

TRC MARC/Tタイプ マニュアル

—図書編—

第2版

併載

◎典拠ファイルT

- ・個人名典拠ファイルT
- ・団体名典拠ファイルT
- ・件名典拠ファイルT
- ・学習件名典拠ファイルT
- ・出版者典拠ファイルT
- ・全集典拠ファイルT
- ・シリーズ典拠ファイルT

◎内容細目ファイルT

◎目次情報ファイルT

◎コード化情報ファイルT

目 次

はじめに.....	1
I. 概略説明	2
I-1. 文字コード	2
I-2. 提供サイクル	2
I-3. 提供媒体	2
I-4. MARCと周辺ファイルとの関連	3
II. 提供フォーマット	4
II-1. データ構造	4
II-2. 各レコード詳細	5
II-2-1. ヘッダーレコード	5
II-2-2. 項目レコード	5
III. データ内容に関する事項	6
III-1. 項目識別子	6
III-2. 記述ブロックとアクセスポイントブロックの対応	6
III-3. サブフィールド単位の記述ブロックとアクセスポイントブロックの対応関係	7
IV. 所蔵データ（ローカル情報）に関する事項	9
V. 更新データに関する事項	10
V-1. 更新データ対象	10
V-1-1. MARC／Tタイプ	10
V-1-2. 典拠ファイルT	11
V-1-3. 内容細目ファイルT	11
V-1-4. 目次情報ファイルT	11
V-1-5. コード化情報ファイルT	11
V-2. 更新データの提供	12
V-2-1. データの追加・更新	12
V-2-2. 1件データの削除	14
V-3. コード化情報ファイルの更新	15
VI. データ例示	16
VI-1. MARC	16
VI-2. MARCにリンクしている典拠	17
VI-3. MARCにリンクしている内容細目：内容タイトル	19
VI-4. MARCにリンクしている内容細目：内容責任表示	21
VII. TRC MARC／Tタイプ	23
VII-1. 通則	23

Ⅶ-1-1.	作成基準	23
Ⅶ-1-2.	対象とする資料の範囲	23
Ⅶ-1-3.	記述の対象	25
Ⅶ-1-4.	記述の情報源	28
Ⅶ-1-5.	記述の精粗	30
Ⅶ-1-6.	記録の方法	31
Ⅶ-2.	TRC MARC/Tタイプ データ要素一覧	32
Ⅶ-3.	タグ詳細	49
000 A	データレベル	50
000 L	更新レベル	51
	MARCの更新・削除とデータレベル・更新レベルの関係	52
001 A	MARC種別	54
003 A	周辺ファイルの種類	56
005 A	最終更新日付	57
010 A	ISBN	58
010 B	13桁ISBN	60
010 F	セットISBN	61
010 G	13桁セットISBN	62
010 D	ISBNに対応する出版年月	63
010 Y	13桁ISBNに対応する出版年月	65
010 M	誤ISBN	66
010 H	13桁誤ISBN	68
011 A	ISSN	69
070 C	MARCの備考	70
080 A	TRC MARC No.	71
080 G	Gコード	73
080 S	『週刊新刊全点案内』号数	74
091 A	関連TRC AV MARC No.	75
091 C	関連TRC 雑誌 MARC No.	76
091 X	対応する削除TRC MARC No.	77
100 A	一般的処理データ	78
101 A	テキストの言語	79
101 C	原書の言語	82
101 D	翻訳にあたって使用したテキストの言語	84
102 A	出版国コード	85
121 A	資料種別	86
121 B	資料形式	87
121 C	利用対象	89
121 E	刊行形態区分	91
121 F	配本回数	93
121 G	流通コード	94
121 H	装丁コード	95

121 I	付属資料の資料種別	96
121 K	特殊な刊行形態区分	97
121 L	ベルグループコード	98
121 M	ストックブックスコード	100
121 N	新継続コード	101
122 F	シリーズ配本回数	102
132 A	索引フラグ	103
141 B	付属資料の著作権コード	104

タイトルと責任表示に関する事項

251～259 A	本タイトル	106
551～559	タイトル標目	110
551～559 A	カタカナ形	110
551～559 X	ローマ字形	110
551～559 R	原綴形（全部欧文の場合）	111
551～559 F	アルファベット・数字を含むカタカナ形	112
551～559 B	漢字形	114
551～559 G	カタカナ形（第2タイトル）	114
551～559 H	Gのローマ字形	114
551 N	全集コード	116
551 M	全集分売不可コード	117
551 Z	典拠コード	118
251～259 E	無著者名古典	119
551～559 I	カタカナ形（無著者名古典）	119
551～559 J	Iのローマ字形	119
合集		120
251～259 D	部編名、巻次、回次、年次等	126
551～559 D	部編名、巻次、回次、年次等の読み	129
551 C	部編名、巻次、回次、年次等の配列記号	129
690 D	巻冊記号	129
251～259 B	タイトル関連情報	134
451～459	タイトル関連情報標目	134
251～259 W	資料種別表示	136
251～259 F	責任表示	137
751～759	著者標目	148
251～259 Z	記述形典拠コード	154
751～759 N	統一形典拠コード	154
751～759 J	著者紹介	156

並列タイトルに関する事項

261 A	並列タイトル	158
-------	--------	-----

版に関する事項

265 A	版表示	160
265 F	版の責任表示	162

760	版の著者標目	162
265 B	特殊な版表示	163
265 C	刷次	164
地図資料の数値データに関する事項		
266 A	数値データ	165
出版・頒布等に関する事項		
270 A	出版地、頒布地等	166
270 B	出版者、頒布者等	168
770	出版者、頒布者等標目	170
770 N	出版者コード	171
270 Z	典拠コード	172
270 D	出版年月、頒布年月等	174
770 D	出版年月、頒布年月等(数字)	174
270 E	刷出版年月、頒布年月等	176
形態に関する事項		
275 A	ページ数、図版数等	177
275 B	大きさ	180
275 I	ケースの大きさ	181
275 E	付属資料の種類と形態	182
275 J	付録の数量	183
シリーズのタイトルと責任表示に関する事項		
281～289 A	シリーズ名	184
581～589	シリーズ名標目	184
581 N	シリーズコード	187
581～589 M	シリーズ分売不可コード	188
581～589 Z	典拠コード	189
281～289 D	シリーズの部編名、巻次、回次、年次等	191
581～589 D	部編名、巻次、回次、年次等の読み	191
581～589 C	部編名、巻次、回次、年次等の配列記号	191
281～289 B	シリーズ名関連情報	193
481～489	シリーズ名関連情報標目	193
281～289 G	シリーズの巻のタイトル	194
461～469	シリーズの巻のタイトル標目	194
281～289 F	シリーズの責任表示	195
781～789	シリーズの著者標目	195
多巻ものの各巻のタイトルと責任表示に関する事項		
291～299 A	各巻のタイトル	197
591～599	各巻のタイトル標目	197
291～299 E	各巻の無著者名古典	198
291～299 D	各巻の部編名、巻次、回次、年次等	199
591～599 D	各巻の部編名、巻次、回次、年次等の読み	199
591 C	各巻の部編名、巻次、回次、年次等の配列記号	199

291～299	B	各巻のタイトル関連情報	200
491～499		各巻のタイトル関連情報標目	200
291～299	G	各巻の巻のタイトル	202
471～479		各巻の巻のタイトル標目	202
各巻の合集			204
291～299	F	各巻の責任表示	210
791～799		各巻の著者標目	210

注記

340	A	下記の特項に属さない注記	212
341	A	タイトルに関する注記	214
541		タイトルに関する注記のタイトル標目	214
342	A	翻訳書の原書の原タイトル	216
342	B	翻訳にあたって使用したテキストの原タイトル	218
343	A	正編または本編のタイトルに関する注記	219
543		正編または本編のタイトル標目	219
344	A	責任表示に関する注記	220
345	A	版および書誌的来歴に関する注記	221
545		版および書誌的来歴のタイトル標目	221
346	A	出版・頒布等に関する注記	223
347	A	形態に関する注記	224
547		付属資料のタイトル標目	224
348	A	シリーズに関する注記	226
548		シリーズに関する注記のタイトル標目	226
349	A	会期・会場に関する注記	227
549		展覧会会場標目	227
350	A	累積注記	228

価格に関する注記

360	B	本体価格	229
360	J	特価（本体価格）	230
360	R	日付（特価期限）	230
360	L	セット価（本体価格）	231
360	T	特価のセット価（本体価格）	231
360	G	予約特価（本体価格）	233
360	I	予約期限	233

内容に関する注記

377	A	内容細目注記	234
377	L	書誌，年譜，年表	236
377	J	内容紹介	237
377	G	児童用内容紹介	238

受賞情報

391		受賞情報	239
-----	--	------	-----

書評情報	
392	書評情報..... 240
学習件名標目	
641	学習件名標目..... 241
641 Z	典拠コード..... 243
件名標目	
658	件名標目..... 244
659	多巻ものの各巻の件名標目..... 244
650	個人件名標目..... 244
651	多巻ものの各巻の個人件名標目..... 244
658 Z	件名典拠コード..... 261
659 Z	多巻ものの各巻の件名典拠コード..... 261
650 N	個人件名典拠コード..... 262
651 N	多巻ものの各巻の個人件名典拠コード..... 262
ジャンル名	
669 A	ジャンル名..... 263
669 E	ジャンル名(図書詳細)..... 265
分類記号	
677	分類記号..... 283
679	多巻ものの各巻の分類記号..... 291
図書記号	
690 A	図書記号..... 293
690 T	単一標目指示..... 297
690 B	絵本の主題分類に対する図書記号..... 315
690 S	絵本の主題分類に対する単一標目指示..... 315
690 N	ノベライゼーションの原作者指示..... 316
レコード作成機関	
801	レコード作成機関..... 317
VII-4. 特殊入力資料..... 318	
ムック..... 319	
複合媒体資料..... 321	
外国語で書かれている図書..... 324	
点字資料..... 326	
オンデマンド..... 328	
絵本..... 330	
紙芝居..... 334	
ノベライゼーション..... 337	
ガイドブック..... 339	
学習参考書..... 342	
資格試験参考書..... 344	
楽譜..... 346	
ポルノ..... 349	
冊子体の地図..... 351	
一枚ものの地図..... 354	
VII-5. MARCの主な変遷とメンテナンス..... 357	

VIII. 典拠ファイルT	368
VIII-1. 個人名典拠ファイルT	370
VIII-1-1. データ要素一覧	370
VIII-1-2. 個人名典拠ファイルTの収録対象	370
VIII-1-3. MARC・内容責任表示ファイルとのタグの対応	371
VIII-1-4. タグ詳細	374
001 A 典拠ID	374
102 図書出現フラグ	381
103 AV出現フラグ	381
104 雑誌出現フラグ	381
200 A 個人名漢字形	382
200 K 個人名カタカナ形	382
200 X 個人名ローマ字形	382
200 C 標目限定語（専門，世系等）	382
200 F 標目限定語（生没年）	382
301 A 参考生没年	386
320 E 職業・専門等	386
320 H 著者紹介	387
500 A 相互参照ID	388
802 B 出典資料コード（カタカナ形）	389
802 D 出典資料コード（漢字形）	389
825 A 初出TRC MARC No.	390
825 B 初出タイトル	390
VIII-2. 団体名典拠ファイルT	391
VIII-2-1. データ要素一覧	391
VIII-2-2. 団体名典拠ファイルTの収録対象	391
VIII-2-3. MARC・内容責任表示ファイルとのタグの対応	392
VIII-2-4. タグ詳細	394
001 A 典拠ID	394
102 図書出現フラグ	400
103 AV出現フラグ	400
104 雑誌出現フラグ	400
210 A 団体名漢字形	401
210 K 団体名カタカナ形	401
210 X 団体名ローマ字形	401
210 C 標目限定語（創立年，所在地等）	401
320 A 備考	402
510 A 相互参照ID	403
802 B 出典資料コード（カタカナ形）	404
802 D 出典資料コード（漢字形）	404
825 A 初出TRC MARC No.	405
825 B 初出タイトル	405

VIII-3.	件名典拠ファイルT	406
VIII-3-1.	データ要素一覧	406
VIII-3-2.	件名典拠ファイルTの収録対象	407
VIII-3-3.	MARCとのタグの対応	407
VIII-3-4.	タグ詳細	409
001	A 典拠ID	409
102	B 図書出現フラグ	417
104	B 雑誌出現フラグ	417
250	A 普通件名漢字形	418
215	A 地名件名漢字形	418
230	A 作品件名漢字形	418
250	K 普通件名カタカナ形	418
215	K 地名件名カタカナ形	418
230	K 作品件名カタカナ形	418
250	X 普通件名ローマ字形	418
215	X 地名件名ローマ字形	418
230	X 作品件名ローマ字形	418
305	A SA (BSH)	422
315	A 地名細目	423
320	A 備考(説明つき参照)	424
330	A S NOTE (BSH)	425
330	B S NOTE (TRC)	426
350	A 種別	427
350	B 概念	428
350	C 人名ID	429
515	A 参照ID	430
687	C 参照分類 (TRC)	431
687	E 参照分類 (BSH)	432
802	D 出典資料コード(漢字形)	433
802	B 出典資料コード(カタカナ形)	433
802	F 出典資料コード(概念)	433
802	H 出自	434
VIII-4.	学習件名典拠ファイルT	435
VIII-4-1.	データ要素一覧	435
VIII-4-2.	学習件名典拠ファイルTの収録対象	436
VIII-4-3.	MARCとのタグの対応	436
VIII-4-4.	タグ詳細	437
001	A 典拠ID	437
251	A 学習件名漢字形	440
251	K 学習件名カタカナ形	440
251	X 学習件名ローマ字形	440
330	B S NOTE (TRC)	443
350	A 種別	444

350	F	学習件名典拠種別	445
550	A	参照ID(個人名・団体名・件名)	446
802	D	出典資料コード(漢字形)	447
802	B	出典資料コード(カタカナ形)	447
802	H	出自	448
VIII-5		出版者典拠ファイルT	449
VIII-5-1		データ要素一覧	449
VIII-5-2		出版者典拠ファイルTの収録対象	449
VIII-5-3		MARCとのタグの対応	450
VIII-5-4		タグ詳細	451
001	A	典拠ID	451
102	E	図書出現フラグ	457
104	E	雑誌出現フラグ	457
270	A	出版者漢字形	458
270	K	出版者カタカナ形	458
270	X	出版者ローマ字形	458
270	C	出版者コード	458
270	D	出版者IS記号	459
320	A	備考	460
370	D	郵便番号	461
370	E	住所	461
370	G	TEL	461
VIII-6		全集典拠ファイルT	462
VIII-6-1		データ要素一覧	462
VIII-6-2		全集典拠ファイルTの収録対象	462
VIII-6-3		MARCとのタグの対応	463
VIII-6-4		タグ詳細	465
001	A	典拠ID	465
236	A	全集漢字形	472
236	K	全集カタカナ形	472
236	X	全集ローマ字形	472
236	C	全集コード	472
236	H	全集カタカナ形(アルファベット・数字を含む)	472
236	G	全集カタカナ形(第2タイトル)	472
236	Y	全集ローマ字形(第2タイトル)	472
236	F	出版者ID	474
236	J	全集の別置記号	475
236	M	全集の分類記号	475
320	A	備考	476
830	J	新継続案内区分	477
VIII-7		シリーズ典拠ファイルT	478
VIII-7-1		データ要素一覧	478
VIII-7-2		シリーズ典拠ファイルTの収録対象	478

Ⅷ-7-3.	MARCとのタグの対応	479
Ⅷ-7-4.	タグ詳細	481
001	A 典拠ID	481
237	A シリーズ漢字形	485
237	K シリーズカタカナ形	485
237	X シリーズローマ字形	485
237	C シリーズコード	485
237	H シリーズカタカナ形(アルファベット・数字を含む)	485
237	G シリーズカタカナ形(第2タイトル)	485
237	Y シリーズローマ字形(第2タイトル)	485
237	F 出版者ID	486
320	A 備考	487
830	J 新継続案内区分	488
Ⅷ-8.	全典拠ファイル共通タグ詳細	489
000	A データレベル	489
000	L 更新レベル	489
005	A 最終更新日付	489
100	A 一般的処理データ	490
152	A 目録規則	490
801	A レコード作成機関(国名)	490
801	B レコード作成機関(機関名)	490
801	C レコード提供年月日	490
Ⅷ-9.	典拠ファイルT(Bタイプ)	491
Ⅸ.	内容細目ファイルT	492
Ⅸ-1.	内容細目ファイルTの特徴	492
Ⅸ-2.	作成対象	492
Ⅸ-3.	「内容タイトルファイルT」データ要素一覧	493
Ⅸ-4.	「内容責任表示ファイルT」データ要素一覧	493
Ⅸ-5.	タグ詳細	494
000	A データレベル	494
000	L 更新レベル	494
000	B 最終更新日付	494
000	C 内容細目No.(TRC MARC No.)	494
000	D 一般的処理データ	494
000	S 責任表示ファイルフラグ	494
000	W 国名コード	494
000	X レコード作成機関名	495
000	Y レコード提供年月日	495
000	Z 目録規則	495
001~499	A タイトル	496
501~999	タイトル標目	496

001～499	D	部編名、巻次、回次、年次等	497
001～499	B	タイトル関連情報	498
001～499	P	収録ページ	499
001～499		責任表示に関する事項	500
501～999		著者標目	500
IX-6. 2004年以前作成の内容細目ファイル			504
X. 目次情報ファイルT			505
X-1. 目次情報ファイルTの特徴			505
X-2. 作成対象			505
X-3. 「目次情報ファイルT」データ要素一覧			506
X-4. タグ詳細			507
000	A	データレベル	507
000	L	更新レベル	507
005	A	最終更新日付	507
080	A	目次情報No. (TRC MARC No.)	507
100	A	一般的処理データ	507
201～299	A	第1階層目次タイトル	508
301～399	A	第2階層目次タイトル	508
801		レコード作成機関	511
XI. コード化情報ファイルT			512
XI-1. 概略			512
XI-2. データ例			513
XI-3. コード化情報使用タグ一覧			514
XII. 付則(文字種の取り扱い)			515
XII-1. 漢字			515
XII-2. かな			517
XII-3. カタカナ			517
XII-4. ローマ字			518
XII-5. 簡体字			520
XII-6. ハングル文字			520
XII-7. 数字			520
XII-8. 記号			521
XIII. 標目付則			524
XIII-1. カタカナ表記法			524
XIII-1-1. 和語、漢語			524
XIII-1-2. 外来語			526
XIII-1-3. アルファベット			527
XIII-1-4. 数字			528
XIII-2. アルファベット・数字を含むカタカナ形			532
XIII-2-1. 基本の入力方法			532
XIII-2-2. ローマン・アルファベット			532

XIII-2-3.	記号付アルファベットや変形アルファベット.....	532
XIII-2-4.	キリル文字・ギリシア文字	533
XIII-2-5.	漢数字.....	533
XIII-2-6.	アラビア数字	533
XIII-2-7.	ローマ数字	534
XIII-2-8.	記号.....	535
XIII-2-9.	ルビがあるとき	536
XIII-3.	典拠資料.....	537
XIII-3-1.	表記全体.....	537
XIII-3-2.	地名.....	537
XIII-3-3.	作品名	538
XIII-3-4.	動植物名.....	538
XIII-3-5.	宗派・教派.....	538
XIII-3-6.	略語(アルファベット略語), 欧文タイトル, コンピュータ用語.....	539
XIII-3-7.	タイトル中の個人名, 団体名	539
XIII-3-8.	数字.....	539
XIII-4.	統一カタカナ表記一覧	540
XIII-4-1.	和語・漢語	540
XIII-4-2.	アルファベット	546
XIII-4-3.	コンピュータ用語.....	550
XIII-4-4.	数字	552
XIII-5.	ローマ字表記	553
XIII-5-1.	ローマ字表記要領	553
XIII-5-2.	ローマ字表記表.....	555
XIV.	洋書およびTRC MARC非累積.....	556
XIV-1.	洋書	556
XIV-2.	TRC MARC非累積	557
XIV-3.	洋書およびTRC MARC非累積データ要素一覧.....	559

はじめに

「Uタイプ」でのご提供開始（1988年）から17年が経過いたしました。

この間にMARCのご利用も、図書館内でのOPAC利用からインターネットによる利用へと、利用環境が大きく変化してきています。

この利用環境の変化を踏まえて、現在までにいただいた図書館および図書館利用者からの要望にお応えするために、新しいタイプの「TRC MARC/Tタイプ」（以下、Tタイプ）および「典拠ファイルT」「内容細目ファイルT」「目次情報ファイルT」を開発いたしました。

「Tタイプ」の基本方針

1. 成長するMARC

近刊情報（予定）、資料現物から作成したMARCおよび周辺ファイル、受賞情報などの資料刊行後の更新データまで、同一の資料に対して複数の世代にわたる情報を提供し、提供スピードと詳細な情報への要求にお応えいたします。

2. MARCと典拠ファイルの効果的な利用

弊社内でこれまで構築してきた全典拠ファイル（個人名・団体名・件名・学習件名・出版者・全集・シリーズ）を提供し、MARCのみではなしえなかったより高度で効果的な検索機能を提供いたします。

今後ともご利用各機関のご指導・ご助言をいただき、現状のMARCにとどまることなく、内容的にも「成長するMARC」として修正・充実を期したいと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

2005年1月記

第2版について

第2版は、2017年4月対応（NDC10版対応）となっております。

2005年以降『TRC MARCニュース』第26号（2005年11月刊）～第31号（2016年5月刊）等でご案内したTRC MARCの変更・追加内容を反映いたしました。

（『TRC MARCニュース』等は、TOOLiのお知らせ画面でご覧いただけます。）

2016年9月記

注1) このマニュアルにおけるデータ例の全角・半角の表示は、実データとは異なります。

注2) 例示の分類記号は、NDC10版・9版・8版を併記しておりますが、NDC8版は2020年末で提供を終了し、2021年より10版および9版併記となっております。（2021年1月追記）

I. 概略説明

I-1. 文字コード

1. 使用する文字の範囲

- (1) 情報交換用漢字符号系JIS C6226-1978年版(以下JIS78)の第1,第2水準の範囲内より採用する。
- (2) JIS78に存在しない場合は、追加文字コード(以下TRC外字)より採用する。

2. 提供文字コード

オリジナルデータから変換テーブルを通して、以下の文字コードで提供する。

(1) UNICODE (UTF8)

- ・JIS78の字形に対応するUNICODEを採用。
- ・英数字は全角領域と半角領域に設定されているが、半角領域で提供。

(2) ASCII・シフトJISコード

- ・シフトJISの字形は、JIS78と字形が異なる場合がある。
- ・TRC外字は≡に変換される。
- ・データ部(ローカルデータは除く)は、すべて全角で提供。

注) 対応の環境によっては、字形が表現されない場合や字形が異なる場合がある。

☀ 参照 XII. 付則(文字種の取り扱い)

◎ 参照 文字コード正規化参考テーブル; TOOLiお知らせ

I-2. 提供サイクル

MARC・各種典拠ファイル・内容細目・目次情報ファイルは、いずれもご利用各機関の選択により、デイリーまたはウィークリーで提供する。デイリーを選択した場合は、MARC・典拠とも、図書の発売とほぼ同時に提供される。


注) 内容細目ファイルT・目次情報ファイルTは、MARCと同時にしくは1週間程度のインターバルで順次提供する。

I-3. 提供媒体

TOOLiもしくはftpにより提供する。

I-4. MARCと周辺ファイルとの関連

TタイプのMARC・典拠ファイル・内容細目ファイル・目次情報ファイルの関連は、下図のようになる。



注) 内容細目ファイルTは、内容タイトルファイルT・内容責任表示ファイルTの2つのファイルを提供する。

Ⅱ. 提供フォーマット

Ⅱ-1. データ構造

MARCおよび周辺ファイルの場合



抽出MARC (MARC+ローカル情報) の場合



II-2. 各レコード詳細

II-2-1. ヘッダーレコード

ヘッダーレコードはMARC及び周辺データの場合、TRC MARC No. (典拠ID) 毎に必ず一件発生する。ローカル情報の場合は登録番号毎に発生する。

項目名	*** (固定)	データ 種 別	データ No.	レベル	更新 区分	登録 No. (ローカル情報のみ)	CR LF
属性	Char	Char	Char	Char	Char	Char	Char
バイト数	3	2	15	1	1	20	2

注) ヘッダーレコードの各項目は全て半角

データ種別:

MARC	
MB	和書
MA	A V
MF	洋書
MZ	雑誌親書誌
ME	和書 (電子)
MV	A V (電子)
MY	洋書 (電子)
MJ	雑誌親書誌 (電子) [予定]
ML	ローカルデータ

周辺データ	
CT	内容タイトル
CA	内容責任表示
CC	目次情報
CZ	雑誌子書誌
CE	内容タイトル (電子)
CF	内容責任表示 (電子)
CG	目次情報 (電子) [予定]
CJ	雑誌子書誌 (電子) [予定]

典拠データ	
AA	個人名
AO	団体名
AB	件名
AG	学習件名
AP	出版者
AC	全集
AS	シリーズ
CI	コード化情報ファイル

データNo. : TRC MARC No. または典拠ID, コード化情報の場合は, タグをセット

レベル:	P	近刊 [予定]
	F	確定
	M	更新

更新区分:	I	新規
	U	修正
	D	削除

登録No. : ローカル情報のみセット

II-2-2. 項目レコード

1データに複数件 (TAGの個数分) 発生する。データ部の長さは不定である。

項目名	項目識別			制御	データ部	CR LF
	タグ No.	\$	SEQ			
属性	Char	Char	Num	Char	Char	Char
バイト数	3	1	4	X	可変	2


注) 更新データにおいてタグが削除された場合, データ部はNULLとなる。

Ⅲ. データ内容に関する事項

Ⅲ-1. 項目識別子

項目識別子は、MARC・典拠ファイルT・内容細目ファイルT・目次情報ファイルT・コード化情報ファイルTにおいて共通である。

ここではMARCのタグで解説する。



項目識別子	同一書誌内でユニークなKEY
タグNo.	各データフィールドに対応してそのフィールドの内容を識別するための3桁の数字
\$	タグ内をさらに細分化するための英大文字1字
SEQ	同一タグ\$内の連番番号(4桁) ただし、対象タグにより連番でないこともある。
制御	目録出力上の標目出力位置等の制御情報(p30参照, MARCのみ)

Ⅲ-2. 記述ブロックとアクセスポイントブロックの対応

記述ブロックは『日本目録規則 1987年版改訂3版』の第I部「記述¹」、アクセスポイント²ブロックは第II部「標目³」にそれぞれ対応する。

記述ブロックとアクセスポイントブロックの対応は、MARC・内容細目ファイルTにおいて共通である。
ここではMARCのタグで解説する。

¹ 記述：個々の資料について、他の資料または同一著作の他の版と同定識別するために、タイトルと責任表示に関する事項、版に関する事項など、一連の書誌的事項を組織的に構成して記録すること、または記録した一連の書誌的事項。書誌記述ともいう。(NCR 1987年版改訂3版)

² アクセスポイント：そのもとで、書誌レコードを探索し識別することのできる名称、用語、コードなど。(英米目録規則 第2版日本版)

³ 標目：書誌的記録を検索する手がかりとなるもので、目録記入の冒頭に記載され、その排列位置を決定する第一要素。標目となるものには、タイトル、著者、件名および分類記号がある。(NCR 1987年版改訂3版)

記述ブロックとアクセスポイントブロックのフィールドどうしのデータをリンクさせるため、タグNo. 末尾1桁に以下の表のような関連づけをしている。

フィールドのリンクづけ一覧

	記述ブロック	アクセスポイントブロック	
	タイトル・責任表示	タイトル標目	著者標目
タイトルと責任表示に関する事項	251	551	751
	252	552	752
	:	:	:
	259	559	759
シリーズのタイトルと責任表示に関する事項	281	581	781
	282	582	782
	:	:	:
	289	589	789
多巻ものの各巻のタイトルと責任表示に関する事項	291	591	791
	292	592	792
	:	:	:
	299	599	799

251に対応するタイトル標目が551, 著者標目が751となる。

Ⅲ－3. サブフィールド単位の記述ブロックとアクセスポイントブロックの対応関係

シーケンスNo. により, 記述ブロックとアクセスポイントブロックの対応が完全な形でとれるようになっている。責任表示もこれに合わせて著述の区分が同一の場合を含めて, 必ず1責任表示1項目で入力される。


例

{ 記述ブロック }		{ アクセスポイントブロック }
251A0001 [タイトル]	↔	551A0001
251F0001 [責任表示1]	↔	751A0001
	↔	751R0001
	↔	751N0001
251F0002 [責任表示2]	↔	751A0002
	↔	751B0002
	↔	751N0002
}		}
251F0010 [責任表示10]	↔	751A0010
	↔	751B0010
	↔	751N0010
		}

以下省略

責任表示1に関する要素は記述ブロックでもアクセスポイントブロックでも必ずシーケンスNo. は1であり, 責任表示2のシーケンスNo. は2にまとめられている。

《記述ブロックとアクセスポイントブロックの概念図》



上図のように、記述ブロックの一つの記述に対して複数の豊富なアクセスポイントが収められている。
 なお、項目の詳細はⅦ-2.「TRC MARC/Tタイプ データ要素一覧」(p32)を参照されたい。

IV. 所蔵データ（ローカル情報）に関する事項

ヘッダーレコードは1所蔵データ毎（1登録No. 毎）に1件発生する。

TRC標準項目説明（901A～926A）

TAG\$	項目名	属性	桁数	説明
901A	MARCグループコード	Char	10	MARC納品単位にTRCで付与
902A	顧客コード	Char	10	顧客コードをセット
903A	種別	Char	1	【公共】 1：一般 2：児童 4～8：図書館毎の仕様による 【小中】 2：児童 6：教師 9：絵本 注1)
904A	MARC処理日	Char	8	YYYYMMDD
905A	納品No.	Char	8	TRC物流システム上の管理用納品番号
906A	進行No.	Char	5	TRC物流システムを含めた管理番号
907A	登録No.	Char	21	チェックデジットを含む事も可能
908A	別置記号	Char	10	編集済み別置記号
909A	分類記号	Char	20	編集済み分類記号
910A	図書記号	Char	20	編集済み図書記号
911A	巻冊記号	Char	20	編集済み巻冊記号
912A	出版年	Char	7	YYYY. MM
913A	価格（本体価格）	Char	7	受入れ価格
914A	価格（編集価格）	Char	7	値引き・上乘せ・税込などの編集済み価格
915A	備消区分	Char	1	0：区分無し 1：備品 2：消耗 注1)
916A	予算区分	Char	1	公費・私費等の予算管理用 注1)
917A	禁帯区分	Char	1	禁帯出管理用 注1)
918A	図書館発注No.	Char	20	新発注データで指示された場合に使用
919A	図書館発注No. 枝No.	Char	3	全集単位の注文に対しMARC No. 単位に付与
920A	備考	Char	30	従来の発注データの場合、図書館発注No. をセット 注2)
921A	発注データフラグ	Char	1	0：その他 1：データ 2：ペル 3：KZ 4：予約本
922A	受注日	Char	8	YYYYMMDD
923A	受付No.（お問い合わせNo.）	Char	10	ご注文受付時に発行する受付No.
924A	近刊予約情報	Char	1	1：近刊予約あり 2：近刊予約無し
925A	注文番号	Char	7	
926A	UID	Char	16	ICタグのUID

注1) TRCと打合わせた装備仕様の結果による。

注2) 従来の発注データ（128バイト）の場合、備考に図書館発注No. を入力して発注のため。

は次期開発で対応予定の項目

V. 更新データに関する事項

Tタイプでは、一度MARCを提供したのちに、受賞情報など更新データとして追加・更新される項目がいくつかある。また、新設件名標目採用に伴う累積データの修正など、累積データの修正も常時行っている。各図書館での加工されたデータに更新データがかぶらないよう配慮して、更新データをタグ（SEQ）単位・ウイークリーで提供する。

更新データの提供は、MARCのみならず、典拠ファイルT・内容細目ファイルT・目次情報ファイルTでも同様である。

V-1. 更新データ対象

V-1-1. MARC／Tタイプ

1. MARC完成後に追加・更新される項目
 - (1) 受賞情報
 - (2) 書評情報・書評掲載日
 - (3) 増刷時のISBN
 - (4) 内容細目ファイル・目次情報ファイル作成中から内容細目ファイル・目次情報ファイル有への変更
 - (5) 巻次・シリーズ名・シリーズの巻次補記
 - (6) 改題前のMARCに改題後のタイトルなどを注記
2. Tタイプ及びTタイプ提供開始以降において新設・変更された項目の累積MARCへの反映
 - (1) アルファベット・数字を含む読み
 - (2) 部編名、巻次、回次、年次等の読みを4文字ごとで読んでいたのをすべて読むことに変更
 - (3) Tタイプにおいて採用した旧字体の累積MARCへの反映。図書現物を確認しながら順次メンテナンスを行う。
 - (4) コード化情報（1**のフィールド）。図書現物を確認しながら順次メンテナンスを行う。
 - (5) 3番目以降のシリーズ名をタイトル関連情報のタグから3番目以降のシリーズのタグに変更（Uタイプでは、タグ設定がなかったことによる）
 - (6) 絵本の主題分類・単一標目指示
 - (7) ジャンル名（図書詳細）
3. 新設件名標目採用に伴う累積MARCへの反映
4. MARC作成の基本ツール（日本目録規則、日本十進分類法、基本件名標目表）の改訂にともなう変更
5. MARC作成適用細則変更による入力内容の拡大
6. 児童図書の分類を要目表（3桁）から細目表までの展開に変更（1999年よりの変更なので、1998年以前作成のMARCを対象にメンテナンスを行う）
7. 著者名読み・生没年判明等の訂正
8. 入力ミスの訂正
9. その他

V-1-2. 典拠ファイルT

1. 最新の著者紹介（個人名典拠ファイルT）
2. 情報追加（個人名・団体名典拠ファイルTの参考生没年など）
3. アルファベット・数字を含む読み（全集・シリーズ典拠ファイルT）
4. 国立国会図書館件名標目表における件名標目の新設・変更によるTRC件名標目の出自の変更（件名典拠ファイルT）
5. 著者名読み・生没年判明等の訂正，情報追加（個人名・団体名典拠ファイルT）
6. 入力ミスの訂正
7. その他

V-1-3. 内容細目ファイルT

1. 著者名読み等の訂正
2. 入力ミスの訂正
3. その他

V-1-4. 目次情報ファイルT

1. 入力ミスの訂正
2. その他

V-1-5. コード化情報ファイルT

1. コードの追加
2. 名称の変更

V-2. 更新データの提供

V-2-1. データの追加・更新

各データ部において以下のデータを提供する。

	データレベル	更新レベル	最終更新日付	各MARC No. 等	
MARC	000 A Mをセット	000 L 現在のレベル +1	005 A	080 A	更新タグ (SEQ)
典拠				001 A	
内容タイトル			000 B	000 C	
内容責任表示				000 C	
目次情報			005 A	080 A	

注) 更新レベルは弊社内更新レベルであり、必ずしも連番ではない。

1. 受賞情報 ([391]) を追加した例

```
***MB03053988      MU
000A0001 M
000L0001 0002
005A0001 20050311
080A0001 03053988
391A0001 サントリー学芸賞
391D0001 第26回
```

2. 便宜的にタイトル関連情報 ([251]B) に入力していた3番目のシリーズ名をシリーズ ([283]A) に変更した例 (タイトル関連情報に関連するタグを削除し、シリーズに関連するタグを追加)

```
***MB00024575      MU
000A0001 M
000L0001 0002
005A0001 20050311
080A0001 00024575
251B0001                      ... (NULL)
283A0001 硝子の街にて
283D0001 6
451A0001                      ... (NULL)
451X0001                      ... (NULL)
583A0001 ガラス／ノ／マチ／ニテ
583C0001 000006
583D0001 6
583X0001 Garasu/no/machi/nite
583Z0001 601117820040000
```

3. リピータブルのタグでひとつのSEQのみを修正した例（2番目の件名標目のみを修正）

```

***MB03106552      MU
000A0001 M
000L0001 0002
005A0001 20120831
080A0001 03106552
658A0002 ボクショ／ドキ
658B0002 墨書土器
658X0002 Bokusho／doki
658Z0002 511884400000000

```

4. 出版者誤回答の読みから図書確認による読み修正

```

***MB05003337      MU
000A0001 M
000L0001 0002
005A0001 20050204
080A0001 05003337
751A0001 ナガイ, イツエ
751X0001 Nagai, Itsue

```

5. 累積MARCの削除

累積MARCの1:1対応での削除は、削除したMARCではなく、正しいMARC全タグに削除したTRC MARC No. ([091]X)をセットして提供する。したがって、データレベル([000]A)およびヘッダーレコードのレベルは、更新(M) となり、ヘッダーレコードの更新区分は修正(U) となる。(p5参照)

```

***MB87-04423      FI
000A0001 F
000L0001 0003
001A0001 A
005A0001 20110225
080A0001 87-04423
080S0001 527
091X0001 87-07516
100A0001 19880524 1987      JPN
102A0001 JP
121C0001 IL
121E0001 A
121G0001 B
251A0001 保育者と母親のための応答的保育入門
251F0001 宮原／和子 〓 編著
251F0002 宮原／英種 〓 編著
251Z0001 110000968710000
251Z0002 110001512270000
270A0001 小平
270B0001 蒼丘書林
270D0001 1987. 1
270Z0001 310000077970000
275A0001 181p
275B0001 21cm
360B0001 ¥980
377L0001 文献：p180～181
551A00011 ホイクシャ／ト／ハハオヤ／ノ／タメ／ノ／オウトウテキ／ホイク／ニューモン

```

```

551G0001 オウトウテキ／ホイク／ニューモン
551H0001 Ototeki／hoiku／nyumon
551X0001 Hoikusha／to／hahaoya／no／tame／no／ototeki／hoiku／nyumon
658A0001 ホイク
658B0001 保育
658X0001 Hoiku
658Z0001 511374300000000
669E0001 1500400000000
677A0001 376.1
677C0001 376.1
677D0001 376.1
690A0001 ホ
690T0001 551A01
751A0001 ミヤハラ、カズコ
751A0002 ミヤハラ、ヒデカズ
751B0001 宮原／和子
751B0002 宮原／英種
751N0001 110000968710000
751N0002 110001512270000
751X0001 Miyahara, Kazuko
751X0002 Miyahara, Hidekazu
770A0001 ソウキュウ／ショリン
770D0001 198701
770N0001 ソ32
770X0001 Sokyu／Shorin
80120001 trcmarc
801A0001 JP
801B0001 TRC
801C0001 20050101
801G0001 NCR1987

```

V-2-2. 1件データの削除

1件データ削除の場合は、ヘッダーレコードのレベルは更新(M)、更新区分が削除(D)となり、データ部は、該当する典拠IDもしくは、TRC MARC No. のみを提供する。

この形での提供は、典拠ファイルT・内容細目ファイルT・目次情報ファイルTとなる。

(累積MARCの削除は、1:1対応での削除であり、“V-2-1.5. 累積MARCの削除”を参照)

典拠の例

```

***AP310000869650000MD
001A0001 310000869650000

```

デイリー提供館に提供したデイリーMARCが、版元回収などの理由で削除された場合は、MARCの備考([070]C)のタグにその削除理由をセットして提供する。データ部は、該当するTRC MARC No. ([080]A)とMARCの備考([070]C)のみとなる。

V-3. コード化情報ファイルの更新

コード化情報ファイルは、更新するたびに全件を提供する。(年末1回更新)
ヘッダーレコードのレベルは確定(F)、更新区分は新規(I)である。
コード化情報は、追加・更新はあるが削除は存在しない。

VI. データ例示

VI-1. MARC

```

***MB05010187      FI
000A0001 F
000L0001 0003
001A0001 A
003A0001 B
005A0001 20060811
010A0001 4-7664-1108-0
010D0001 2005.3
080A0001 05010187
080G0001 31502961
080S0001 1414
100A0001 20050308 2005      JPN
101A0001 jpn
102A0001 JP
121C0001 Q
121E0001 C
121F0001 2配
121W0001 SB
251A0001 近代交流史と相互認識
251D0001 2
251F0001 宮嶋／博史 Ⅱ 編
251F0002 金／容徳 Ⅱ 編
251Z0001 110001520430000
251Z0002 110003495300000
270A0001 東京
270B0001 慶應義塾大学出版会
270D0001 2005.3
270Z0001 310000168180003
275A0001 8,372p
275B0001 22cm
281A0001 日韓共同研究叢書
281D0001 12
291A0001 日帝支配期
360B0001 ￥4200
377J0001 「過去を直視しつつ、未来を構築する」との基本認識の下で、日韓両国の研究者による歴史・政治・経済・文化等についての共同研究の報告。
      植民地期における同化政策論、地方自治、教育等を通じ、新たな歴史的視座を提示する。
551A00011 キンダイ／コウリュウシ／ト／ソウゴ／ニンシキ
551C0001 000002
551X0001 Kindai／koryushi／to／sogo／ninshiki
551Z0001 7149910000000000
581A0001 ニッカン／キョウドウ／ケンキュウ／ソウショ
581C0001 000012
581D0001 12
581N0001 201727
581X0001 Nikkan／kyodo／kenkyu／sosho
581Z0001 6058226000000001
591A0001 ニッテイ／シハイキ
591X0001 Nittei／shihaiki
658A0001 ニホン－タイガイ／カンケイ－チョウセン－レキシ
658A0002 チョウセン－タイガイ／カンケイ－ニホン－レキシ
658B00011 日本－対外関係－朝鮮－歴史

```

658B00022 朝鮮－対外関係－日本－歴史
 658X0001 Nihon-taigai/kankei-chosen-rekishish
 658X0002 Chosen-taigai/kankei-nihon-rekishish
 658Z0001 520103812730000
 658Z0002 520397810300000
 669A0001 30
 669E0001 070090010000
 677A0001 319.1021
 677C0001 319.1021
 677D0001 319.1021
 690A0001 キ
 690D0001 2
 690T0001 551A01
 751A00011 ミヤジマ, ヒロシ
 751A00022 キン, ヨウトク
 751B0001 宮嶋／博史
 751B0002 金／容徳
 751J0001 1948年生まれ。成均館大学校東アジア学院教授。著書に「両班」など。
 751J0002 1944年生まれ。ソウル大学校国際大学院院長。著書に「明治維新の土地税制改革」など。
 751N0001 110001520430000
 751N0002 110003495300000
 751X0001 Miyajima, Hiroshi
 751X0002 Kin, Yotoku
 770A0001 ケイオウ／ギジユク／ダイガク／シュッパンカイ
 770D0001 200503
 770N0001 1808
 770X0001 Keio/Gijuku/Daigaku/Shuppankai
 80120001 trcmarc
 801A0001 JP
 801B0001 TRC
 801C0001 20050308
 801G0001 NCR1987

VI-2. MARCにリンクしている典拠

***AA110001520430000FI
 000A0001 F
 000L0001 0003
 001A0001 110001520430000
 005A0001 20110401
 100A0001 19920427AJPNY DA
 102A0001 1
 102C0001 1
 152A0001 NCR1987
 200A0001 宮嶋／博史
 200K0001 ミヤジマ, ヒロシ
 200X0001 Miyajima, Hiroshi
 301A0001 1948～
 320E0001 東大・東洋文化研究所・教授, 専: 朝鮮農業経済史
 320H0001 1948年生まれ。成均館大学校所属。著書に「朝鮮土地調査事業史の研究」など。
 801A0001 JP
 801B0001 TRC
 801C0001 20050101
 802B0001 0201

825A0001 91010708
 825B0001 朝鮮土地調査事業史の研究
 ***AA110003495300000FI
 000A0001 F
 000L0001 0002
 001A0001 110003495300000
 005A0001 20060728
 100A0001 20010112AJPNY DA
 102A0001 1
 102C0001 1
 152A0001 NCR1987
 200A0001 金／容徳
 200K0001 キン, ヨウトク
 200X0001 Kin, Yotoku
 301A0001 1944～
 320E0001 ソウル大学校・東洋史・教授, 専：日本史
 320H0001 1944年生まれ。ソウル大学校国際大学院院長。著書に「明治維新の土地税制改革」など。
 801A0001 JP
 801B0001 TRC
 801C0001 20050101
 802B0001 0000
 825A0001 01001364
 825B0001 近代交流史と相互認識
 ***AP310000168180003FI
 000A0001 F
 000L0001 0003
 001A0001 310000168180003
 005A0001 20080307
 100A0001 20050126AJPNY DA
 102E0001 1
 104E0001 1
 152A0001 NCR1987
 270A0001 慶應義塾大学出版会
 270K0001 ケイオウ／ギジユク／ダイガク／シュッパンカイ
 270X0001 Keio／Gijuku／Daigaku／Shuppankai
 801A0001 JP
 801B0001 TRC
 801C0001 20050126
 ***AC714991000000000FI
 000A0001 F
 000L0001 0002
 001A0001 714991000000000
 005A0001 20050311
 100A0001 20010112AJPNY DA
 152A0001 NCR1987
 236A0001 近代交流史と相互認識
 236F0001 310000168180003
 236K0001 キンダイ／コウリュウシ／ト／ソウゴ／ニンシキ
 236W0001 319.1021
 236X0001 Kindai／koryushi／to／sogo／ninshiki
 801A0001 JP
 801B0001 TRC
 801C0001 20050101
 ***AS605822600000001FI
 000A0001 F

```

000L0001 0001
001A0001 6058226000000001
005A0001 20060811
100A0001 20050209AJPNY          DA
152A0001 NCR1987
237A0001 日韓共同研究叢書
237F0001 310000168180003
237K0001 ニッカン／キョウドウ／ケンキュウ／ソウショ
237X0001 Nikkan／kyodo／kenkyu／sosho
801A0001 JP
801B0001 TRC
801C0001 20050209
***AB520103812730000FI
000A0001 F
000L0001 0002
001A0001 520103812730000
005A0001 20090515
100A0001 19980808AJPNY          DA
102B0001 1
152A0001 NCR1987
215A0001 日本－対外関係－朝鮮－歴史
215K0001 ニホン－タイガイ／カンケイ－チョウセン－レキシ
215X0001 Nihon－taigai／kankei－chosen－rekishi
687C0001 319.1021
801A0001 JP
801B0001 TRC
801C0001 20050101
802H0001 C
***AB520397810300000FI
000A0001 F
000L0001 0002
001A0001 520397810300000
005A0001 20071228
100A0001 19980808AJPNY          DA
102B0001 1
152A0001 NCR1987
215A0001 朝鮮－対外関係－日本－歴史
215K0001 チョウセン－タイガイ／カンケイ－ニホン－レキシ
215X0001 Chosen－taigai／kankei－nihon－rekishi
687C0001 319.2101
801A0001 JP
801B0001 TRC
801C0001 20050101
802H0001 C

```

VI－3. MARCにリンクしている内容細目：内容タイトル

```

***CT05010187      FI
000A0001 F
000B0001 20050311
000C0001 05010187
000D0001 20050310          JPN
000L0001 0001
000S0001 1

```

000W0001 J P
 000X0001 TRC
 000Y0001 20050310
 000Z0001 NCR1987
 001A0001 日帝の地域支配・開発と植民地的近代性
 001B0001 浦口商業都市・江景地域の事例
 001P0001 3-67
 002A0001 日帝時代の在朝鮮（邑単位）日本人社会と朝鮮の“地方自治”
 002B0001 忠清南道公州・大田・鳥致院の事例を中心に
 002P0001 69-123
 003A0001 京城帝国大学（一九二四-四五）の教育と韓人学生
 003P0001 125-144
 004A0001 一九一〇年代における渡日留学生の思想的動向
 004P0001 147-189
 005A0001 植民地朝鮮における勤倭思想の展開と民衆
 005P0001 191-239
 006A0001 植民地期日本人の韓国観
 006B0001 選択肢の消長
 006P0001 241-282
 007A0001 日本史・朝鮮史研究における「封建制」論
 007B0001 一九一〇年-四五年
 007P0001 283-312
 008A0001 韓国保護国論の諸相-独立と併合の間
 008B0001 戸水寛人、竹越三叉、有賀長雄を中心に
 008P0001 315-347
 009A0001 原敬の“同化政策論”研究
 009P0001 349-369
 501A0001 ニッテイ／ノ／チイキ／シハイ／カイハツ／ト／ショクミンチテキ／キンダイセイ
 501X0001 Nittei／no／chiiki／shihai／kaihatsum／to／shokuminchiteki／kindaisei
 502A0001 ニッテイ／ジキ／ノ／ザイチョウセン／ユウ／タンイ／ニホンジン／シャカイ／ト／チョウセン／ノ／チホウ／ジチ
 502X0001 Nittei／jiki／no／zaichosen／yu／tan' i／nihonjin／shakai／to／chosen／no／chiho／jichi
 503A0001 ケイジョウ／テイコク／ダイガク／センキュウヒャクニジュウヨン／ヨンジュウゴ／ノ／キョウイク／ト／カンジン／ガクセイ
 503P0001 ケイジョウ／テイコク／ダイガク／1924／45／ノ／キョウイク／ト／カンジン／ガクセイ
 503X0001 Keijo／teikoku／daigaku／senkyuhyakunijuyon／yonjugo／no／kyoiku／to／kanjin／gakusei
 504A0001 センキュウヒャクジュウネンダイ／ニ／オケル／トニチ／リュウガクセイ／ノ／シソウテキ／ドウコウ
 504F0001 1910ネンダイ／ニ／オケル／トニチ／リュウガクセイ／ノ／シソウテキ／ドウコウ
 504X0001 Senkyuhyakujunendai／ni／okeru／tonichi／ryugakusei／no／shisoteki／doko
 505A0001 ショクミンチ／チョウセン／ニ／オケル／キンケン／シソウ／ノ／テンカイ／ト／ミンシュウ
 505X0001 Shokuminchi／chosen／ni／okeru／kinken／shiso／no／tenkai／to／minshu
 506A0001 ショクミンチキ／ニホンジン／ノ／カンコクカン
 506X0001 Shokuminchiki／nihonjin／no／kankokukan
 507A0001 ニホンシ／チョウセンシ／ケンキュウ／ニ／オケル／ホウケンセイロン
 507X0001 Nihonshi／choshenshi／kenkyu／ni／okeru／hokenseiron
 508A0001 カンコク／ホゴククロン／ノ／ショソウ／ドクリツ／ト／ヘイゴウ／ノ／アイダ
 508X0001 Kankoku／hogokokuron／no／shoso／dokuritsu／to／heigo／no／aida
 509A0001 ハラ／タカシ／ノ／ドウカ／セイサクロン／ケンキュウ
 509X0001 Hara／takashi／no／doka／seisakuron／kenkyu

VI-4. MARCにリンクしている内容細目：内容責任表示

```

***CA05010187      FI
000A0001 F
000B0001 20051209
000C0001 05010187
000D0001 20050310      JPN
000L0001 0002
000W0001 JP
000X0001 TRC
000Y0001 20050310
000Z0001 NCR1987
001F0001 鄭／然泰 著
001F0002 宮嶋／博史 訳
001Z0001 110004332340000
001Z0002 110001520430000
002F0001 池／秀傑 著
002F0002 宮嶋／博史 訳
002Z0001 110004332370000
002Z0002 110001520430000
003F0001 金／容徳 著
003F0002 宮嶋／博史 訳
003Z0001 110003495300000
003Z0002 110001520430000
004F0001 朴／賛勝 著
004F0002 趙／景達 訳
004Z0001 110004332380000
004Z0002 110003105020001
005F0001 趙／景達 著
005Z0001 110003105020001
006F0001 森山／茂徳 著
006Z0001 110001006180000
007F0001 宮嶋／博史 著
007Z0001 110001520430000
008F0001 平石／直昭 著
008Z0001 110000829550000
009F0001 崔／徳壽 著
009F0002 宮嶋／博史 訳
009Z0001 110004332390000
009Z0002 110001520430000
501A0001 テイ, ゼンタイ
501A0002 ミヤジマ, ヒロシ
501B0001 鄭／然泰
501B0002 宮嶋／博史
501N0001 110004332340000
501N0002 110001520430000
501X0001 Tei, Zentai
501X0002 Miyajima, Hiroshi
502A0001 チ, シュウケツ
502A0002 ミヤジマ, ヒロシ
502B0001 池／秀傑
502B0002 宮嶋／博史
502N0001 110004332370000
502N0002 110001520430000
502X0001 Chi, Shuketsu
502X0002 Miyajima, Hiroshi

```

503A0001 キン, ヨウトク
503A0002 ミヤジマ, ヒロシ
503B0001 金/容徳
503B0002 宮嶋/博史
503N0001 110003495300000
503N0002 110001520430000
503X0001 Kin, Yotoku
503X0002 Miyajima, Hiroshi
504A0001 ボク, サンショウ
504A0002 チョ, キョンドル
504B0001 朴/賛勝
504B0002 趙/景達
504N0001 110004332380000
504N0002 110003105020000
504X0001 Boku, Sansho
504X0002 Cho, Kyondaru
504Y0002 チョウ, ケイタツ
504Z0002 Cho, Keitatsu
505A0001 チョ, キョンドル
505B0001 趙/景達
505N0001 110003105020000
505X0001 Cho, Kyondaru
505Y0001 チョウ, ケイタツ
505Z0001 Cho, Keitatsu
506A0001 モリヤマ, シゲノリ
506B0001 森山/茂徳
506N0001 110001006180000
506X0001 Moriyama, Shigenori
507A0001 ミヤジマ, ヒロシ
507B0001 宮嶋/博史
507N0001 110001520430000
507X0001 Miyajima, Hiroshi
508A0001 ヒライシ, ナオアキ
508B0001 平石/直昭
508N0001 110000829550000
508X0001 Hiraishi, Naoaki
509A0001 サイ, トクジュ
509A0002 ミヤジマ, ヒロシ
509B0001 崔/徳壽
509B0002 宮嶋/博史
509N0001 110004332390000
509N0002 110001520430000
509X0001 Sai, Tokuju
509X0002 Miyajima, Hiroshi

Ⅶ. TRC MARC／Tタイプ

Ⅶ－1. 通則

ここでは『日本目録規則（以下NCR） 1987年版改訂3版』の適用とTRC MARC／Tタイプの入力方法を実例をあげつつ述べる。

Ⅶ－1－1. 作成基準

1. 基本ツール

- (1) 日本目録規則（NCR） 1987年版改訂3版
- (2) 日本十進分類法（NDC） 新訂10版，新訂9版，新訂8版
- (3) 基本件名標目表（BSH） 第4版
国立国会図書館件名標目表（NDLSH）を補完的に使用

2. TRC内部適用細則

- (1) TRC MARC／Tタイプマニュアル 第2版（本誌）
- (2) TRC「日本目録規則 1987年版改訂版」適用細則－図書の著者標目の部－
- (3) TRC日本十進分類法－新訂10版－分類コード（新訂9版，新訂8版併記）
TRC日本十進分類法－新訂9版－分類コード（新訂8版併記）
- (4) TRC MARC分かち書き基準 第2版

Ⅶ－1－2. 対象とする資料の範囲

明治以降に刊行された和図書を対象とする。洋書・AV資料・電子資料・雑誌・TRC MARC非累積資料については，このマニュアルでは対象としない。

1. 新刊流通図書（新刊入力図書）

(1) 『週刊新刊全点案内』掲載図書

初めて出版された流通する図書を新刊見本により網羅的に作成。増刷の図書及び刊行後3ヶ月を過ぎたものは原則として掲載しない。

注) コミック・しかけ絵本については，図書館での使用に十分耐えるものを『週刊新刊全点案内』掲載対象とする。

注) ムックについては，網羅的に見本の収集が可能なものを『週刊新刊全点案内』掲載対象とする。

注) 新刊見本もれで刊行後3ヶ月を過ぎたものでも，継続の図書は期間遅れ（121GがW）で『週刊新刊全点案内』掲載対象とする場合がある。

注) 文庫の新装版は『週刊新刊全点案内』掲載対象外とする。

(2) 『週刊新刊全点案内』非掲載図書

学習参考書，資格試験問題集，ポルノグラフィー，書き込み式等の個人使用を目的とする図書，自費出版等。

注) 楽譜（冊子体のもの）は2011年までは非掲載。2012年以降は『週刊新刊全点案内』掲載対象。

2. 既刊図書（遡及入力図書）

（1）新刊見本もれで刊行後3ヶ月を過ぎたもの

（2）図書館購入コミック

（3）図書館蔵書

（4）図書館新規受入図書

新刊非流通図書（官庁刊行物，自費出版）等

注）（3）（4）については，個別の図書館との契約による。

3. TRC MARC非累積資料

別冊付録（本編に注記したもの），パンフレット，書写資料，図書館製本の合本・分冊，不完全本（破損等により書誌的事項が判明しないもの），楽譜そのもの等

注）個別の図書館オリジナルMARCとして別途対応

VII-1-3. 記述の対象

原則として図書の1冊ずつ（物理単位）を記述の対象とする。

1. 共通タイトルと部編や付録などの従属タイトルからなるもの。（p127参照）

共通タイトルを本タイトル[251]～[259]Aとし、部編や付録などの従属タイトルは[251]～[259]Dとする。（この場合、共通タイトルと従属タイトルとの間に巻次、回次、年次等は介在していない。）

251A01	新C言語入門		
251D01	シニア編	ビギナー編	スーパービギナー編
080A01	04010016	03060463	04016884

2. 形態的に2冊以上からなっているが、その各部分に固有のタイトルのないもの。

1冊ずつを記述の対象として、個々のMARCを作成する。

251A01	少年H		
251D01	上巻	下巻	
080A01	97001987	97001988	

3. 本体と形態的に独立しているが、固有のタイトルのない付録、補遺などからなるもの。

1冊ずつを記述の対象として、個々のMARCを作成する。

251A01	シルバー10年変化		
251D01	(なし)	資料編	
080A01	96036287	96036288	

本編と別冊からなるもののうち、下記に該当するものは、個々のMARCを作成せず本編の別冊付録として注記する。

- ・装丁・版型が同じでない。（本体より装丁が落ちるなど）
- ・価格がない。
- ・奥付が本体または別冊付録のどちらか一方にしかない。
- ・本体と一緒にないと使用できない。

☀ 参照 [347]A 形態に関する注記

4. セットもの¹の一部をなしているもの。

セットもので配架上まとめた方が適当とされるものは、セットのタイトルを本タイトル[251]Aとする。ただし、巻数表示のないもの、セットのタイトルが情報源の一部にしか表示のないものおよび各巻が完全に独立しているものは、個々の固有のタイトルを本タイトル[251]Aとし、セットのタイトルをシリーズ名[281]Aとする。原則として以下に該当するものは、セットのタイトルを本タイトル[251]Aとする。

(1) 個人の著作集。(全集、選集、作品集など)

251A01 石井進著作集
 251D01 第5巻
 291A01 鎌倉武士の実像
 677D01 210.4
 658B011 日本—歴史—中世
 679D01 210.42
 659B01 日本—歴史—鎌倉時代
 659B02 武士

(2) 多数人の著作集で、内容の配列が体系的か年代順であるもの、および各冊に数著作が収められているもの。

251A01 日本女性史論集 注) 多数人の論文集
 251D01 1
 251F01 総合女性史研究会||編
 291A01 女性史の視座
 677D01 367.21
 658B011 女性—歴史

全10巻の構成	1	女性史の視座	6	女性の暮らしと労働
	2	政治と女性	7	文化と女性
	3	家と女性	8	教育と思想
	4	婚姻と女性	9	性と身体
	5	女性と宗教	10	女性と運動

(3) 特定主題に関する図書で体系的に編集されたもの。とくに初巻や最終巻に総目次、総索引などがつくもの。

251A01 最新内科学大系
 251D01 1
 291A01 内科総論
 291D01 1
 658B011 内科学
 677D01 493.08

全81巻の構成	1	内科総論	1
	2	内科総論	2
	⋮		
	80	関連領域疾患	4
	別巻	総索引	

¹ セットもの：各資料自体の固有のタイトルのほかに、全体に対する固有のタイトルを有する単行資料の集合で、ある時点で全体の刊行が完結することが予定されているもの。(例：日本図書館学講座)(NCR 1987年版改訂3版)

(4) 特定の地域、またはきわめて限定された主題に関するもの。

251A01 富士の研究

251D01 1

251F01 浅間神社社務所Ⅱ編

291A01 富士の歴史

677D01 291.54

658B011 富士山

全6巻の構成	1 富士の歴史	4 富士の文学 富士の美術 富士の遺蹟
	2 浅間神社の歴史	5 富士の地理と地質
	3 富士の信仰	6 富士の動物 富士の植物

(5) シリーズの一部をなしているもの

シリーズは、全体として終期を予定しないものであり、個々の資料が固有のタイトルをもち、出版物として独立していることから、個々の資料を記述の対象とし、固有のタイトルを本タイトル^[251]Aとする。

251A01 テレビが変わる 251A01 物質の探究と生命のいとなみ

281A01 夢・化学-21 281A01 夢・化学-21

(6) 逐次刊行物の一部をなしているもの(固有のタイトルをもつ別冊等)

1冊ずつを記述の対象として、個々のMARCを作成する。

251A01 men'sベストヘア400

348A01 『ジュノン』別冊

(7) 合刻書→合集(p120参照)

VII-1-4. 記述の情報源

1. 記述のよりどころとする情報源は、図書を構成する各部分に基づいて、次の優先順位とする。
 - (1) 標題紙¹ (標題紙裏を含む)、奥付²、背³ (カヴァー背)、表紙⁴ (カヴァー⁵ 表紙)
 - (2) 図書本体の(1) 以外の部分
 - (3) 箱⁶ 等
 - (4) その図書以外の情報源
2. 標題紙がない場合には、図書中にもっとも詳しい書誌情報が示されている情報源を標題紙に代わるものとみなす。
 - (1) 官庁刊行物等で標題紙のない図書は、表紙を標題紙に代わるものとみなす。
 - (2) 奥付がカヴァーにしかないとき、または奥付があっても不十分なきには、カヴァーの奥付を奥付とみなす。
3. 複製本はその原本ではなく、複製本自体を情報源とする。
4. 各書誌的事項⁷ の情報源は、次のとおりとする。
 - (1) タイトルと責任表示…標題紙 (標題紙裏を含む)、奥付、背 (カヴァー背)、表紙 (カヴァー表紙)
 - (2) 版…標題紙、奥付、背 (カヴァー背)、表紙 (カヴァー表紙)
 - (3) 出版等…標題紙、奥付、背 (カヴァー背)、表紙 (カヴァー表紙)
 - (4) 形態…その図書から
 - (5) シリーズ…カヴァーを含むその図書から
 - (6) 注記…どこからでもよい
 - (7) ISBN、入手条件・定価…どこからでもよい
5. 各書誌的事項が、情報源によって異なる場合は、原則として、以下のように扱う。

2 : 2	—	標題紙を含むほうを採用。
1 : 3	—	3ヶ所共通のほうを採用。
1 : 2	—	2ヶ所共通のほうを採用。
1 : 1	—	標題紙・奥付・背 (カヴァー背)・表紙 (カヴァー表紙) の優先順位に従う。

¹ 標題紙：通常、出版物の冒頭にあり、当該出版物の最も完全な書誌的情報を提示するページ。完全なタイトルや責任表示、版次、出版地、出版者、出版年の全部または一部の表示がある。(NCR 1987年版改訂3版)

² 奥付：図書の末尾にある、そのタイトル、著者、発行者、印刷者、発行所、発行年月日、版次、刷次、定価等を記載した部分。(NCR 1987年版改訂3版)

³ 背：図書の紙葉が綴じられた部分の表紙で、通常、書名、著者名、出版者名等が表示されている。(NCR 1987年版改訂3版)

⁴ 表紙：資料の表と裏に付けてその本体を保護する紙、布、革などの覆い。(NCR 1987年版改訂3版)

⁵ カヴァー：本来は図書の表紙をいうが、わが国では新刊書の装丁の保護等の目的で表紙を覆う紙をいう。ブック・ジャケット、ラッパ―ともいう。(NCR 1987年版改訂3版)

⁶ 箱(図書の)：出版にあたって新刊図書を入れ、保護するためのボール箱。外箱、ケースともいう。(NCR 新版予備版)

⁷ 書誌的事項：記述の構成要素。標目は含まない。(NCR 1987年版改訂3版)

6. 記述対象図書によるべき情報源がない場合は, 参考資料をはじめとして, 可能な限りの情報源を調査して, 必要な書誌的事項に関する情報を入手し, これを入力する。
7. 所定の情報源以外から得た書誌的事項は, 補記の事実を示すため〔 〕に入れて入力する。必要があるときは, 注記等で情報の出典を示す。

VII-1-5. 記述の精粗

記述の精粗は原則として第2水準（標準の書誌的事項）を採用し、これらに若干の書誌的事項を加えて入力する。

1. 出力順序制御

目録カード上に標目指示するものに連番で数字を付与する。

タイトル標目（1～3まで）、著者標目（1～4まで）、件名標目。

著者紹介に1～2の数字を付与する。

2. 編集制御

Y 251～259F 265F 281～289F 291～299F （p153参照）

責任表示（著述区分を含めて）が全く同じ場合、Uタイプ目録カード上、『週刊新刊全点案内』上などで記述を省略。

251F01 グリム兄弟||作

251F02Y グリム兄弟||作

E 251～259B, F 291～299A, B, F, G および特殊入力資料

記述ブロックにおいて、対応するアクセスポイントを入力しない。

251B01E 1995.3.20

注) 2005年以降作成のMARCではすべての記述ブロックに対応するアクセスポイントを入力しているため、編集制御Eは出現しない。

注) 2004年以前作成のMARCについては、順次アクセスポイントを入力するメンテナンスを行っている。

1 010A, F

13桁のISBNを10桁で入力する場合に、13桁の先頭“978-”を制御フラグ“1”で表現する。

010A011 4-949999-08-3

010B01 978-4-949999-08-3

VII－1－6. 記録の方法

1. 転記の原則

図書を入力するとき、原則として記述対象図書に表示されているままに入力する。ただし、別途規定されている場合を除く。

2. 目録用の言語・文字

形態に関する事項や注記に関する事項などにおいては、特に記述対象図書から転記する必要がある事項以外、原則として日本語によって入力する。

3. 文字の転記

文字の大小の表示は再現せず、全部同一の大きさの文字で入力する。

☀ 参照 XII. 付則（文字種の取り扱い）

4. 誤記，誤植

書誌的事項の明らかな誤りは正しい形に訂正して入力する。もとの形は必要があるときは注記する。

☀ 参照 340A 下記の特定事項に属さない注記

VII-2. TRC MARC/Tタイプ データ要素一覧

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
レベル	000	A	×	データレベル					
		L	×	更新レベル					
MARC種別	001	A	×	MARC種別					
周辺ファイル	003	A	×	周辺ファイルの種類					
最終更新日付	005	A	×	最終更新日付					
国際標準図書番号	010	A	○	ISBN					
		B	○	13桁ISBN					
		F	○	セットISBN					
		G	○	13桁セットISBN					
		D	○	ISBNに対応する出版年月					
		Y	○	13桁ISBNに対応する出版年月					
		M	○	誤ISBN					
		H	○	13桁誤ISBN					
国際標準逐次刊行物番号	011	A	○	ISSN					
メモ	070	C	○	MARCの備考					
TRC MARCコード	080	A	×	TRC MARC No.					
		G	×	Gコード					
		S	×	『週刊新刊全点案内』号数					
関連TRC MARC No.	091	A	○	関連TRC AV MARC No.					
		C	×	関連TRC 雑誌 MARC No.					
		X	○	対応する削除TRC MARC No.					
一般的処理データ	100	A	×	一般的処理データ					
著作の言語	101	A	○	テキストの言語					
		C	○	原書の言語					
		D	○	翻訳にあたって使用したテキストの言語					
出版国または製作した国	102	A	○	出版国コード					

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
資料コード	121	A	×	資料種別					
		B	×	資料形式					
		C	×	利用対象					
		E	×	刊行形態区分					
		F	×	配本回数					
		G	×	流通コード					
		H	○	装丁コード					
		I	○	付属資料の資料種別					
		K	×	特殊な刊行形態区分					
		L	×	ベルグループコード					
		M	×	ストックブックスコード					
		N	×	新継続コード					
シリーズ資料コード	122	F	×	シリーズ配本回数					
索引フラグ	132	A	×	索引フラグ					
著作権コード	141	B	○	付属資料の著作権コード					
ICタグフラグ〔予定〕	161	A	×	ICタグフラグ〔予定〕					

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
タイトルと責任表示に関する事項	251 ∪ 259	A	×	本タイトル	タイトル標目	551 ∪ 559	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形（全部欧文の場合）
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形
							G	○	カタカナ形（第2タイトル）
							H	○	Gのローマ字形
							N	×	全集コード（但し，552～559はなし）
							M	×	全集分売不可コード（但し，552～559はなし）
							Z	×	典拠コード（但し，552～559はなし）
	E	×		無著者名古典			I	○	カタカナ形（無著者名古典）
							J	○	Iのローマ字形
	D	×		部編名，巻次，回次，年次等			D	×	部編名，巻次，回次，年次等の読み
							C	×	部編名，巻次，回次，年次等の配列記号（但し，552～559はなし）
	B	○		タイトル関連情報	タイトル関連情報標目	451 ∪ 459	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形（全部欧文の場合）
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形<設定のみ>
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形
							G	○	カタカナ形（第2タイトル）
							H	○	Gのローマ字形
	W	○		資料種別表示					

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
タイトルと責任表示に 関する事項	251 ゝ 259	F	○	責任表示	著者標目	751 ゝ 759	A	○	カタカナ形（統一形）
		Z	○	記述形典拠コード			B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）
							R	○	原綴形（西洋人統一形）
							G	○	付記事項（生没年）
							H	○	付記事項（専門等）
							X	○	ローマ字形
							P	○	カタカナ形（西洋人の記述に対応する）
							Y	○	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）
							Z	○	Yのローマ字形
							W	○	Yに対応する漢字形＜設定のみ＞
							N	○	統一形典拠コード
							J	○	著者紹介

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
並列タイトルに関する事項	261	A	○	並列タイトル					
版に関する事項	265	A	×	版表示	版の著者標目	760	A	○	カタカナ形（統一形）
		F	○	版の責任表示			B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）
		Z	○	記述形典拠コード			R	○	原綴形（西洋人統一形）
							G	○	付記事項（生没年）
							H	○	付記事項（専門等）
							X	○	ローマ字形
							P	○	カタカナ形（西洋人の記述に対応する）
							Y	○	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）
							Z	○	Yのローマ字形
地図資料の数値データ に関する事項	266						W	○	Yに対応する漢字形＜設定のみ＞
							N	○	統一形典拠コード
		B	×	特殊な版表示					
		C	×	刷次					

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
出版・頒布等に関する 事項	270	A	○	出版地，頒布地等					
		B	○	出版者，頒布者等	出版者・頒布者等標目	770	A	○	カタカナ形
		Z	○	典拠コード			X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形<設定のみ>
							N	○	出版者コード
		D	×	出版年月，頒布年月等			D	×	出版年月，頒布年月等（数字）
		E	×	刷出版年月，頒布年月等					
形態に関する事項	275	A	×	ページ数，図版数等					
		B	×	大きさ					
		I	×	ケースの大きさ					
		E	○	付属資料の種類と形態					
		J	×	付録の数量					

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
シリーズのタイトルと責任表示に関する事項	281 ∟ 289	A	×	シリーズ名	シリーズ名標目	581 ∟ 589	A	×	カタカナ形
							R	×	原綴形（全部欧文の場合）
							X	×	ローマ字形
							B	×	漢字形<設定のみ>
							F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形
							G	○	カタカナ形（第2タイトル）
							H	○	Gのローマ字形
							N	×	シリーズコード（但し、582～589はなし）
							M	×	シリーズ分売不可コード
							Z	×	典拠コード
		D	×	シリーズの部編名，巻次，回次，年次等			D	×	部編名，巻次，回次，年次等の読み
							C	×	部編名，巻次，回次，年次等の配列記号
	B	○		シリーズ名関連情報	シリーズ名関連情報標目	481 ∟ 489	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形（全部欧文の場合）
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形<設定のみ>
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形
							G	○	カタカナ形（第2タイトル）
							H	○	Gのローマ字形
	G	×		シリーズの巻のタイトル	シリーズの巻のタイトル 標目	461 ∟ 469	A	×	カタカナ形
							R	×	原綴形（全部欧文の場合）
							X	×	ローマ字形
							B	×	漢字形<設定のみ>
							F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形
							G	×	カタカナ形（第2タイトル）
							H	×	Gのローマ字形

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
シリーズのタイトルと責任表示に関する事項	281 ゝ 289	F	○	シリーズの責任表示	シリーズの著者標目	781 ゝ 789	A	○	カタカナ形（統一形）
		Z	○	記述形典拠コード			B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）
							R	○	原綴形（西洋人統一形）
							G	○	付記事項（生没年）
							H	○	付記事項（専門等）
							X	○	ローマ字形
							P	○	カタカナ形（西洋人の記述に対応する）
							Y	○	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）
							Z	○	Yのローマ字形
							W	○	Yに対応する漢字形＜設定のみ＞
							N	○	統一形典拠コード

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
多巻ものの各巻のタイトルと責任表示に関する事項	291 ∟ 299	A	×	各巻のタイトル	多巻ものの各巻のタイトル標目	591 ∟ 599	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形（全部欧文の場合）
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形
							G	○	カタカナ形（第2タイトル）
							H	○	Gのローマ字形
		E	×	各巻の無著者名古典			I	○	カタカナ形（無著者名古典）
							J	○	Iのローマ字形
		D	×	各巻の部編名，巻次，回次，年次等			D	×	部編名，巻次，回次，年次等の読み
							C	×	部編名，巻次，回次，年次等の配列記号（但し，592～599はなし）
		B	○	各巻のタイトル関連情報	多巻ものの各巻のタイトル関連情報標目	491 ∟ 499	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形（全部欧文の場合）
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形＜設定のみ＞
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形
							G	○	カタカナ形（第2タイトル）
							H	○	Gのローマ字形
		G	×	各巻の巻のタイトル	多巻ものの各巻の巻のタイトル標目	471 ∟ 479	A	×	カタカナ形
							R	×	原綴形（全部欧文の場合）
							X	×	ローマ字形
							B	×	漢字形＜設定のみ＞
							F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形
							G	×	カタカナ形（第2タイトル）
							H	×	Gのローマ字形

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
多巻ものの各巻のタイトルと責任表示に関する事項	291 ゝ 299	F	○	各巻の責任表示	多巻ものの各巻の著者標目	791	A	○	カタカナ形（統一形）
		Z	○	記述形典拠コード		799	B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）
							R	○	原綴形（西洋人統一形）
							G	○	付記事項（生没年）
							H	○	付記事項（専門等）
							X	○	ローマ字形
							P	○	カタカナ形（西洋人の記述に対応する）
							Y	○	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）
							Z	○	Yのローマ字形
							W	○	Yに対応する漢字形＜設定のみ＞
							N	○	統一形典拠コード

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
下記の特定事項に属さない注記	340	A	○	下記の特定事項に属さない注記					
タイトルに関する注記	341	A	○	タイトルに関する注記	タイトルに関する注記の タイトル標目	541	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形(全部欧文の場合) <設定のみ>
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形<設定のみ>
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形
原タイトル注記	342	A	○	翻訳書の原書の原タイトル					
		B	○	翻訳にあたって使用したテキストの原タイトル					
正編または本編のタイトルに関する注記	343	A	×	正編または本編のタイトルに関する注記	正編または本編のタイトル標目	543	A	×	カタカナ形
							R	×	原綴形(全部欧文の場合) <設定のみ>
							X	×	ローマ字形
							B	×	漢字形<設定のみ>
							F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形
責任表示に関する注記	344	A	○	責任表示に関する注記					
版および書誌的来歴に関する注記	345	A	○	版および書誌的来歴に関する注記	版および書誌的来歴の タイトル標目	545	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形(全部欧文の場合) <設定のみ>
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形<設定のみ>
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形
出版・頒布等に関する注記	346	A	○	出版・頒布等に関する注記					
形態に関する注記	347	A	○	形態に関する注記	付属資料のタイトル標目	547	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形(全部欧文の場合) <設定のみ>
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形<設定のみ>
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
シリーズに関する注記	348	A	○	シリーズに関する注記	シリーズに関する注記の タイトル標目	548	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形（全部欧文の場合）＜設定のみ＞
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形＜設定のみ＞
							F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形
会期・会場に関する注 記	349	A	×	会期・会場に関する注記	展覧会会場標目	549	A	○	カタカナ形
							R	○	原綴形（全部欧文の場合）＜設定のみ＞
							X	○	ローマ字形
							B	○	漢字形
累積注記	350	A	○	累積注記					

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
価格に関する注記	360	B	×	本体価格					
		C	×	税込み価格〔予定〕					
		L	×	セット価（本体価格）					
		M	×	セット価（税込み価格）〔予定〕					
		J	×	特価（本体価格）					
		D	×	特価（税込み価格）〔予定〕					
		T	×	特価のセット価（本体価格）					
		N	×	特価のセット価（税込み価格）〔予定〕					
		R	×	日付（特価期限）					
		G	×	予約特価（本体価格）					
		H	×	予約特価（税込み価格）〔予定〕					
		I	×	予約期限					
		O	×	時限・部分再販価格（本体価格）〔予定〕					
		P	×	時限・部分再販価格（税込み価格）〔予定〕					
		Q	×	時限再販期限〔予定〕					
内容に関する注記	377	A	×	内容細目注記					
		L	×	書誌・年譜・年表					
		J	×	内容紹介					
		G	×	児童用内容紹介					
受賞情報	391	A	○	賞の名称					
		D	○	賞の回次（年次）					
書評情報	392	A	○	掲載紙					
		D	○	掲載日					
		G	×	『週刊新刊全点案内』掲載号数					

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
					学習件名標目	641	A	○	カタカナ形
							B	○	漢字形
							X	○	ローマ字形
							Z	○	典拠コード
							C	○	ページ数
					学習件名標目(文学)〔予定〕	642	A	○	カタカナ形
							B	○	漢字形
							X	○	ローマ字形
							Z	○	典拠コード
							C	○	ページ数

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
					個人件名標目	650	A	○	カタカナ形（統一形）
							B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）
							R	○	原綴形（西洋人統一形）
							G	○	付記事項（生没年）
							H	○	付記事項（専門等）
							X	○	ローマ字形
							N	○	統一形典拠コード
					多巻ものの各巻の個人 件名標目	651	A	○	カタカナ形（統一形）
							B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）
							R	○	原綴形（西洋人統一形）
							G	○	付記事項（生没年）
							H	○	付記事項（専門等）
							X	○	ローマ字形
							N	○	統一形典拠コード
					件名標目	658	A	○	カタカナ形
							B	○	漢字形
							H	○	付記事項（創立年等）
							X	○	ローマ字形
							Z	○	典拠コード
					多巻ものの各巻の件名標 目	659	A	○	カタカナ形
							B	○	漢字形
							H	○	付記事項（創立年等）
							X	○	ローマ字形
							Z	○	典拠コード
					地域区分〔予定〕	665	N	○	地域コード
							B	○	地域名

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
					ジャンル名	669	A	×	ジャンル名
							E	○	ジャンル名 (図書詳細)
					分類記号	677	W	○	別置記号
							A	○	NDC 8版
							C	○	NDC 9版
							D	○	NDC 10版
							E	×	絵本の主題分類 (NDC 8版)
							F	×	絵本の主題分類 (NDC 9版)
							G	×	絵本の主題分類 (NDC 10版)
					シリーズの分類記号〔予定〕	678	W	○	シリーズの別置記号
							A	○	シリーズのNDC 8版
							C	○	シリーズのNDC 9版
							D	○	シリーズのNDC 10版
							E	×	シリーズの絵本の主題分類 (NDC 8版)
							F	×	シリーズの絵本の主題分類 (NDC 9版)
							G	×	シリーズの絵本の主題分類 (NDC 10版)
					多巻ものの各巻の分類記号	679	W	○	多巻ものの各巻の別置記号
							A	○	多巻ものの各巻のNDC 8版
							C	○	多巻ものの各巻のNDC 9版
							D	○	多巻ものの各巻のNDC 10版
							E	×	多巻ものの各巻の絵本の主題分類 (NDC 8版)
							F	×	多巻ものの各巻の絵本の主題分類 (NDC 9版)
							G	×	多巻ものの各巻の絵本の主題分類 (NDC 10版)
					図書記号	690	A	×	図書記号
							T	×	単一標目指示
							D	×	巻冊記号
							B	×	絵本の主題分類に対する図書記号
							S	×	絵本の主題分類に対する単一標目指示
							N	×	ノベライゼーションの原作者指示

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
					レコード作成機関	801	A	×	国名コード
							B	×	レコード作成機関名
							C	×	レコード提供年月日
							G	×	目録規則
							2	×	システムコード
					ローカル情報	901	A	○	MARCグループコード
						902	A	○	顧客コード
						903	A	○	種別
						904	A	○	MARC処理日
						905	A	○	納品No.
						906	A	○	進行No.
						907	A	○	登録No.
						908	A	○	別置記号
						909	A	○	分類記号
						910	A	○	図書記号
						911	A	○	巻冊記号
						912	A	○	出版年
						913	A	○	価格（本体価格）
						914	A	○	価格（編集価格）
						915	A	○	備消区分〔予定〕
						916	A	○	予算区分〔予定〕
						917	A	○	禁帯区分〔予定〕
						918	A	○	図書館発注No.
						919	A	○	図書館発注No. 枝No.〔予定〕
						920	A	○	備考
						921	A	○	発注データフラグ
						922	A	○	受注日
						923	A	○	受付No.（お問い合わせNo.）
						924	A	○	近刊予約情報〔予定〕
						925	A	○	注文番号
						926	A	○	UID

Ⅶ－3. タグ詳細

次ページからのTRC MARC／Tタイプタグ詳細では、以下のように表示している。

1. 入力対象種別を表示していないタグは、すべての和書MARCを対象とする。
2. 提供時のSEQは4桁であるが、ここではSEQを2桁で表示している。
3. 各項目のローマ字形はプログラムにより機械的に作成。ヘボン式。ここでは一部を除き表示を省略している。
4. 各典拠コードも一部を除き表示を省略している。
5. 著者標目のカタカナ形（西洋人の記述に対応する）も一部を除き表示を省略している。
6. NDC 8版と9版と10版が同一の場合は、タグ例では10版のみを表示し、8版と9版の表示は省略している。
7. ※ は本マニュアル上での参照先を指し、◎ は本マニュアルとは別の資料を指している。

000 A データレベル

☀ 参照 MARCの更新・削除とデータレベル・更新レベルの関係

1. 入力方法

アルファベット1桁のコードを入力する。

複数のコードを入力することはない。

000A01 F

000A01 M

2. コード一覧

コード	名称
F	確定
M	更新
P	近刊〔予定〕

000 L 更新レベル**☀ 参照 MARCの更新・削除とデータレベル・更新レベルの関係****1. 入力方法**

新規データには“0001”をセット，更新されるごとに“0002”“0003”と順次セットする。

新規MARC提供時

000A01 F
000L01 0001

1回目の更新MARC提供時

000A01 M
000L01 0002

2回目の更新MARC提供時

000A01 M
000L01 0003

注) 更新レベルは，デイリーMARC提供時点で“0001”がセットされる。デイリーMARC提供以降更新が入った場合は，更新レベルは順次プラスされる。したがってウイークリーMARC提供時，TOOLiダウンロード，抽出MARCにおいては，新規データでも更新レベルは必ずしも“0001”ではない。

注) 更新レベルは弊社内更新レベルであり，必ずしも連番ではない。

MARCの更新・削除とデータレベル・更新レベルの関係

☀ 参照

000

 A データレベル

000

 L 更新レベル

005

 A 最終更新日付
V. 更新データに関する事項

1. 新規MARC提供

1件MARCすべてのタグを提供

000A01 F
 000L01 0001
 005A01 (最終更新日付)
 以下全タグ提供

2. 更新データ提供

データレベル(

000

A), 更新レベル(

000

L), 最終更新日付(

005

A), TRC MARC No. (

080

A) と更新したタグ (SEQ) を提供する。

例1) 受賞情報追加

000A01 M
 000L01 0002
 005A01 20050114
 080A01 04044305
 391A01 芥川賞
 391D01 131 (2004上半期)

例2) 内容細目ファイルT完成

000A01 M
 000L01 0002
 005A01 (最終更新日付)
 080A01 (TRC MARC No.)
 003A01 B ← Aから変更 有 ← 作成中

例3) 目次情報ファイルT完成

000A01 M
 000L01 0002
 005A01 (最終更新日付)
 080A01 (TRC MARC No.)
 003A01 D ← Cから変更 有 ← 作成中

例4) タイトル関連情報からシリーズ名に変更

```

000A01 M
000L01 0002
005A01 20050311
080A01 00024575
251B01
283A01 硝子の街にて
283D01 6
451A01
451X01
583A01 ガラス／ノ／マチ／ニテ
583C01 000006
583D01 6
583X01 Garasu/no/machi/nite
583Z01 601117820040000

```

3. 1:1対応での削除

MARCのダブリ作成が発生した場合、誤って作成したMARCは必ず1:1対応での削除となる。その際、正しいMARCの`[091]X`に削除したTRC MARC No. をセットして、正しいMARCのすべてのタグを提供する。

```

000A01 M
000L01 0002
005A01 20050325
080A01 00021226
091X01 01108878
以下全タグ提供

```

4. 版元回収による出版取り消し（デイリーMARC提供館のみ）

デイリーMARC提供後、版元回収などにより出版取り消しになった場合、TRC MARC No. (`[080]A`) とMARCの備考 (`[070]C`) を提供する。

☀ 参照 `[070]C` MARCの備考

```

080A01 (TRC MARC No.)
070C01 版元回収

```

001 A MARC種別

☀ 参照 080 A TRC MARC No.

1. 入力方法

アルファベット1文字のコードをすべてのMARCに入力する。

複数のコードを入力することはない。

001A01 A

2. コード一覧

コード	名称	備考
A	新刊流通図書掲載	『週刊新刊全点案内』掲載図書
B	新刊流通図書非掲載	『週刊新刊全点案内』非掲載図書
C	新刊見本もれ・コミック	刊行後3ヵ月以上すぎた流通図書 図書館購入コミック
D	旧新刊流通図書	1977～79年の新刊流通図書 (TRC MARC No. 77～79 - 00001～24999)
E	図書館蔵書(東京遡及) 4年以内	新刊非流通図書・MARC作成年から4年以内の発行
F	図書館蔵書(東京遡及) 5年以前	既刊書・MARC作成年から5年以前の発行
G	図書館蔵書(大阪遡及) 4年以内	新刊非流通図書・MARC作成年から4年以内の発行
H	図書館蔵書(大阪遡及) 5年以前	既刊書・MARC作成年から5年以前の発行
I	旧既刊書	1992年以前の図書館蔵書等のMARC
		TRC MARC No. 先頭 74, 75, 76
		TRC MARC No. 先頭 77～79 の - 25001～99999
		TRC MARC No. 先頭 81～87 の - 40001～69999
		TRC MARC No. 先頭 81～87 の - 90001～99999
		TRC MARC No. 88 - 40001～47668
		TRC MARC No. 88 - 90001～98382
		TRC MARC No. 88050001～88069999
		TRC MARC No. 88100001～88199999
		TRC MARC No. 88600001～88600426
		TRC MARC No. 先頭 89～92 の 040001～069999
		TRC MARC No. 先頭 89～92 の 100001～199999

注) コードD・G・H・Iは、2005年以降作成のMARCには出現しない。

コード	名称	備考
J	TRC MARC非累積 (コミック)	<設定のみ>
K	新刊流通雑誌	雑誌データで使用
L	TRC MARC非累積 (図書)	<設定のみ>
M	電子録音	
N	電子映像	
O	電子洋書	
P	洋書	洋書MARCで使用
Q	AV録音	AV MARCで使用
R	AV映像	AV MARCで使用(2002～2008. 3は『月刊新着AV案内』掲載)
S	AV映像非掲載	AV MARCで使用(2002～2008. 3迄『月刊新着AV案内』非掲載に使用)
T	AV旧映像	AV MARCで使用, AV旧映像(2002年以前のMARC)
W	図書館蔵書雑誌	<設定のみ>
X	電子和書	
Y	電子雑誌	
1	TRC MARC非累積 図書(図書館オリジナル)	図書館個別のオリジナルMARC (TRC MARC非累積) を作成する場合に使用。
2	TRC MARC非累積 AV録音(図書館オリジナル)	
3	TRC MARC非累積 AV映像(図書館オリジナル)	
4	TRC MARC非累積 洋書(図書館オリジナル)	
5	TRC MARC非累積 中国書(図書館オリジナル)	
6	TRC MARC非累積 電子資料(図書館オリジナル)	

注) は、累積和書MARC対象外のコード

003 A 周辺ファイルの種類

- ☀ 参照 IX. 内容細目ファイルT
X. 目次情報ファイルT

1. 入力方法

複数のコードを入力することはない。

各周辺ファイルが完成した段階で、それぞれ「ファイル作成中」のコードから「ファイル有」のコードに変更する。

- ☀ 参照 MARCの更新・削除とデータレベル・更新レベルの関係

003A01 A

003A01 B

2. コード一覧

コード	名称
A	内容細目ファイル作成中
B	内容細目ファイル有
C	目次情報ファイル作成中
D	目次情報ファイル有

注) コードA・B・C・Dを重複して入力することはない。

005 A 最終更新日付☀ 参照 **000** A データレベル**000** L 更新レベル

MARCの更新・削除とデータレベル・更新レベルの関係

1. 入力方法

最終更新日付を数字8桁でセットする。

005A01 20050331

010A ISBN¹

1. 情報源

どこからでもよい。

注) 日本図書コード管理センターからの情報による場合もある。

2. 入力方法

(1) 日本図書コードのうちISBN10桁(ハイフンを含めて13桁)を入力する。

010A01 4-324-05855-5

(2) 発行・共同刊行それぞれのISBNが表示されているときは、リピータブルで入力する。

010A01 4-915963-26-8 ←発行のISBN

010A02 4-938940-03-5 ←共同刊行のISBN

(3) 刷ISBNが判明した時点で、刷ISBNをリピータブルで入力(情報追加メンテナンス)する。

010A01 4-8288-1243-1

010A02 4-8288-1343-8

(4) 2007年以降の13桁(ハイフンを含めて17桁)のISBNは、**010**Bから“978-”を除いた10桁(ハイフンを含めて13桁)をセットする。その際、制御部に制御フラグ“1”をセットする。

010A011 4-86039-029-7

010B01 978-4-86039-029-7

注) 制御フラグ“1”があるものは、p59のチェックデジット計算式は成り立たない。

(5) 2007年以降の刷ISBNは以下のように入力する。

010A01 4-86057-020-0 ←初刷のISBN

010A021 4-86057-196-2 ←13桁の刷ISBNから“978-”を除いたもの

010B01 978-4-86057-196-2 ←13桁の刷ISBN

注) 刷ISBNは書名記号(p59参照)が変更になった場合に入力する。

注) データは架空。

¹International Standard Book Number(国際標準図書番号): ISO規格に基づく図書識別用の固有番号。国際ISBN機関と各国のISBN機関で管理し、そのもとで各出版者が自己の出版物に付与する。従来は、国別番号、出版者記号、書名記号、チェック数字の10桁の数字からなっていたが、2004年1月ISBN加盟国総会においてISBN規格の改訂が決議され、2007年1月から実施される。改訂後のISBNはISO2108:2005に基づき、共通商品コード(EAN)における書籍を意味するフラグを冒頭に加え、13桁の数字となる。(NCR 1987年版改訂3版)

3. チェックデジット計算式

	国別記号	—	出版者記号	—	書名記号	—	チェックデジット
	1桁		2～7桁		1～6桁		1桁
	4	—					
	×	—	××××	—	××××	—	□
ウェイト→	10		9876		5432		

(1) 国別記号にはじまる9桁のそれぞれに10から2までのウェイト数字をかけ、それらの合計を出す。

(2) 下の11の倍数表の中から合計より大きく最も近い数字を選び出す。表から選んだ数字と、合計との差がチェックデジットになる。

11の倍数表

0	11	22	33	44	55	66	77	88	99
110	121	132	143	154	165	176	187	198	209
220	231	242	253	264	275	286	297	308	319
330	341	352	363	374	385	396	407	418	429
440									

例1)

ISBN	4	—	8	1	6	9	—	0	0	2	4	—	1
	×		×	×	×	×		×	×	×	×		
	10		9	8	7	6		5	4	3	2		
	40+		72+	8+	42+	54+		0+	0+	6+	8	=	230

231-230 = 1

例2)

ISBN	4	—	4	8	8	—	5	2	2	0	5	—	X
	×		×	×	×		×	×	×	×	×		
	10		9	8	7		6	5	4	3	2		
	40+		36+	64+	56+		30+	10+	8+	0+	10	=	254

264-254 = 10

10の場合はチェックデジット X

注) チェックデジットが合わない場合は日本図書コード管理センターに確認し、正しいISBNを010Aに入力する。間違っていたISBNは010Mに入力する。

注) この計算式は制御フラグに“1”があるものについては成り立たない。

010 B 13桁ISBN

1. 情報源

どこからでもよい。

注) 日本図書コード管理センターからの情報による場合もある。

2. 入力方法

(1) 日本図書コードのうちISBN13桁(ハイフンを含めて17桁)を入力する。

010B01 978-4-949999-08-3

(2) 発行・共同刊行それぞれのISBNが表示されているときは、リピータブルで入力する。

(3) 刷ISBNが判明した時点で、刷ISBNをリピータブルで入力(情報追加メンテナンス)する。

注) 刷ISBNは書名記号(下記参照)が変更になった場合に入力する。

3. チェックデジット計算式

(13桁コードの左から奇数桁の数字の合計×1)と(偶数桁の数字の合計×3)の合計を求める。

次に10-(求めた合計の下1桁の数字)=チェック数字。ただし、求めた下1桁が0の場合はチェック数字を0とする。

	フラグ	国	出版者記号	書名記号	チェック数字
ISBN	978	4	949999	08	3
奇数桁合計×1	$9 + 8 + 9 + 9 + 9 + 0 = 44 \quad 44 \times 1 = 44$				
偶数桁合計×3	$7 + 4 + 4 + 9 + 9 + 8 = 41 \quad 41 \times 3 = 123$				
$44 + 123 = 167$	$10 - 7 = 3$				

注) チェックデジットが合わない場合は日本図書コード管理センターに確認し、正しいISBNを010Bに入力する。間違ったISBNは010Hに入力する。

010 F セットISBN

1. 情報源

どこからでもよい。

注) 日本図書コード管理センターからの情報による場合もある。

2. 入力方法

- (1) 2冊以上のセットものの場合は、セット全体のISBN10桁(ハイフンを含めて13桁)を**010 F**に入力する。(セットのタイトルがタグ**251 A**, **281**～**289 A**いずれのフィールドにあってもよい)

010A01 4-8433-1233-9

010F01 4-8433-1216-9

- (2) セットのISBNが2種以上ある場合は小口セットから順にリピータブルで入力する。

251A01	女性のみた近代				
251D01	2-001	～ 2-007	2-008	～ 2-014	
010F01	4-8433-1214-2	4-8433-1214-2	4-8433-1215-0	4-8433-1215-0	← 2-001 ～ 2-007, 2-008 ～ 2-014 で共通
010F02	4-8433-1213-4	4-8433-1213-4	4-8433-1213-4	4-8433-1213-4	← 第2期全巻共通

- (3) セットのISBNしかない場合はセットのISBNのみを入力する。

010F01 4-490-30641-5

- (4) 刷のセットISBNが判明した時点で、刷のセットISBNをリピータブルで入力(情報追加メンテナンス)する。

010F01 4-88131-252-9

010F02 4-88131-262-6

注) データは架空

- (5) 2007年以降の13桁(ハイフンを含めて17桁)のISBNは、**010 G**から“978-”を除いた10桁(ハイフンを含めて13桁)をセットする。その際、制御部に制御フラグ“1”をセットする。

010F011 4-907236-36-6

010G01 978-4-907236-36-6

注) 制御フラグ“1”があるものは、p 59のチェックデジット計算式は成り立たない。

010 G 13桁セットISBN

1. 情報源

どこからでもよい。

注) 日本図書コード管理センターからの情報による場合もある。

2. 入力方法

- (1) 2冊以上のセットものの場合は、セット全体のISBN13桁(ハイフンを含めて17桁)を010 Gに入力する。(セットのタイトルがタグ251 A, 281～289 Aいずれのフィールドにあってもよい)

010A011 4-653-04178-8
010B01 978-4-653-04178-8
010F011 4-653-04170-2
010G01 978-4-653-04170-2

- (2) セットのISBNが2種以上ある場合は小口セットから順にリピータブルで入力する。

- (3) セットのISBNしかない場合はセットのISBNのみを入力する。

- (4) 刷のセットISBNが判明した時点で、刷のセットISBNをリピータブルで入力(情報追加メンテナンス)する。

010 D ISBNに対応する出版年月

☀ 参照 **270 D** 出版年月, 頒布年月等

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

- (1) ISBN10桁（ハイフンを含めて13桁）に対応する出版年月を, 出版年. (ピリオド) 月の形で入力する。

010A01 4-88012-836-8
010D01 2003.7

- (2) 出版月が不明の場合は出版年のみを入力する。

010A01 4-87788-103-4
010D01 2001
270D01 c2001

- (3) 2刷以降の出版年月が不明の場合は, ISBNに対応する出版年月は入力しない。

010A01 4-89784-838-5
010D01 2001.3
010A02 4-89784-839-3
010D02 (なし) ←3刷に出版年月なし
010A03 4-89784-840-7
010D03 2003.10 ←5刷に出版年月あり
注) データは架空

- (4) セットISBNのみが表示されている場合

010F01 4-02-240335-7
010D01 2003.4

- (5) ISBNとセットISBNの両方が表示されている場合

010A01 4-8350-5026-6
010F01 4-8350-5024-X
010D01 2003.8

(6) 2刷でセットISBNのみが表示されている場合

010A01 4-88131-252-9

010D01 2001.11

010F02 4-88131-262-6

←2刷で表示されたセットISBN

010D02 2002.11

←2刷の出版年月

注) データは架空

注) 010A01に対応する010D01は, 270D01がセットされている。

010Y 13桁ISBNに対応する出版年月

☀ 参照 **270**D 出版年月, 頒布年月等

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

(1) ISBN13桁(ハイフンを含めて17桁)に対応する出版年月を, 出版年.(ピリオド)月の形で入力する。

(2) 出版月が不明の場合は出版年のみを入力する。

(3) 2刷以降の出版年月が不明の場合は, ISBNに対応する出版年月は入力しない。

(4) セットISBNのみが表示されている場合

010G01 978-4-86057-159-7
010Y01 2003.4
注) データは架空

(5) ISBNとセットISBNの両方が表示されている場合

010B01 978-4-86057-215-0
010G01 978-4-86057-159-7
010Y01 2003.8
注) データは架空

(6) 2刷でセットISBNのみが表示されている場合

010B01 978-4-86057-215-0
010Y01 2001.11
010G02 978-4-86057-115-3 ←2刷で表示されたセットISBN
010Y02 2002.11 ←2刷の出版年月
注) データは架空
注) **010**B01に対応する**010**Y01は, **270**D01がセットされている。

010M 誤ISBN

1. 情報源

その図書から。

または日本図書コード管理センターからの情報による。

2. 入力方法

(1) チェックデジットが合わない、桁数の誤り等の誤ISBNを入力する。

(2) 2ヶ所以上誤っている場合は、リピータブルで入力する。

```
010A01 4-87380-092-7
010M01 4-87380-029-3 ←奥付が誤り
010M02 4-87380-092-3 ←裏表紙が誤り
```

(3) ISBN、セットISBNが共に誤りの場合は、リピータブルで入力する。

```
010A01 4-8340-1734-6 ←正しいISBN
010F01 4-8340-3469-0 ←正しいセットISBN
010D01 2001.4
010M01 4-8340-1734-0 ←誤りISBN
010M02 4-8340-3469-X ←誤りセットISBN
注) データは架空
```

(4) 刷ISBNが誤りの場合

```
010A01 4-7718-2671-4
010D01 1997.11
010A02 4-7718-2629-X ←正しい刷ISBN
010D02 2003.9
010M01 4-7718-2629-7 ←誤り刷ISBN
注) データは架空
```

(5) 新たな出版物に絶版となった図書のISBNが付与されたことが明らかになった場合、絶版となった図書のISBNを**010**Aから**010**Mに変更する。(情報追加メンテナンス)

```
080A01 96051191
251A01 住空間の演出と手法
010M01 4-87071-221-0 ← 010A01 から変更
121G01 X ← 絶版

080A01 04050789
251A01 ドイツに学ぶ木質パネル構法
010A01 4-87071-221-0
```

- (6) 2007年以降の13桁（ハイフンを含めて17桁）のISBNは、010Hから“978-”を除いた10桁（ハイフンを含めて13桁）をセットする。その際、制御部に制御フラグ“1”をセットする。

010A011 4-86057-020-0

010B01 978-4-86057-162-7

010M01 4-86057-162-7 ←奥付が誤り

010M021 4-86057-162-2

010H01 978-4-86057-162-2 ←裏表紙が誤り

注) データは架空

010 H 13桁誤ISBN**1. 情報源**

その図書から。

または日本図書コード管理センターからの情報による。

2. 入力方法

(1) ISBN13桁(ハイフンを含めて17桁)に対応するチェックデジットが合わない、桁数の誤り等の誤ISBNを入力する。

(2) 2ヶ所以上誤っている場合は、リPEATブルで入力する。

(3) ISBN, セットISBNが共に誤りの場合は、リPEATブルで入力する。

(4) 刷ISBNが誤りの場合

(5) 新たな出版物に絶版となった図書のISBNが付与されたことが明らかになった場合、絶版となった図書のISBNを010 Bから010 Hに変更する。(情報追加メンテナンス)

011 A ISSN¹

1. 情報源

その図書から。

2. 入力対象

2005年以降作成のMARCを対象とする。

注) 2004年以前作成のMARCについても、図書現物を確認できたものは、情報追加メンテナンスを行う。

3. 入力方法

ISSN8桁(ハイフンを含めて9桁)を入力する。

011A01 0546-1057

注) 末尾のチェック数字は、数字もしくはX

¹ ISSN: International Standard Serial Number (国際標準逐次刊行物番号) 逐次刊行物を個別化するためにISSNネットワークが付与した、国際的な標準番号。8桁の番号で、7桁の数字と1桁のチェック数字からなる。(NCR 1987年版改訂3版)

ISSNネットワーク: すべての分野の逐次刊行物についての情報の登録とその交換を行う機関が構成する、ユネスコ加盟国の国際的なネットワーク。パリの国際センターと各国の国内センターまたは地域センターで構成される。UNISIST (世界科学情報システム) 計画の一つとして、1972年に設置された。当初ISDS (International Serials Data System 国際逐次刊行物データ・システム) という名称で呼ばれていたが、1993年にISSNネットワークという名称に変更された。ISSN(国際標準逐次刊行物番号)とキイ・タイトルは、ネットワークに参加している国際センター、国内センター、地域センターが付与するものである。日本の国内センターは国立国会図書館に置かれている。(NCR 1987年版改訂3版)

070 C MARCの備考**☀ 参照 MARCの更新・削除とデータレベル・更新レベルの関係****1. 入力対象**

2005年以降作成の新刊流通図書掲載 ([001]AがA), 新刊流通図書非掲載 ([001]AがB) を対象とする。

2. 入力方法

MARCをデیلیー提供後に, 出版取り消しなどの事情でMARCを削除せざるを得ない場合に, 削除データにこの[070]Cをセットして, その削除理由「版元回収」などを入力する。

080A01 07046037

070C01 版元回収

080 A TRC MARC No.


☀ 参照 001 A MARC種別

1. 入力方法

数字8桁を入力する。

累積MARCには数字2桁+ハイフン1桁+数字5桁のものも存在する。

00	□	△△△△△
MARC登録年 (西暦)の下2桁	種別	通しNo.



種別	種類	入力対象 種別 (001A)	備考
0	新刊流通図書	A	『週刊新刊全点案内』掲載分+若干の非掲載分
1	遡及入力	C・E・G	新刊非流通図書・図書館蔵書等の既刊書 (MARC作成年から4年以内の発行) + 発行年にかかわらずMARC作成時に流通している既刊書
2～3	遡及入力	F・H	新刊非流通図書・図書館蔵書等の既刊書 (MARC作成年から5年以前の発行) ※種別“3”については2004年まで既刊書に使用 2010年以降は電子和書に使用
5	コミック	C・E・F	図書館購入コミック
7	新刊流通図書	B	『週刊新刊全点案内』非掲載分+若干の掲載分
8	洋書		
9	AV		

2. TRC MARC No. 体系の変遷

TRC MARCの入力開始以降、現在までにそのナンバー体系には以下の意味づけの変遷がある。

新刊流通図書		新刊非流通図書・図書館蔵書等の既刊書	
『週刊新刊全点案内』 掲載分	『週刊新刊全点案内』 非掲載分	入力開始時の一括入力分 ① 74 + 連番 6桁 74000001 ~ 数字, コロン (:), ハイフン (－) の組合せで 8桁で ないものを 1995 年 1 月に上記の形に変更 ② 西暦下 2 桁 - 5 桁 75-00001 ~ 76-00001 ~ 77-25001 ~ 78-25001 ~ 79-25001 ~ 発行年, 入力年とは必ずしも一致しない	
77 } - 00001 ~ 24999 79			
80 } - 00001 ~ 39999 87 88 - 00001 ~ 21723	82 } - 70001 ~ 89999 87 88 - 70001 ~ 73774	81 } - 40001 ~ 69999 87 88 - 40001 ~ 47668	81 } - 90001 ~ 87 88 - 90001 ~ 98382
Uタイプ入力開始 88022001 ~ 89 } 000001 ~ 039999 92	88074001 ~ 89 } 070001 ~ 079999 92	88050001 ~ 89 } 040001 ~ 069999 92	88100001 ~ 89 } 100001 ~ 199999 92
93 000001 ~ 099999 }	93 700001 ~ 799999 }	93 100001 ~ 399999 }	
02 000001 ~ 099999, 700001 ~ 799999 }		02 100001 ~ 399999 }	
Tタイプ入力開始 05 000001 ~ 099999, 700001 ~ 799999 }		05 100001 ~ 299999 }	

080G Gコード

1. 入力対象

新刊流通図書掲載 ([001]AがA), 新刊流通図書非掲載 ([001]AがB) を対象とする。
ただし, 他の種別でもまれに入力することがある。

2. 入力方法

英数字6～9桁のトーハン物流コードを入力する。

080G01 31469073

080G01 6218320

注) 2010年3月末で入力終了。

080S 『週刊新刊全点案内』 号数

1. 入力対象

新刊流通図書掲載 (**001**AがA) を対象とする。

2. 入力方法

『週刊新刊全点案内』 号数を数字で入力する。

080S01 999

080S01 1405

091

 A 関連TRC AV MARC No.

 参照 複合媒体資料

1. 入力方法

同一の複合媒体資料を図書扱いしたMARCとAV資料としたMARCが存在する場合、相互のMARCを関連付けるために、図書のMARCにはAV MARCのTRC MARC No. を、AVのMARCには図書のTRC MARC No. をそれぞれ入力する。

図書MARC

080A01 05716746

091A01 06904318

251A01 TOEIC TEST英単語出るとこだけ！

275E01 録音ディスク（1枚 12cm）

←AV MARCのTRC MARC No.

←付属資料

AV MARC

080A01 06904318

091A01 05716746

251A01 TOEIC TEST英単語出るとこだけ！

275E01 テキストブック（205p 21cm）

←図書のTRC MARC No.

←付属資料

同一の複合媒体資料は、形式的に図書が主体であれば原則として図書扱いとしてMARCを作成する。
AV資料扱いしたい等のご要望がある場合のみAV MARCを作成する。

091 C 関連TRC 雑誌 MARC No.

1. 入力方法

同一の雑誌コードをもつ資料を図書扱いしたMARCと雑誌扱いしたMARCが存在する場合、雑誌データと関連付けるために、図書MARCに雑誌の子書誌MARC No. を入力する。

図書MARC

080A01 08045975

091C01 0331300001 ←雑誌子書誌MARC No.

251A01 役員四季報

251D01 2009年版

270B01 東洋経済新報社

雑誌親書誌

080C01 0331300000

251A01 役員四季報

270B01 東洋経済新報社

雑誌子書誌

080C01 0331300001

111C01 2009年版

091X 対応する削除TRC MARC No.

☀ 参照 MARCの更新・削除とデータレベル・更新レベルの関係

1. 入力方法

MARCのダブリ作成が発生した場合，誤って作成したMARCは必ず1：1対応での削除となる。

その際，正しい MARCの**091**Xに削除したTRC MARC No. をセットして，正しいMARCのすべてのタグを提供する。

080A01 00021226
000A01 M
000L01 0002
005A01 20050325
091X01 01108878
以下全タグ提供

101 A テキストの言語

◎ 参照 コード化情報ファイルT ; TOOL iお知らせ

1. 情報源

その図書から。

2. 入力対象

2005年以降作成のMARCを対象とする。ただし、1996年～2004年作成のMARCのテキストの言語が外国語の場合は、コード「for」で提供する。

注) 2004年以前作成のMARCについても、確認が取れたものから情報追加のメンテナンスを行う。

3. 入力方法

(1) 付与基準は、原則として『国立情報学研究所 目録システムコーディングマニュアル 第2章 和図書誌レコード 2.1.8 TXTL 2.1.8D データ記入及び記入例』に準拠する。

(2) 本文の言語に対応するアルファベット3桁のコードをリピータブルで入力する。

251A01 アメリカ建築案内

261A01 A GUIDE TO CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN AMERICA

340A01 英文併記

101A01 j p n

101A02 e n g

(3) 本文の言語が不明の場合、コード表で未定義の場合および本文が全くない資料の場合は、コード「und¹」を入力する。

251A01 ズデネック・ミレル原画集

251F01 ズデネック・ミレル著

677C01 726.5

101A01 und

377J01 チェコの国民的キャラクター「もぐらのクルテク」の作者、ズデネック・ミレル初の原画集。日本でも人気の「もぐらくん」シリーズ、「しりたがりやのこいぬ」シリーズ等、初公開作品を含むイラストレーションを約70点収録。

251A01 Under summer

251F01 永石／勝著

677C01 748

101A01 und

377J01 自然と人間の織りなす心象風景は、癒し感を見る者に与える。足を踏み入れると、いつも音が聴こえてくる。楽しい音が聴こえてくる。世界の国々で撮影した写真集。

¹und:undetermined(言語名不明)の略

- (4) 複数の言語で書かれている場合(ただし、6言語以下)は、当該目録対象資料において優勢な言語の順にコードをリピータブルで入力する。優勢な言語の順位を確定しがたい場合は、言語コードのアルファベット順にコードを入力する。

251A01 にほんご
 658B011 日本語教育(対外国人)
 101A01 eng ←英語
 101A02 tgl ←タガログ語
 101A03 chi ←中国語
 101A04 kor ←朝鮮語
 101A05 tha ←タイ語

- (5) 本文が7以上の言語で書かれている場合は、主たる言語に対応するコードを1つだけ選択し、当該コードを入力する。さらに、**101**A02に、コード「mul¹」を入力する。主たる言語を確定しがたい場合は、**101**A01にコード「mul」のみを入力する。

251A01 はじめましてうさりんこです
 677C01 E
 101A01 jpn
 101A02 mul

- (6) 本文が複数の言語で書かれていても、多言語で書かれていること自体にさしたる意味がない場合(「欧文学科学技術雑誌所在目録」など)は、主たる言語に対応するコードを1つだけ選択し、当該コードを入力する。さらに、**101**A02に、コード「mul」を入力する。主たる言語を確定しがたい場合は、**101**A01にコード「mul」のみを入力する。

- (7) 本来、本文には前付(序文、目次等)、要約(summary)、付録等は含まれない。これら自体が当該目録対象資料において重要な意味を持っていない限り、これらの言語に対応するコードは入力しない。

¹mul:multiple languages(多言語)の略

(8) 書誌, データ表, 文法書等においては, 一番優勢な言語 (又は主たる言語) に相当するのは, 以下の言語である。

- ① 書誌, 索引等・・・凡例, 解説等の言語
- ② データ表・・・凡例, 解説等の言語
- ③ 文法書, 対訳等・・・本文中にある, 主たる利用対象者の母語

251A01 中級チェコ語文法
 658B011 チェコ語一文法
 101A01 jpn
 注) 101A02 cze とはしない。

- ④ 多言語辞書 (英和辞典等)・・・本文中にある, 主たる利用対象者の母語

251A01 日本語フィンランド語辞典
 261A01 Japanilais - Suomalainen sanakirja
 677W01 R
 677D01 893.613
 658B011 フィンランド語一辞典
 101A01 jpn
 377J01 日本人学習者を対象に作られた日本語ーフィンランド語辞典。(以下省略)

251A01 タトル・ポケット・ジャパニーズ・ディクショナリー
 251B01 英和・和英辞書
 261A01 Pocket Japanese dictionary
 677W01 R
 677D01 813.19
 677C01 813.19
 677A01 833
 658B011 英語一辞典 (和英)
 658B022 英語一辞典 (英和)
 658B033 日本語 - 辞典
 101A01 eng
 377J01 日本語学習初級者から、ビジネスマン、旅行者まで、あらゆる人のニーズに対応したハンディで読みやすい英和・和英辞典。(以下省略)

101 C 原書の言語☀ 参照 **342 A** 翻訳書の原書の原タイトル

◎ 参照 コード化情報ファイルT ; TOOLiお知らせ

1. 情報源

どこからでもよい。

2. 入力対象

2005年以降作成のMARCを対象とする。

注) 2004年以前作成のMARCについても、確認が取れたものから情報追加のメンテナンスを行う。

3. 入力方法

(1) 翻訳書の原書の言語に対応するアルファベット3桁のコードをリピータブルで入力する。

251A01 遺失物管理所
 251F01 ジークフリート・レンツ||著
 251F02 松永/美穂||訳
342A01 原タイトル: Fundbüro
 677D01 943.7
 677C01 943.7
 677A01 943
 101A01 jpn
101C01 ger

(2) 合集のとき

251A01 プロレゴメナ 人倫の形而上学の基礎づけ
 ---551B01 プロレゴメナ
 ---551B02 人倫の形而上学の基礎づけ
 251F01 カント||〔著〕
 251F02 土岐/邦夫||訳
 251F03 観山/雪陽||訳
 251F04 野田/又夫||訳
 ---342A01 原タイトル: Prolegomena zu einer jeden künftigen
 Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können
 ---342A02 原タイトル: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
 677D01 134.2
 101A01 jpn
 ---101C01 ger
 ---101C02 ger

注) 合集の各々の原タイトルが同一言語でも**101 C**はそれぞれ入力する。

- (3) 原書の言語が明らかな場合は、それが刊行されたものであるかどうかに関わらず、原書の言語に対応するコードを入力する。

注) 各国文学に分類されるものであれば、原タイトルが不明でも、原書の言語はコード「und」以外のものが入力される。

251A01 幻想と怪奇
 251F01 仁賀／克雄〓編
 677D01 933.78
 677C01 933.78
 677A01 933
 658B011 小説(アメリカ) 一小説集
 658B022 小説(イギリス) 一小説集
 101A01 jpn
 101C01 eng

注) 日本で編集されたため原タイトルはなし。

251A01 西遊記
 251F01 〔吳／承恩〓作〕
 251F02 中野／美代子〓訳
 677D01 923.5
 101A01 jpn
 101C01 chi

注) 文字が使用できないため原タイトルの入力はできない。

251A01 かわいい女・犬を連れた奥さん
 551B01 かわいい女
 551B02 犬を連れた奥さん
 251F01 チェーホフ〓〔著〕
 251F02 小笠原／豊樹〓訳
 677D01 983
 101A01 jpn
 101C01 rus
 101C02 rus

注) 合集の場合はリピータブルで入力する。

- (4) 原書が何語で書かれたか不明の場合は、コード「und」を入力する。

251A01 移民と国家
 251F01 イゴリ R. サヴェリエフ〓著 ←著者は日本の大学に勤務。訳者の表示はないが、原書の
 677D01 334.429 テキストの言語は不明。
 101A01 jpn
 101C01 und

注) 翻訳書であれば¹⁰¹Cのタグは必ず発生する。

101 D 翻訳にあたって使用したテキストの言語

- ☀ 参照 **342 B** 翻訳にあたって使用したテキストの原タイトル
◎ 参照 コード化情報ファイルT；TOOLiお知らせ

1. 情報源

その図書から。

2. 入力対象

2005年以降作成のMARCを対象とする。

注) 2004年以前作成のMARCについても、確認が取れたものから情報追加のメンテナンスを行う。

3. 入力方法

翻訳にあたって使用したテキストの言語に対応するアルファベット3桁のコードをリピータブルで入力する。

251A01 生命と若さの秘密
251F01 マルグリット・モーリー〓著
251F02 林／伸光〓監修
251F03 上杉／真理〓訳
342A01 原タイトル: Le capital 'jeunesse'
342B01 原タイトル: Guide to aromatherapy
101A01 j p n
101C01 f r e
101D01 e n g

102 A 出版国コード

◎ 参照 コード化情報ファイルT ; TOOL iお知らせ

1. 入力方法

(1) ISO 3166-1の国名コードを入力する。

102A01 JP

(2) 出版国が複数存在する場合はリピータブルで入力する。

102A01 GB

102A02 JP

121 A 資料種別

☀ 参照 251~259 W 資料種別表示

1. 入力方法

(1) アルファベット1桁+数字1桁のコードを入力する。

(2) 複数のコードを入力することはない。

(3) 全集のなかの1冊が図書とは別の媒体であった場合と、墨字併記の点字資料の場合のみを対象とする。

① 全集のなかの1冊が図書とは別の媒体であった場合

251A01 三島由紀夫全集
 251D01 41
251W01 録音資料
 275A01 録音ディスク7枚
 275I01 20cm
 291A01 音声
121A01 E0

② 墨字併記の点字資料

251A01 点字ひよっとこ0405
251W01 点字資料
 340A01 墨字併記
121A01 J1

2. コード一覧

コード	名称
E0	録音資料
F0	映像資料
H0	電子資料
J1	点字資料(墨字併記)

121 B 資料形式

1. 入力方法

- (1) アルファベット1桁＋数字2桁のコードを入力する。
- (2) 複数のコードを入力することはない。
- (3) 複数のコードに該当する場合は、C01, D01, H01, M01, T11が優先される。
- (4) 全集で各巻ごとに資料形式が異なる場合は、個別に付与する。

2. コード一覧と付与基準

コード	名称	付与基準
A01	旅行ガイド	件名標目に「一紀行・案内記」を含みアクセスガイド等があるものに付与する。
A02	施設ガイド	美術館・遊園地・ゴルフ場などの施設のガイドブックに付与する。個々の施設案内には付与しない。(個々の遊園地には付与)
A03	飲食店ガイド	店内で飲食する店のガイドブックに付与する。
A10	地図	別置記号がAで、件名が「一地図」のものに付与する。
B01	ブックガイド・書評集	分類10版, 9版が019.9(8版は019)のものに付与する。 特定主題のブックガイドにも付与する。 件名に「一書誌」のつくものには付与しない。
C01	ゲーム攻略本	分類10版, 9版が798.5(8版は798)で、件名が「ゲームソフト」であるゲーム攻略本, 設定資料集に対して付与する。
D01	漫画	分類が726.1であるものに付与する。 分類726.1ではないが、内容の半分以上が漫画で描かれた図書にも付与する。 「まんがで～」とあっても文章主体の図書には付与しない。
E01	用語解説	別置記号Rの有無や、件名の「一辞典」等の有無には関わらず、各主題分野の用語解説集, キーワード集に付与する。 分類が03△となるもの, 8類の辞書, 件名が「一用語集」となるものには付与しない。
F01	ノベライズ	映画, テレビドラマ, 漫画, ゲームなどを小説化したものに付与する。
G01	学校案内(大学まで)	
G02	学習参考・問題集(高校生まで)	
G03	入試問題集(学校別)	別置記号Gがある学校別の入試問題集に付与する。タイトルに学校名があるものを対象とする。
G11	大学・大学院案内(社会人向け)	
G12	大学院入試テキスト・問題集	
H01	ポルノ	別置記号がHのものに付与する。
I01	商品カタログ	内容の半分以上がカタログのものを対象とする。
K01	伝記・手記	伝記的内容のものに付与する。業績研究, 書簡集, 日記, 年譜等には付与しない。 分類が9△6に収められる手記のうち, 戦記を除くものにも付与する。
M01	楽譜	別置記号がMのものに付与する。

コード	名称	付与基準
S01	各種・専門学校案内	
S02	就職テキスト・問題集	
S11	資格・検定・職業ガイド	
S12	資格・検定テキスト・問題集	
T01	写真集	分類が748のものと、件名が「一写真集」のものに付与する。 T02・T03・T04が優先される。
T02	美術図集	
T03	建築図集・写真集	
T04	人物写真集	
T11	展覧会カタログ	別置記号がTのものに付与する。

121 C 利用対象**1. 入力対象**

新刊流通図書掲載 ([001]AがA), 新刊流通図書非掲載 ([001]AがB), 新刊見本もれ・コミック ([001]AがC), 図書館蔵書4年以内 ([001]AがE, G) を対象とする。
ただし, 上記以外でも累積MARCには付与されているものもある。

2. 入力方法

(1) アルファベット1桁, またはアルファベット1桁+数字1桁のコードを入力する。

121C01 A

121C01 A0

(2) 複数のコードを入力する場合は, アルファベット順に続けて入力する。

121C01 FG

(3) 全集で各巻ごとに利用対象が異なる場合は, それぞれ個別に付与する。

251A01	ほんとうに心があったかくなる話			
251D01	1年生	2年生	3年生	4年生
121C01	B1	B1	B3	B3

(4) 児童書の利用対象は, 図書に表示があればそれを参考にする。その際, 「2～3年生」とあればB1(小初), B3(小中) と2つ付与する。「幼児から中学生まで」などと幅広ければ, 年齢の低いものを1つ付与する。

(5) 分類がE(絵本)であっても, おとなにもすすめられるようなものにはA, A0, A3などだけではなくL(一般) も合わせて付与する。

251A01 三びきのこぶた
251B01 英語版
121C01 AL

3. コード一覧と付与基準

コード	名称	付与基準
A	幼児（0～5歳）	絵のみか、文があってもほとんどひらがなのものとする。 1歳～4歳，2歳～3歳を対象としたものはここに含む。
A0	0～2歳	絵のみか，文があってもほとんどひらがなのものとする。 1～3歳を対象としたものはここに含む。 A0（0～2歳）とA3（3～5歳）は同時には付与せず，それに該当するときはA（幼児）とする。
A3	3～5歳	絵のみか，文があってもほとんどひらがなのものとする。 A0（0～2歳）とA3（3～5歳）は同時には付与せず，それに該当するときはA（幼児）とする。
B	小学生	
B1	小学1～2年生	
B3	小学3～4年生	
B5	小学5～6年生	
F	中学生	
G	高校生	
I	教員	授業研究，学校運営など，教員のみを対象としているもの。 A（幼児）～G（高校生）と重複して付与することもあるが，それ以外の利用対象は同時には付与しない。
L	一般	A（幼児）～G（高校生）と重複して付与することもあるが，それ以外の利用対象は同時には付与しない。
N	医療従事者	医師，看護師等の医療従事者を対象としているもの。 介護福祉士，老人介護などはP（実務）とする。 体験記，エッセイなどはL（一般）とする。 他の利用対象と同時に付与せず，単独で付与する。
O	大学生および大学院生	大学の講義でテキストとして使われ，一般読者には向かないもの。まえがき等に「学生および大学院生を対象に」などとあるもの。一般にも使える語学のテキスト，解釈本，文法のテキストなどはL（一般）とする。 他の利用対象と同時に付与せず，単独で付与する。
P	実務家（特定の職業）	特定の職業の人（税務，法律，土木，建築，技術，農業など）を対象にしているもの。 まえがき等に「〇〇業務に携わる方，〇〇関係者に」などとあるもの。 「やさしい相続税」「ベランダ園芸」「ホームメイク」のように一般向けと思われるものはL（一般）とする。特定の職業に向けた資格試験もの，就職試験ものはL（一般）とする。 他の利用対象と同時に付与せず，単独で付与する。
Q	研究者	研究者を対象としている影印，復刻本，学会のシンポジウム，調査報告，紀要に載った論文をまとめたものなど。 他の利用対象と同時に付与せず，単独で付与する。
H	大学生	1996年以前作成のMARCで使用していた。
J	専門家	〃
M	勤労青年	〃

121 E 刊行形態区分

☀ 参照 **251**～**259** D 部編名, 巻次, 回次, 年次等

1. 入力方法

(1) アルファベット1桁のコードを入力する。

(2) 複数のコードを入力することはない。

単品

251A01 クライマーズ・ハイ

121E01 A

年刊

251A01 アンケート調査年鑑

251D01 2003年版

121E01 B

251A01 理科年表

251D01 第78冊(平成17年)

121E01 B

全集

251A01 総合百科事典ポプラディア

251D01 1

121E01 C

251A01 早稲田大学図書館洋書目録

251D01 第6編(昭和40年―昭和50年) 第1冊

121E01 C

注) この場合の昭和40年―昭和50年は収録範囲で, 年次ではない。

上下, 正統

251A01 太平洋の薔薇

251D01 上

121E01 D

2. コード一覧と付与基準

コード	名称	付与基準
A	単品	251 Dがないもの
B	年刊	251 Dに年次があるもの
C	全集	251 Dに年次がないもので、コードD（上下、正続）以外のもの
D	上下、正続	251 Dが上下、正続 等

121 F 配本回数**1. 情報源**

その図書から。

2. 入力対象

新刊流通図書掲載 (**001**AがA) を対象とする。

3. 入力方法

- (1) 全集初回配本を1配とし、刊行された順に配本回数を増やしていく。全巻数がわかれば「全○巻○配」の形で入力する。数字はアラビア数字に置き換えて入力する。

121F01 1配

121F01 全20巻3配

121F01 第2期全10巻4配

- (2) その巻で完結したことが明らかとなるときは、最後に「完結」を付与して入力する。

121F01 全20巻20配完結

121F01 第2期全10巻10配完結

121F01 全10巻12分冊10配完結

- (3) 全巻揃って入力するときは、最終巻にのみ「全○巻完結」と入力する。

251D01	1	2	3	4
121F01	(なし)	(なし)	(なし)	全4巻完結

- (4) 巻次に年次があるもの (**121**EがB) と文庫 (別置記号B) は入力対象とはしない。

- (5) 巻次が上下、上中下巻のものは入力対象とはしない。

- (6) 全集のうちの特定の巻のみ改訂された場合は、入力対象とはしない。

121 G 流通コード

1. 入力方法

(1) アルファベット1桁のコードを入力する。

121G01 B

(2) 複数のコードを入力する場合は、アルファベット順に続けて入力する。

121G01 A F

2. コードと内容一覧

コード	名称	備考	入力対象 種別 (001A)
A	出版取次店不扱い	『週刊新刊全点案内』には掲載するが取次を通す注文は不可	A
B	地方小出版流通センター 扱い		A・B
C	図書館流通センター関連 商品	TRC, リブリオ出版等関連会社の出版物	A
E	単行本だが『週刊新刊 全点案内』全集ページ に掲載	巻次 (251)D が無いもので全集ページに掲載するもの。 単行本で発行された1巻目に相当する図書が、続巻の出版にあたり新 装版などとして版を改めて同時に出版された場合など、全集ページに 一緒にして掲載する。2005年5月末廃止。	A
F	新規(『週刊新刊全点案 内』新継続・全集ページ 初掲載商品)	初めて新継続として扱うもの(初回配本とは限らない)。 初めて巻次が付いたもの。 配本途中からMARCを作成したもの。	A
H	出版社廃業		全
J	東京官書普及官報販売 所扱い		A・B
K	日本キリスト教書販売扱 い		A・B
L	4情報源不揃い	4情報源が揃っていないため、正確な目録が作成できないもの 例1 図書館で製本しなおしたもの(背・表紙の情報が確認できな い、本体の大きさが不確か等) 例2 カバーごとブックコートしたもの(背・表紙の情報が確認でき ない) 例3 図書が破損している	E・F・G・H・ I
U	図書館流通センター専売 商品		A
W	期間遅れ(『週刊新刊全 点案内』の発行日より4ヶ 月以前の発行の『週刊新 刊全点案内』掲載図書)	『週刊新刊全点案内』の発行日より4ヶ月以前の発行の『週刊新刊 全点案内』掲載図書を対象とする。	A
X	絶版		全

121 H 装丁コード

1. 入力方法

(1) 数字2桁のコードを入力する。

121H01 01

(2) 複数のコードを入力する場合は、リピータブルで入力する。

121H01 10

121H02 17

2. コードと内容一覧

コード	名称	備考	入力対象 種別 (001A)
01	革装	図書に革装とあるもの	全
02	布装	カバーがない布装でブックコートできないもの	全
03	和装	装丁が和綴じのもの	全
04	フランス綴じ	小口を裁ち落とさず、つながったまま製本したもの	全
05	ホルダー入り	おもに一枚ものの地図が入っているものに使用する	全
06	帙入		全
07	化粧箱入り		A・B・C
08	袋綴つき	本文のすべてまたは一部が袋綴じになっているもの	A・B・C
09	型紙つき	はさみこまれているものを含む	A・B・C
10	ソフトカバー	文庫・ムックには付与しない	A・B・C
11	リング綴じ	綴じ目側に一列に穴を開け、プラスチックなどの止め具で閉じたもの。 螺旋綴じも含む	A・B・C
12	バインダー式	リング綴じでかつ加除式のもの	Aを除く全
13	中綴じ	表紙と本文を同時に丁合いた後、見開きの状態で背側から表紙とともに、針金で2・3ヶ所を固定して閉じたもの	A・B・C
14	無線綴じ	折り丁の背を、糸や針金を用いず接着剤（ホットメルト）だけで接合する綴じ方	A・B・C
15	両開き本	どちらからも読めるもの	A・B・C
16	厚紙絵本	ページの芯にボール紙を使った絵本	A・B・C
17	ジャケット裏に情報あり	カバーの裏に地図や解説などが印刷されているもの	A・B・C
18	変型本	三角形など通常の図書の形と異なるもの	A・B・C
19	おまけつきの図書	トランプ・ぬいぐるみなどのおまけつきのもの	A・B・C
20	しかけがある図書	引っ張ると動く、指を入れる穴があいている、音がでるなどのしかけがあるもの	A・B・C
21	天アンカット	天（図書の上側面）を断裁せず、天が不揃いになっているもの	A・B・C

121 I 付属資料の資料種別

☀ 参照 **251**～**259**W 資料種別表示
275E 付属資料の種類と形態
 複合媒体資料

1. 入力方法

(1) 図書とは異なる媒体資料が付属している場合に、**275**E (付属資料の種類と形態) に入力した付属資料の種類を、**121**I (付属資料の資料種別) にアルファベット1桁+数字1桁のコードで入力する。

① 図書とは別の媒体資料が1種類付属している場合

251A01 王者の魂
 251W01 複合媒体資料
 275E01 DVDビデオディスク (1枚 12cm)
 121I01 F0

② 複数の種類の媒体資料が付属している場合は、リPEATブルで入力する。

251A01 実践中国語
 251W01 複合媒体資料
 -----275E01 録音ディスク (1枚 12cm)
 -----275E02 CD-ROM (1枚 12cm)
 -----121I01 E0
 -----121I02 H0

注) このとき**275**Eと**121**IのSEQは対応させて入力する。

(2) 全集の1冊にのみ付属資料がある場合は、その巻にのみ入力する。

251A01	荒川下流誌	
251D01	本編	資料編
251W01	—	複合媒体資料
275E01	—	CD-ROM (1枚 12cm)
121I01	—	H0

2. コード一覧

コード	名称	備考
E0	録音資料	CD, 録音カセットなど
F0	映像資料	DVDなど
H0	電子資料	CD-ROM, DVD-ROMなど

121 K 特殊な刊行形態区分

1. 入力方法

(1) アルファベット1桁のコードを入力する。

121K01 B

(2) 複数のコードを入力する場合は、アルファベット順に続けて入力する。

121K01 LO

ただし、シリーズノベルス(N)・新書(S)は、コードの最後に入力する。

121K01 RN

2. コード一覧

コード	名称	付与基準	入力対象 種別 (001A)
B	文庫オリジナル	文庫書き下ろしのもの。	A
C	紙芝居		全
F	複製本	復刻・影印等。	全
G	シール帳		全
K	カルタなど	カルタなどカード形式のもの。	全
L	大活字	図書に「大活字」「大きな文字」などの表示があるものを対象とする。	全
M	ムック	6で始まる雑誌コード(雑誌の固有誌名を表す5桁の数字)のあるもの。 (雑誌・児童書は対象としない)	A・B・C
N	シリーズノベルス	シリーズ名に「ノベルス」「ノヴェルス」「Novels」の類を含み、本の縦が18cm以上20cm以下で、分類が9類のもの。 例外として「ハヤカワポケットミステリ」はノベルスとする。 ポルノのシリーズノベルスは対象外。	全
O	オンデマンド	注文に応じてその都度印刷される出版物。既刊書をオンデマンドの手法で再刊したものと、新刊書をオンデマンドの手法で作成するものがある。既刊書のオンデマンドには複製本(F)ではなくオンデマンド(O)を付与する。	全
P	ポストカード	図書の体裁をしているが、1枚ずつはがしてポストカードとしても使えるもの。	全
R	再刊	345A(版および書誌的来歴に関する注記)に再刊と注記するもののみを対象とする。文庫は対象外。	A
S	新書	出版者シリーズで、同じ体裁で継続的に出版されるもののうちで、シリーズ名に「新書」または「文庫」を含み、本の縦が18cm以上19cm以下のもの。	全
T	日記・手帳		全
U	書き込み式		A・B・C
Z	自費出版	発行人が著者および家族のもの、文芸社など自費出版請負出版者のもの。「よくわかる自費出版の本」(イカロス出版 2003年6月刊)“自費出版請負会社リスト”をベースとする。	A・B・C

121L ベル¹グループコード

1. 入力対象

新刊流通図書掲載 (**001**AがA) を対象とする。

2. 入力方法

- (1) 数字2桁, または数字2桁+アルファベット1桁のコードを入力する。

121L01 01

121L01 01H

- (2) 複数のコードを入力することはない。

¹ ベル: 発売後は入手が困難になることが予想される新刊書を事前に確保し自動配本を行うTRC独自のシステム。図書館での利用度が高いと思われる書籍を21ジャンル・30グループに大分けし, あらかじめグループを選択してお申し込みいただく。

3. コード一覧

コード		名称とグループ名		内容
01	01H	日本文芸書A	A	文芸書を中心に一部ノンフィクションを含む。岩波書店、角川書店、河出書房新社、講談社、集英社、小学館、新潮社、中央公論新社、文藝春秋の9社が対象。
02	02H	日本文芸書B	B	文芸書を中心に一部ノンフィクションを含む。Aグループ以外の出版社が対象。
03	03H	外国文芸書	C	A・Bグループの出版社から出版される外国文学が対象。
04	04H	現代社会	S	時事問題・現代世相を表した著作・社会の最新の動向に関する著作など。
05	05H	くらしの実用書	P	くらしに関する実用書全般。
06	06H	レファレンス	R	図書館の参考図書を整備することを主眼として取り上げる。
07	07H	ライブラリアン	L	図書館の管理運営などに関する著作。本に関する各種情報も対象。
08	08H	児童読み物	K	幼児から小学校高学年までを対象とした読み物・絵本。
09	09H	児童ノンフィクション	J	幼児から小学校高学年までを対象としたノンフィクション作品・子ども向け資料。
10	10H	日本の文化	N	日本人・日本語・民間信仰・人物研究など日本の文化に関する基礎的な著作。日本の哲学や思想の基礎的著作を含む。
11	11H	テクノロジー	T	先端技術や科学技術、理工系技術などを一般向けに解説した著作。コンピュータ関連の基礎的著作を含む。
12	12H	すまいと住宅	D	住宅建築・リフォーム・日曜大工・収納・庭造りなどすまいに関連する著作。
13	13H	健康と家庭の医学	M	健康や心の癒し、病気の初歩的知識、および家庭看護に関する著作。
14	14H	ビジネス・くらしの経済	W	ビジネスの基礎や最新の情報に関する著作。家計・年金・税金など暮らしの経済。
15	15H	芸術・スポーツ	E	スポーツ、美術、音楽、演劇、映画、書道、写真集など。
16	16H	サイエンス	F	数学、物理、化学、天文学、地学、生物学などの入門的著作。
17	17H	歴史と紀行	I	歴史、紀行、地理に関する著作。歴史読物・読み物的なガイドブック。歴史・地理の写真集など。
18	18H	くらしの法律	O	法律に関する基本的な著作。法律の改正があればその都度最新の情報を対象。くらしに関する法律の実用書も含む。
19	19H	教育と福祉	Q	教育・福祉に関する著作。育児・しつけ・介護福祉に関する著作はここに含む。
20	20H	世界の文化	U	世界の風土・言語・民族・民俗・芸能・思想・人物研究などの基礎的な著作。日本文化のみを対象としたものは含まない。
21	21H	ヤングアダルト	Y	中高生を対象とした読み物・ノンフィクション。進路・勉強・生き方・友達・親子・成長・悩み・ボランティアなど。
99				ハーフベル開始（1998年）以前のベルグループ

注）Hはハーフベル。

注）網掛は設定のみ。

121M スtockブックス¹コード

1. 入力対象

新刊流通図書掲載 ([001]AがA) を対象とする。

2. 入力方法

(1) アルファベット2桁, またはアルファベット2桁+数字1桁のコードを入力する。

121M01 SB

121M01 SS1

(2) 複数のコードを入力することはない。

3. コード一覧

コード	名称	備考
SB	ストックブックス	
SS	注目の1冊	注) 1335号(2003年8月5日) ~1453号(2005年12月27日) まで使用。
SS1	注目の1冊☆	図書館の選書の参考となるよう, 以下のSBに『週刊新刊全点案内』で赤星☆~☆☆☆を付与するもの。 ☆☆☆ (三星): NPO「図書館の学校」新刊情報委員会より「新刊急行ベル」に推薦されながら, 既存のベルグループにはないジャンルの図書。 ☆☆ (二星): 既存のベルグループにはないジャンルの図書, 選書の大枠から若干外れても, 図書館にとって有用と思われる図書。 ☆ (一星): 得票数は少ないものの, 新刊情報委員会の推薦があった図書。
SS2	注目の1冊☆☆	
SS3	注目の1冊☆☆☆	

¹ スtockブックス: あらゆるジャンル・出版社の新刊書を, 発売後10週間在庫。新座ブックナリーの装備システムをご採用の場合, ご注文後最短5日で出荷可能なTRC独自のシステム。

121N 新継続¹コード

1. 入力対象

新刊流通図書掲載 (**001**AがA) を対象とする。

2. 入力方法

数字6桁を入力する。

121N01 201034

¹ 新継続：全集、新書などの定期刊行物、年鑑・白書などの逐次刊行物を、1回のお申し込みで、以後確実に早期納品するTRC独自のシステム。

122 F シリーズ配本回数**1. 情報源**

その図書から。

2. 入力対象

2005年以降作成の新刊流通図書掲載 (001 AがA) を対象とする。

3. 入力方法

シリーズとしての配本回数とその図書に表示されている場合, 121 F (配本回数) に準じて122 Fに
入力する。

122F01 全34巻33配

132 A 索引フラグ**1. 情報源**

その図書から。

2. 入力対象

2005年以降作成のMARCを対象とする。

注) 2004年以前作成のMARCについても、図書現物を確認できたものは、情報追加メンテナンスを行う。

3. 入力方法

その図書に索引がある場合に、“1”を入力する。

251A01 仮名草子研究文献目録
132A01 1

251A01 地球の歩き方
251D01 D22
132A01 1

251A01 ルネサンスの歴史
251D01 上

251A01 ルネサンスの歴史
251D01 下
132A01 1

251A01 野菜・花き試験研究成績概要索引集
132A01 1

141 B 付属資料の著作権コード

- ☀ 参照 **121 I** 付属資料の資料種別
275 E 付属資料の種類と形態

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

(1) アルファベット1桁+数字1桁のコードを入力する。

- ① 付属のCD-ROMに表示されているロゴマーク※に従い、館外貸出し可・不可をP0・R0のコードで入力する。

※公共図書館におけるCD-ROM付き書籍・雑誌の図書館館外貸出可否識別マーク。日本電子出版協会（JEP A）が独自に策定・推奨しているもの。

**【館外貸出可能】**

※本書に付属のCD-ROMは、図書館およびそれに準ずる施設において、館外貸し出しを行うことができます。

251A01 これならわかる決算書の読み方・使い方
 251W01 複合媒体資料
 275E01 CD-ROM (1枚 12cm)
 121I01 H0
 141B01 P0

**【館外貸出不可】**

※本書に付属のCD-ROMは、図書館およびそれに準ずる施設において、館外へ貸し出すことはできません。

251A01 医学英和大辞典
 251W01 複合媒体資料
 275E01 CD-ROM (1枚 12cm)
 121I01 H0
 141B01 R0

- ② 付属DVDなど、CD-ROM以外の媒体にロゴマークが表示されている場合は、館外貸出し可・不可をP9・R9のコードで入力する。

251A01 基本のフラ入門
 251W01 複合媒体資料
 275E01 DVDビデオディスク (1枚 12cm)
 121I01 F0
 141B01 R9

注) DVDだが館外貸出不可のロゴマークあり

- ③ ログマークの表示はないが、図書に図書館における館外貸出し可・不可が明記されている場合、館外貸出し可・不可をP9・R9のコードで入力する。

251A01 DVDでよくわかるはじめてのアロマセラピー
 251W01 複合媒体資料
 275E01 DVDビデオディスク(1枚 12cm)
 121I01 F0
 141B01 P9

注) 奥付の表示:本書に付属のDVDは、図書館およびそれに準ずる施設において、館外へ貸し出すことを許可します。

251A01 自力整体が効く!
 251W01 複合媒体資料
 275E01 DVDビデオディスク(1枚 12cm)
 121I01 F0
 141B01 R9

注) DVDビデオディスク本体の表示:図書館での館外貸し出しはご遠慮ください。

- (2) 複数の付属資料の著作権コードがそれぞれ表示されている場合には、リピータブルで入力する。
 その際、121IとSEQを対応させる。

3. コード一覧

コード	名称	備考
P0	館外貸出し可(ログマーク)	CD-ROMにログマークが表示されている場合
P9	館外貸出し可(図書)	CD-ROMにログマークの表示はないが図書に明記されている場合、またはCD-ROM以外の媒体にログマークが表示されている場合および図書に明記されている場合
R0	館外貸出し不可(ログマーク)	CD-ROMにログマークが表示されている場合
R9	館外貸出し不可(図書)	CD-ROMにログマークの表示はないが図書に明記されている場合、またはCD-ROM以外の媒体にログマークが表示されている場合および図書に明記されている場合

注) 付属CDの館外貸出しの可否については、入力対象外とする。

これは、文化庁“著作権なるほど質問箱”(下記抜粋参照)にもあるとおり、図書館におけるCDの貸し出しについては、著作権の問題はないことによる。

http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000513 より抜粋

Q. 図書館で音楽CDや市販の録音図書を貸し出すことについて、著作権の問題はありますか。

A. 非営利・無料で貸出しをしていれば、問題はありません。

音楽CDや録音図書の著作権者(著作者)及び著作隣接権者(実演家、レコード製作者)は貸与権を有していますが(第26条の3、第95条の3、第97条の3)、非営利・無料で利用者に貸し出しをする場合には、著作権者等の了解なく行うことができます(第38条第4項、第102条)。

251~259 A 本タイトル**1. 情報源**

標題紙、奥付、背（カヴァー背）、表紙（カヴァー表紙）

2. 入力方法

- (1) 本タイトル¹は、原則として当該図書の所定の情報源に表示されているままに入力する。本タイトルの一部分が2行書き、または小さな文字で表示されていても、1行書きとし、全部同じ大きさの文字で入力する。
- (2) タイトル先行事項²が本タイトルの一部分とみなされるときは、全体を本タイトルとして入力する。本タイトルの一部分としてみなされず、別個の書誌的事項として判断されるときは情報源における表示の順序にかかわらず、当該書誌的事項に入力する。

① タイトル関連情報は、**251~259 B**に入力する。

a) サブタイトル（本タイトルを限定、あるいは説明しているタイトル関連情報）

251A01 人里の花

風景でみる植物図鑑
情報源の表示：人里の花

251B01 風景でみる植物図鑑

迷った時、文章としてつながっているときは、本タイトルとして入力する。

251A01 物流を根底から変革するEDI戦略

物流を根底から変革する
情報源の表示：E D I 戦略

b) 文学作品、美術作品等の作品形式をあらわすもの

句集・歌集・詩集・短篇集・戯曲集・評論集・画集・画文集・写真集など

ただし「小説田中絹代」「小説日本銀行」のように実在の人物、団体、現実に関与した事件を扱ってフィクションにしたものは「小説」と表示することによって著作の性質を明示しているので、本タイトルとして入力する。

c) 著作の形式をあらわすもの

シンポジウム、ルポルタージュ、共同研究、遺稿集、記念論文集など

注) 著作の形式を強調しているときは、本タイトルとして入力する。

注) b) c) は情報源の表示の順ではなく**251~259 B**の最後のSEQに入力する。

¹ 本タイトル：記述の本体およびその上位または下位レベルの書誌単位の、冒頭に記載される主なタイトル。別タイトルを含むが、並列タイトルとタイトル関連情報は含まない。（NCR 1987年版改訂3版）

² タイトル先行事項：情報源に表示され、本タイトルの上部または前にあり、本タイトルを先導する形のタイトル関連情報。（NCR 1987年版改訂3版）

- ② 著者をあらわすものは251～259 Fに入力する。

251A01 祈りの画集

情報源の表示：平沢貞通 | 祈りの画集

251F01 平沢／貞通||〔著〕

ただし、著者名を冠したタイトルとは別に著者名の表示があるものは、著者名を含めて本タイトルとして入力する。

251A01 クールマン安全工学

情報源の表示：クールマン安全工学

251F01 A. クールマン||著

A. クールマン著

また、総称的なタイトルで、著者名を含めないとタイトルとして意味不明なものや、著者名を冠したタイトルで知られているものはその名を含めて本タイトルとして入力する。

- ③ 版をあらわすものは、265Aもしくは、265Bに入力する。

251A01 田崎真也が選ぶ毎日飲むワイン

情報源の表示：新版 田崎真也が選ぶ 毎日飲むワイン

265A01 新版

251A01 世界文学全集

標題紙・背の表示：世界文学全集

265B01 愛蔵版

奥付の表示：愛蔵版 世界文学全集

ただし「五訂食品成分表」のように、図書の改訂ではなく、食品成分表本体の五訂であるときは、全体を本タイトルとして入力する。

- ④ 部編名、巻次、回次、年次等をあらわすものは、251～259Dに入力する。

251A01 無頼記者

情報源の表示：続・無頼記者

251D01 続

年が含まれていても一回だけのものは、そのまま本タイトルとして入力する。

251A01 1995年兵庫県南部地震災害調査速報

「新」という字句が冠せられている場合は、たんに新しく出版したものという場合が多いので、あきらかに継続物である場合を除いて本タイトルとして入力する。（「最新」等も同様に扱う）

- ⑤ シリーズ名をあらわすものは、281～289Aに入力する。

- ⑥ 出版者名をあらわすものは、本タイトルとして不自然でないかぎり、全体を本タイトルとして入力する。

251A01 岩波中国語辞典

情報源の表示：岩波 中国語辞典

(3) 図書に特殊な読みのルビがある場合

タイトルに付されたルビは、それが付されている語の直後に、() に入れて入力する。() 内は情報源の表示通り(ひらがな・カタカナ)とする。ルビは1ヶ所でも表示があれば採用する。

251A01 犬(ワンちゃん)との楽しい生活

情報源の表示: 犬^{ワンちゃん}との楽しい生活

251A01 吉崎さん家(ち)の家庭の事情

情報源の表示: 吉崎さん^ち家の家庭の事情

本文、目次、中表紙等、情報源以外からもルビ読みは採用するが、情報源以外にルビ読みがあったときは() で入力はしない。

注) ここでいうルビとは、ひらがなまたはカタカナで表示されている特殊な読みである。ルビの位置に表示された漢字やアルファベットで表現された語句は含まない。

☀ 参照 [341]A タイトルに関する注記

注) アルファベット・数字・記号に付されたルビは() で入力しない。

251A01 イタリアのBARを楽しむ

情報源の表示: イタリアの^{バー}BARを楽しむ

注) 本タイトル中に() が表示されている場合は、< >に置き換えて入力する。ただし、情報源で1ヶ所でも() 以外の記号があればその記号を入力する。

☀ 参照 XII. 付則(文字種の取り扱い)

3. 情報源によってタイトル表示が異なるもの

- (1) 標題紙、奥付、背(カヴァー背)、表紙(カヴァー表紙)に表示されている各タイトルが異なるときは、共通するタイトルがあればそのタイトルを、なければ標題紙、奥付、背(カヴァー背)、表紙(カヴァー表紙)の優先順位に従って選定したタイトルを、本タイトルとして入力し、他のタイトルは注記する。

2:2 — 標題紙を含むほうを採用。

1:3 — 3ヶ所共通のほうを採用。

1:2 — 2ヶ所共通のほうを採用。

1:1 — 標題紙・奥付・背(カヴァー背)・表紙(カヴァー表紙)の優先順位に従う。

251A01 Dr. コバ赤ちゃんの風水開運名づけ

341A01 タイトルは奥付等による。標題紙のタイトル: 赤ちゃんの風水開運名づけ

- (2) 日本語のタイトルと外国語のタイトルが表示されているときは、(1)の優先順位によらず、日本語のタイトルを本タイトルとして入力し、外国語のタイトルは、並列タイトルとして入力する。

☀ 参照 [261]A 並列タイトル

251A01 東京スタディーズ

261A01 Tokyo studies

- (3) 蔵書目録・社史・市勢概要等においては、「固有名＋一般名詞」の方がタイトルとしてはより適切であると考え、(1)の優先順位によらず、より詳しいタイトルを本タイトルとして入力する。

251A01 社団法人西部試薬協会50年の歩み

341A01 タイトルは奥付による。標題紙等のタイトル：50年の歩み

4. タイトルが2以上ある場合の入力方法

☀ 参照 合集

551~559 タイトル標目

251~259 A

551~559 A カタカナ形

551~559 X ローマ字形

1. 情報源

カタカナ形はその図書から。図書に読みがない場合はXⅢ-1. カタカナ表記法による。

ローマ字形はプログラムにより機械的に作成する。

☀ 参照 XⅢ-1. カタカナ表記法

XⅢ-5. ローマ字表記

2. 入力方法

(1) 本タイトルの読みをカタカナで単語と単語の間をスラッシュで区切って入力する。

◎ 参照 『TRC MARC分かち書き基準』

251A01 夢のように日は過ぎて

551A011 ユメ//ヨウニ/ヒ/ワ/スギテ

551X01 Yume/no/yoni/hi/wa/sugite (以下ローマ字形省略)

(2) 図書に読みの表示がある場合は、その読みを入力する。

(3) タイトルの一部に人名があり図書に読みの表示がない場合、原則として個人名典拠ファイルTの統一形の読みとする。個人名典拠ファイルTの読みがベタの場合はベタ、スペース・コンマ等の区切りがある場合はスラッシュで区切って入力する。

251A01 菅原孝標女

551A011 スガワラ/タカスエ//ムスメ

個人名典拠ファイルTの統一形

スガワラ■タカスエ■ノ■ムスメ

251A01 紫式部日記

551A011 ムラサキシキブ/ニッキ

ムラサキシキブ

251A01 清少納言全歌集

551A011 セイ/ショウナゴン/ゼンカシュウ

セイ■ショウナゴン

251A01 C・W・ニコルのおいしい交遊録

551A011 シー/ダブリュー/ニコル//オイシイ/コウユウロク

ニコル, C. W.

551F01 C/W/ニコル//オイシイ/コウユウロク

551~559 R 原綴形 (全部欧文の場合)

1. 入力方法

タイトル全体が欧文形または数字の場合は**251~259**Aから以下のように**551~559**Rを機械的に付与する。

251A01 Midnight upright
 551A011 ミッドナイト／アップライト
 551X01 Middona ito/appura ito (以下ローマ字形省略)
 551R01 Midnight upright
 551F01 Midnight/upright

251A01 F
 551A011 エフ
 551R01 F
 551F01 F

タイトルの冒頭に冠詞がある場合

251A01 The bathroom
 551A011 ザ／バスルーム
 551R01 Bathroom ← Rは冠詞を除いて生成，先頭は大文字
 551F01 The/bathroom

551～559 F アルファベット・数字を含むカタカナ形

1. 情報源

その図書から。図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

- (1) **551**～**559** Aにアルファベット・数字等を含むときは、**551**～**559** Aに入力したカタカナ形とは別に、**551**～**559** Fにアルファベット・数字を含むカタカナ形を入力する。

※ 参照 XⅢ－2. アルファベット・数字を含むカタカナ形

251A01 新経審Q&A
 551A011 シンケイシン／キュー／アンド／エー
 551X01 Shinkeishin／kyu／ando／e (以下ローマ字形省略)
 551F01 シンケイシン／Q／&／A

- (2) アルファベット・数字にルビの表示があっても、**551**～**559** Fには、ルビを除くアルファベット・数字をそのまま入力する。

251A01 三Gが行く 情報源の表示：三^{じい}Gが行く
 551A011 サンジイ／ガ／イク
 551F01 3G／ガ／イク
 551G01 サンジー／ガ／イク

251A01 ♥世紀末伝説はJの秘密 情報源の表示：♥^{ハート}世紀末伝説は^{ジャック}Jの秘密
 551A011 ハート／セイキマツ／デンセツ／ワ／ジャック／ノ／ヒミツ
 551F01 ハート／セイキマツ／デンセツ／ワ／J／ノ／ヒミツ
 551G01 ハート／セイキマツ／デンセツ／ワ／ジェー／ノ／ヒミツ

- (3) アルファベット・数字に、ルビとは異なるが、同じ言葉が形を変えて続けて表示されている場合は、**551**～**559** Fにはアルファベット・数字部分に対応する読みを入力する。

251A01 19<Nineteen> 情報源の表示：19<Nineteen>
 551A011 ナインティーン
 551F01 19
 551R01 19<Nineteen>
 551G01 ジュウキュウ

251A01 COCORO<心> 情報源の表示：COCORO<心>
 551A011 ココロ
 551F01 COCORO

(4) タイトル全体がアルファベット・数字の場合は, 551～559Fを機械的に付与する。

251A01 6 1/2

551A011 ロッカ／ニブンノイチ

551F01 6/1/2

551R01 6 1/2

551G01 ロク／ト／ニブンノイチ

251A01 28 day' n year Wonbin

551A011 ニジュウハチ／デイ／ン／イヤー／ウオンビン

551F01 28/day' n/year/Wonbin

551R01 28 day' n year Wonbin

551～559 B 漢字形

551～559 G カタカナ形（第2タイトル）

551～559 H Gのローマ字形

1. 情報源

その図書から。図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

（1）図書に特殊な読みのルビがある場合

551～559 Aにルビ読みを入力し、漢字の自然な読みを551～559 Gに入力する。

ただし宛字や日本語として不自然な読みは入力しない。551～559 Bにはルビの（ ）を外した漢字形を入力する。

251A01 犬(ワンちゃん)との楽しい生活
 551A011 ワンちゃん／トノ／タノシイ／セイカツ
 551X01 Wanchan／tono／tanoshii／seikatsu
 551B01 犬との楽しい生活
 551G01 イヌ／トノ／タノシイ／セイカツ
 551H01 Inu／tono／tanoshii／seikatsu (以下ローマ字形省略)

251A01 吉崎さん家(ち)の家庭の事情
 551A011 ヨシザキ／サンチ／ノ／カテイ／ノ／ジジョウ
 551B01 吉崎さん家の家庭の事情

（2）図書にあるルビがTRCの統一読みと異なる場合

551～559 Aにルビ読みを、551～559 GにTRC統一読みを入力する。

☀ 参照 XⅢ－4. 統一カタカナ表記一覧

251A01 詩の中の昆虫たち
 551A011 ウタ／ノ／ナカ／ノ／コンチュウタチ
 551G01 シ／ノ／ナカ／ノ／コンチュウタチ ← TRC統一読み

注) 図書にあるルビが参考資料類にある読みの場合、251～259 Aにルビの付記はしない。

（3）アルファベットの読み

551～559 Aにルビ読みを、551～559 GにTRC統一読みを入力する。

251A01 めざせ! Jリーグ超へたイレブン
 551A011 メザセ／ジェイリーグ／チョウヘタ／イレブン
 551F01 メザセ／Jリーグ／チョウヘタ／イレブン
 551G01 メザセ／ジェーリーグ／チョウヘタ／イレブン ← TRC統一読み

(4) タイトルの一部に人名がある場合

① 日本人名

個人名典拠ファイルTの統一形読みと異なるルビがある場合は、ルビ読みを[551]～[559]Aに、個人名典拠ファイルTの統一形読みを[551]～[559]Gに入力する。

251A01 小関三英

551A011 コセキ/サンエイ

← 図書のルビ

551G01 オゼキ/サンエイ

← 個人名典拠ファイルTの統一形

② 中国人名, 朝鮮人名

a) 原則として日本語読みを[551]～[559]Aに入力し、個人名典拠ファイルTの統一形が母国語読みの場合は、[551]～[559]Gに母国語読みを入力する。

251A01 金正日時代の北朝鮮

551A011 キン/セイニチ/ジダイ/ノ/キタチョウセン

551G01 キム/ジョンイル/ジダイ/ノ/キタチョウセン

← 個人名典拠ファイルTの統一形

b) 図書に母国語読みのルビがある場合には、ルビ読みを[551]～[559]Aに、日本語読みを[551]～[559]Gに入力する。

251A01 金大中の虚像と実像

551A011 キム/デジュン/ノ/キョゾウ/ト/ジツゾウ

← 図書のルビ

551G01 キン/ダイチュウ/ノ/キョゾウ/ト/ジツゾウ

551N 全集コード

1. 入力方法

数字6桁のコードを以下の条件の下に入力する。

- (1) **251**Dがあり、累積MARCに以下の各項目すべてが同一で、別置記号・分類記号が異なるMARCが存在する場合。

- ・本タイトル (**251**A) … 記号類の有無、欧文・異体字の違いは同一扱い
- ・本タイトルカタカナ形 (**551**A)
- ・出版者典拠コード先頭から11桁 (**270**Z)

251A01	世界の歴史	世界の歴史	世界の歴史	←本タイトルが同一
251D01	1	1	1	
551A011	セカイノノレキシ	セカイノノレキシ	セカイノノレキシ	←本タイトルカタカナ形が同一
551N01		008744	011035	
551Z01	711820300000000	700460600000000	712014500000000	
270B01	中央公論社	中央公論社	中央公論社	
270Z01	310000183390000	310000183390000	310000183390000	←出版者典拠コード先頭から 11桁が同一
677W01	B		K	←別置記号が異なる
677D01	209	209	209	

- (2) **251**Dがあり、TRCで新継続管理をしている場合。

251A01	地域交通常報	
251D01	平成14年版	
551N01	006921	
270B01	運輸政策研究機構	
121N01	006921	← 新継続コード

- (3) 便宜上区別の必要があると判断した場合。

251A01	父が子に語る世界歴史	251A01	父が子に語る世界歴史
251D01	1	251D01	1
551N01	201122	551N01	041316
270D01	1984	265A01	新版
		265B01	新装版
		270D01	2016.7
251A01	父が子に語る世界歴史		
251D01	1		
551N01	201122		
265A01	新版		
270D01	2002.10		

※累積データと区別するため

551M 全集分売不可コード☀ 参照 **360**L セット価（本体価格）

1. 入力方法

数字6桁のコードを分売不可のセットごとに入力する。

251A01	日本の伝統的都市空間	
251D01	図面篇	解説篇
551M01	014300	014300
360L01	全2巻セット¥45000	全2巻セット¥45000

年版ごとに分売不可

251A01	現行海事法令集			
251D01	2004年版上	2004年版下	2005年版上	2005年版下
551M01	014755	014755	015221	015221
551N01	006587	006587	006587	006587
360L01	2巻セット¥40000	2巻セット¥40000	2巻セット¥45000	2巻セット¥45000


注)「現行海事法令集」は、新継続管理をしており、新継続コード (**551**N) 006587を入力すると同時に、各年版ごとに上下セットの分売不可なので、各年版ごとに分売不可コード (**551**M) 014755, 015221を入力する。

551 Z 典拠コード

☀ 参照 Ⅷー6. 全集典拠ファイルT

1. 概略

全集典拠コードは、異なる表記の同一全集や、改題、出版者変更などをまとめるためのコードである。全集典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。



典拠種別	7	全集
形態番号	0000	記述形 (MARC上最初に出現した形)
(以下SEQ)	0001～1000	表記違い, 改題, 出版者変更
	4001～5000	参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 統一形とそれに属する記述形・参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・個別番号) を同一とする。記述形・参照形は、SEQにより区別する。

注) 責任表示やシリーズ等が異なる同一名称の全集は、原則としてひとつのグループとしてまとめられている便宜的なファイルである。

2. 入力方法

251 D01があるものすべてに全集典拠ファイルTからセットする。

251A01	フラワーデザインをは じめたいあなたに	もっと知りたい! 花の 学校	花とみどりのキャリア BOOK	花メゾン
551Z01	70228740000 0000	70228740000 0001	70228740000 0002	70228740000 0003
251D01	1992年版	1996年度版	1997年度版	2002
345A01		「フラワーデザインを はじめたいあなたに」 の改題, 巻次を継承	「もっと知りたい! 花 の学校」の改題, 巻 次を継承	「花とみどりのキャリ アBOOK」の改題, 巻次を継承

注) 典拠ID先頭から11桁が共通なので、同一全集として括ることが可能。

251~259 E 無著者名古典

251~259 E

551~559 I カタカナ形（無著者名古典）

551~559 J

☀ 参照 690 A 図書記号
690 T 単一標目指示

1. 入力方法

無著者名古典のうち「聖書」と「千一夜物語」については統一タイトルを統一標目として、251~259 Eに統一タイトルを、551~559 Iにその読みを入力する。

聖書 ← 新約聖書, 旧約聖書など

千一夜物語 ← アラビアンナイト, 千夜一夜物語など

251A01 アラビアンナイト
551A011 アラビアン/ナイト
551X01 Arabian/naito
251E01 千一夜物語
551I012 センイチヤ/モノガタリ
551J01 Sen'ichiya/monogatari
690T01 551I01
690A01 ■ア■セ

合集¹

1. 入力方法

- (1) その図書全体の総合タイトルがあるものは総合タイトルを[251]Aに入力する。

251A01 怪談・骨董他
551A011 カイダン／コットウ／ホカ

- (2) 責任表示, タイトル関連情報, 巻次が同じで総合タイトルのないものは, すべてのタイトルを[251]Aに入力し, 個々のタイトルを[551]B01, [551]B02…に入力する。その際, タイトルの読みはそれぞれ[551]A01, [551]A02…に入力する。

251A01 排蘆小船・石上私淑言
551A011 アシワケ／オブネ
551B01 排蘆小船
551A022 イソノカミ／ササメゴト
551B02 石上私淑言
251F01 本居／宣長 著
751A011 モトオリ, ノリナガ
751B01 本居／宣長
251F02 子安／宣邦 校注
751A022 コヤス, ノブクニ
751B02 子安／宣邦

251A01 税制改正の要綱 租税及び印紙収入予算の説明
551A011 ゼイセイ／カイセイ／ノ／ヨウコウ
551B01 税制改正の要綱
551A022 ソゼイ／オヨビ／インシ／シュウニユウ／ヨサン／ノ／セツメイ
551B02 租税及び印紙収入予算の説明
251D01 平成11年度
690D01 1999
251F01 大蔵省主税局 編集
751A011 オオクラショウ
751B01 大蔵省
751Y01 オオクラショウ／シュゼイキョク

¹ 合集：1または2以上の著者（個人または団体）のいくつかの著作を集めたもの。「全集」,「選集」,「著作集」,「論集」,「体系」,「講座」,「叢書」などの名称が多く用いられる。（NCR 1987年版改訂3版）

(3) 責任表示, タイトル関連情報, 巻次が異なるもの

責任表示, タイトル関連情報, 巻次のいずれかが異なる各著作のタイトル等が表示されているときは, 情報源の表示の形 (たとえば中黒等の記号でつながれているかいないか等) には関係なく 251 , 252…とフィールド単位でリピートさせて入力する。

① 無著者名古典

無著者名古典もフィールド単位でリピートさせて入力する。

251A01 里見軍記
 551A011 サトミ／グンキ
 251F01 稲田／篤信Ⅱ〔訳〕著
 751A011 イナダ, アツノブ
 751B01 稲田／篤信
 252A01 里見九代記
 552A012 サトミ／クダイキ
 252F01 稲田／篤信Ⅱ〔訳〕著
 752A01 イナダ, アツノブ
 752B01 稲田／篤信
 253A01 里見代々記
 553A013 サトミ／ダイダイキ
 253F01 稲田／篤信Ⅱ〔訳〕著
 753A01 イナダ, アツノブ
 753B01 稲田／篤信

251A01 竹取物語
 551A011 タケトリ／モノガタリ
 251F01 川端／康成Ⅱ訳
 751A011 カワバタ, ヤスナリ
 751B01 川端／康成
 252A01 伊勢物語
 552A012 イセ／モノガタリ
 252F01 中村／真一郎Ⅱ訳
 752A012 ナカムラ, シンイチロウ
 752B01 中村／真一郎
 253A01 落窪物語
 553A013 オチクボ／モノガタリ
 253F01 和田／芳恵Ⅱ訳
 753A013 ワダ, ヨシエ
 753B01 和田／芳恵

② 責任表示が異なる

a) 著者がすべて異なる

251A01 愛のターニング・ポイント
 551A011 アイ／ノ／ターニング／ポイント
 251F01 バトリシア・ローズムーア 著
 751A011 ローズムーア, バトリシア
 751R01 Rosemoor, Patricia
 251F02 橘高／弓枝 訳
 751A022 キッタカ, ユミエ
 751B02 橘高／弓枝

252A01 失われたメモリー
 552A012 ウシナワレタ／メモリー
 252F01 ジョスリン・ワイルド 著
 752A013 ワイルド, ジョスリン
 752R01 Wilde, Jocelyn
 252F02 阿木／冬子 訳
 752A024 アキ, フユコ
 752B02 阿木／冬子

251A01 土佐日記
 551A011 トサ／ニッキ
 251F01 〔紀／貫之 著〕
 751A011 キノ, ツラユキ
 751B01 紀／貫之
 251F02 池田／弥三郎 訳
 751A022 イケダ, ヤサブロウ
 751B02 池田／弥三郎

252A01 蜻蛉日記
 552A012 カゲロウ／ニッキ
 252F01 〔藤原道綱母 著〕
 752A013 フジワラ ミチツナ ノ ハハ
 752B01 藤原道綱母
 252F02 室生／犀星 訳
 752A024 ムロウ, サイセイ
 752B02 室生／犀星

253A01 和泉式部日記
 553A013 イズミシキブ／ニッキ
 253F01 和泉式部 〔著〕
 753A01 イズミシキブ
 753B01 和泉式部
 253F02 森／三千代 訳
 753A02 モリ, ミチヨ
 753B02 森／三千代

254A01 更級日記
 554A01 サラシナ／ニッキ
 254F01 〔菅原孝標女 著〕
 754A01 スガワラ タカスエ ノ ムスメ
 754B01 菅原孝標女
 254F02 井上／靖 訳
 754A02 イノウエ, ヤスシ
 754B02 井上／靖

b) 著者が別で編著者が同一

251A01 新版歌祭文
 551A011 シンパン/ウタザイモン
 251F01 〔近松/半二〓作〕
 751A011 チカマツ, ハンジ
 751B01 近松/半二
 251F02 織田/紘二〓編著
 751A022 オリタ, コウジ
 751B02 織田/紘二

 252A01 摂州合邦辻
 552A012 セッシュウ/ガッポウガツジ
 252F01 〔菅/専助〓合作〕
 752A013 スガ, センスケ
 752B01 菅/専助
 252F02 〔若竹/笛躬〓合作〕
 752A024 ワカタケ, フエミ
 752B02 若竹/笛躬
 252F03 織田/紘二〓編著
 752A03 オリタ, コウジ
 752B03 織田/紘二

 253A01 ひらかな盛衰記
 553A013 ヒラガナ/セイスイキ
 253F01 〔文耕堂〓ほか合作〕
 753A01 ブンコウドウ
 753B01 文耕堂
 253F02 織田/紘二〓編著
 753A02 オリタ, コウジ
 753B02 織田/紘二

c) 著者が同一で訳者が異なる

251A01 大統領閣下
 551A011 ダイトウリョウ/カッカ
 251F01 アストリアス〓著
 751A011 アストウリアス, ミゲル・エインジェル
 751R01 Asturias, Miguel Angel
 251F02 内田/吉彦〓訳
 751A022 ウチダ, ヨシヒコ
 751B02 内田/吉彦

 252A01 グアテマラ伝説集
 552A012 グアテマラ/デンセツシュウ
 252F01 アストリアス〓著
 752A01 アストウリアス, ミゲル・エインジェル
 752R01 Asturias, Miguel Angel
 252F02 牛島/信明〓訳
 752A023 ウシジマ, ノブアキ
 752B02 牛島/信明

③ タイトル関連情報が異なる

251A01 喜劇三十年
 551A011 キゲキ／サンジュウネン
 551F01 キゲキ／30ネン
 251B01 あちゃらか人生 注)
 451A01 アチャラカ／ジンセイ
 251F01 古川／緑波Ⅱ著
 751A011 フルカワ, ロッパ
 751B01 古川／緑波

252A01 苦笑風呂
 552A012 クショウ／ブロ
 252F01 古川／緑波Ⅱ著
 752A01 フルカワ, ロッパ
 752B01 古川／緑波

341A01 タイトル関連情報：伝記・古川緑波 注)

注)「あちゃらか人生」は「喜劇三十年」のみのタイトル関連情報。

「伝記・古川緑波」は「喜劇三十年」と「苦笑風呂」に共通するタイトル関連情報。共通するタイトル関連情報は注記する。

251A01 新しい金融制度について
 551A011 アタラシイ／キンユウ／セイド／ニ／ツイテ
 251B01 金融制度調査会金融制度第二委員会第二次中間報告
 451A01 キンユウ／セイド／チョウサカイ／キンユウ／セイド／ダイニ／イインカイ／ダイニジ／チュウカン／ホウコク
 451F01 キンユウ／セイド／チョウサカイ／キンユウ／セイド／ダイ2／イインカイ／ダイ2ジ／チュウカン／ホウコク
 251F01 大蔵省内金融制度研究会Ⅱ編
 751A011 キンユウ／セイド／ケンキュウカイ
 751B01 金融制度研究会
 751H01 大蔵省内
 751Y01 オオクラショウナイ／キンユウ／セイド／ケンキュウカイ

252A01 地域金融のあり方について
 552A012 チイキ／キンユウ／ノ／アリカタ／ニ／ツイテ
 252B01 金融制度調査会金融制度第一委員会中間報告
 452A01 キンユウ／セイド／チョウサカイ／キンユウ／セイド／ダイイチ／イインカイ／チュウカン／ホウコク
 452F01 キンユウ／セイド／チョウサカイ／キンユウ／セイド／ダイ1／イインカイ／チュウカン／ホウコク
 252F01 大蔵省内金融制度研究会Ⅱ編
 752A01 キンユウ／セイド／ケンキュウカイ
 752B01 金融制度研究会
 752H01 大蔵省内
 752Y01 オオクラショウナイ／キンユウ／セイド／ケンキュウカイ

253A01 協同組織金融機関の業務及び組織のあり方について
 553A013 キョウドウ／ソシキ／キンユウ／キカン／ノ／ギョウム／オヨビ／ソシキ／ノ／アリカタ／ニ／ツイテ
 253B01 金融制度調査会・金融制度第一委員会作業部会報告
 453A01 キンユウ／セイド／チョウサカイ／キンユウ／セイド／ダイイチ／イインカイ／サギョウ／ブカイ／ホウコク
 453F01 キンユウ／セイド／チョウサカイ／キンユウ／セイド／ダイ1／イインカイ／サギョウ／ブカイ／ホウコク
 253F01 大蔵省内金融制度研究会Ⅱ編
 753A01 キンユウ／セイド／ケンキュウカイ
 753B01 金融制度研究会
 753H01 大蔵省内
 753Y01 オオクラショウナイ／キンユウ／セイド／ケンキュウカイ

④ 巻次が異なる

251A01 冗談十年
 551A011 ジョウダン／ジュウネン
 551F01 ジョウダン／10ネン
 251F01 三木／鶏郎||著
 751A011 ミキ, トリロウ
 751B01 三木／鶏郎

252A01 冗談十年
 552A01 ジョウダン／ジュウネン
 552F01 ジョウダン／10ネン
 252D01 続
 552D01 2
 252F01 三木／鶏郎||著
 752A01 ミキ, トリロウ
 752B01 三木／鶏郎

253A01 冗談十年
 553A01 ジョウダン／ジュウネン
 553F01 ジョウダン／10ネン
 253D01 続々
 553D01 3
 253F01 三木／鶏郎||著
 753A01 ミキ, トリロウ
 753B01 三木／鶏郎

(4) 合集の場合の翻訳書の前タイトルと原書の言語コードはリピータブルで入力する。

251A01 プロレゴメナ 人倫の形而上学の基礎づけ
 551B01 プロレゴメナ
 551B02 人倫の形而上学の基礎づけ
 251F01 カント||〔著〕
 251F02 土岐／邦夫||訳
 251F03 観山／雪陽||訳
 251F04 野田／又夫||訳
 342A01 原タイトル: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die
 als Wissenschaft wird auftreten können
 342A02 原タイトル: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
 101C01 ger
 101C02 ger

251~259 D 部編名¹, 巻次², 回次³, 年次等

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)

2. 入力方法

以下の場合を除き, 情報源の表示の通りに入力する。

(1) 数字は情報源の表示に関わらずすべてアラビア数字で入力する。

251D01 第1巻

情報源の表示: 第一巻

251D01 第2期5

情報源の表示: 第Ⅱ期⑤

(2) 情報源の表示にスペースがあっても原則として字空けはしない。

251D01 2上巻

情報源の表示: 2 上巻

(3) 情報源の表示に数字と数字の間にスペースがあるときは, 識別のためにハイフンを入力する。

251D01 巻9-1

情報源の表示: 巻9 1

251D01 1-1 A

情報源の表示: 1 1 A

(4) 巻次・回次と年次の両方が表示されているときは, 情報源の表示に関わらず, 巻次・回次 (年次) の順に入力する。

251D01 第19回 (1995)

情報源の表示: 1995 (第19回)

(5) () は巻次・回次に対する年次にのみ用いるので, 階層を表現している場合の () は省略する。それ以外の () は< >に置き換えて入力する。

251D01 1上

情報源の表示: 1 (上)

251D01 平成17年<度>

情報源の表示: 平成17年 (度)

¹ 部編名: 共通のタイトルをもつ資料, 継続資料の別個に出版される各部分の名称。部編名は, 従属タイトルとしての部編の名称で, 通常, それ自体ではタイトルとはならない。(NCR 1987年版改訂3版)

² 巻次: セットもの, 逐次刊行物などを構成する個々の資料に対する, 番号等による順序づけ。この番号等の前後に, それを修飾する語が付されていることがある。(NCR 1987年版改訂3版)

³ 回次: 会議の開催回数, 調査の実施回数など, 一連の回数の順序を表す序次。(NCR 1987年版改訂3版)

- (6) 和暦・西暦が情報源に併記されているときは、共通する表示・優先順位に従って入力する。
同等の場合は先に表示されているほうを入力し、両方は入力しない。

251D01 1995 情報源の表示：1995（平成7年版）

251D01 平成7年版 情報源の表示：平成7年版（1995）

- (7) 同一年次の図書が2分冊以上あることを示す場合は年次の次に入力する。

251D01 昭和59年版各論

251D01 '84秋の号

- (8) 巻次、回次、年次等と部編名の双方が表示されている場合、部編名は[291]～[299]Aに入力する。

251A01	街に生きる時計たち		
251D01	上巻	中巻	下巻
291A01	東京編	東日本編	西日本編

3. 順序づけされていないが、巻次として扱うもの

別個に刊行された部編や付録などのタイトルで、本体をなす共通タイトルと部編や付録などの従属タイトルからなるものは、共通タイトルを本タイトル[251]～[259]Aとし部編や付録などの従属タイトルは[251]～[259]Dに入力する。この場合、共通タイトルと従属タイトルとの間に巻次、回次、年次等は介在していない。

251A01	新C言語入門		
251D01	シニア編	ビギナー編	スーパービギナー編

251A01	不知火清十郎			
251D01	竜琴の巻	鬼琴の巻	血風の巻	辻斬り雷神

251A01	やさしい和風				
251D01	北海道・東北	関東・信越・北陸	東海・近畿	四国・中国・沖縄	九州

4. 部編名、巻次、回次、年次等の補記

原則として部編名、巻次、回次、年次等の補記はしないが、例外的に以下の場合には補記する。

- (1) 年毎に出版されているが、所定の情報源に年次の表示がない場合。

251A01 イタリア
251D01 [1998] 注) ARCレポート1998

- (2) 別個に刊行されているが、情報源の部編名、巻次、回次、年次等の表示が同一の場合。

251A01	デルフィニア戦記			
251D01	第1部〔1〕	第1部〔2〕	第1部〔3〕	第1部〔4〕
291A01	放浪の戦士	放浪の戦士	放浪の戦士	放浪の戦士
291D01	1	2	3	4

- (3) 別個に刊行されているが、部編名、巻次、回次、年次等が表示されていず、かつ部編名、巻次、回次、年次等として扱えるものがない場合（補記は広告等に従って順序づけする）。

251A01 大日本近世史料
 251D01 〔13-5〕
 291A01 廣橋兼胤公武御用日記
 291D01 5
 291G01 自寶暦四年七月至寶暦五年六月

- (4) 最初の1巻が刊行されたときは巻次の表示がなく2巻目以降から巻次が表示された場合の最初の1巻目。続き物であることが明確な以下の場合に補記する。

2, 2巻, Vol. 2などのように序数が含まれる → 〔1〕, 〔1巻〕, 〔Vol. 1〕
 続 → 〔正〕

251A01 ARROWS徹底活用BOOK
 251D01 〔Vol. 1〕 …… Vol. 2が刊行されてからVol. 1に該当することが判明, 情報追加のメンテナンスを行う。

251A01 ARROWS徹底活用BOOK
 251D01 Vol. 2

251A01 郵政民営化と郵政改革
 251D01 〔正〕 …… 続が刊行されてから正統の関係にあることが判明, 情報追加のメンテナンスを行う。

251A01 郵政民営化と郵政改革
 251D01 続

- (5) 続き物の小説で、帯・広告などから順番が明確であるが、情報源には巻次の表示がない場合。

251A01 時空改変空母〈越後〉
 251D01 〔1〕
 291A01 大和の帰還

251A01 時空改変空母〈越後〉
 251D01 〔2〕
 291A01 大和の進撃

251A01 時空改変空母〈越後〉
 251D01 〔3〕
 291A01 大和の轟拳

注) (4) (5) については、2012年より適用し順次メンテナンスを行っている。

551 ~ 559 D	部編名, 巻次, 回次, 年次等の読み
551 C	部編名, 巻次, 回次, 年次等の配列記号
690 D	巻冊記号

☀ 参照 **121**E 刊行形態区分

1. 情報源

読みはその図書から。図書に読みがない場合はXIII-1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

(1) 数字および数字に変換できるものは, **690**Dに入力する。

551Cには配列記号を, 数字・カタカナ・アルファベット(大文字)を6文字ごとに固定した形で機械的に付与する。(**551**D > **690**D の優先順位による)

251D01 第1巻
690D01 1
551C01 000001

251D01 2005年版
690D01 2005
551C01 002005

251D01 別巻
690D01 26(別) ← 通し巻数がわかる場合
551C01 000026

251D01	A	B	C	←アルファベットが明らかに連番の場合
690D01	1	2	3	
551C01	000001	000002	000003	

251D01	春	夏	秋	冬	←図書の販売広告などで 順番が明らかな場合
690D01	1	2	3	4	
551C01	000001	000002	000003	000004	

- (2) 数字に変換できないものは、551～559Dに、アルファベット・数字を含むカタカナの分かち書きで入力する。

251D01 卵・加工品の巻
 551D01 タマゴ／カコウヒン／ノ／マキ
 551C01 タマゴカコウ

251D01 I P v 6編
 551D01 I P／v／6ヘン
 551C01 I P V 6ヘン

251D01 別巻
 551D01 ベツカン
 690D01 (別) ← 通し巻数がわからない場合
 551C01 00ベツカン

251D01	R	T	←アルファベットが連番かどうか明らかでない場合
551D01	R	T	
551C01	00000R	00000T	

ただし記号は551～559Dには入力しない。

251D01 こうなっていたんだ!?パソコン&IT編
 551D01 コウナツテ／イタンダ／パソコン／アント／ITヘン
 551C01 コウナツテイ

- (3) 図書に読みの表示がある場合は、図書に表示されている読みを入力する。

251D01 玩具編
 551D01 オモチャヘン
 551C01 オモチャヘン

- (4) 冒頭が数字で、数字に変換できないものを含むときは、551D, 690D共に入力する。

251D01 平成17年版法令編1
 551D01 2005－ホウレイヘン－1
 690D01 2005
 551C01 002005－ホウレイヘン－000001

- (5) 2段階以上のものは、ハイフンでつないで入力する。

251D01 新聞・雑誌篇第1巻
 551D01 シンブン／ザッシヘン－1
 551C01 シンブンザツ－000001

251D01 2004年12月号
 690D01 2004－12
 551C01 002004－000012

- (6) 251Dに巻次・回次（年次）の順で入力したときは、690Dも巻次・回次の数字（年次の数字）の形で入力する。

251D01 第78冊（平成17年）

690D01 78（2005）

551C01 000078

251D01 42（2000年）第2分冊上

690D01 42（2000）-2-1

551C01 000042-000002-000001

- (7) 収録対象年を示すものは年次とはみなさず、690Dに連番を入力する。このとき刊行形態区分121EはC（全集）とする。

251A01	村上竜全エッセイ		
251D01	1976-1981	1982-1986	1987-1991
690D01	1	2	3
551C01	000001	000002	000003
121E01	C	C	C

3. 部編名, 巻次, 回次, 年次等とその読みおよび刊行形態区分の一覧表

[251] ~ [259]D	[551] ~ [559]D	[690]D	[121]E
部編名			
青春編	セイシュンヘン		C
CD-R/RW編	CD/R/RWヘン		C
マクロ&VBA編	マクロ/アンド/VBAヘン		C
東北編2	トウホクヘン-2		C
忠義公史料第5巻	タダヨシ/コウ/シリョウ-5		C
少年編昭和31年	ショウネンヘン-1956		C
和漢撰述部史伝部1	ワカン/センジュツブ-シデンブ-1		C
巻次			
第1巻		1	C
Part1No1		1-1	C
第2期の1		2-1	C
0歳; 1歳; 2歳		0; 1; 2	C
1・2・3年生; 4・5・6年生		1; 2	C
上巻; 中巻; 下巻		1; 2; 3	D
前編; 後編		1; 2	D
正; 続; 続続		1; 2; 3	D
天; 地; 人		1; 2; 3	D
乾; 坤		1; 2	D
甲; 乙; 丙		1; 2; 3	D
本編; 別冊		1; 2	C
…; 21巻; 別巻		21; 22 (別) ※通し巻数がわかるとき	C
別巻4-1		22 (別4-1) ※通し巻数がわかるとき	C
別巻	ベッカン	(別) ※通し巻数が不明のとき	C
補巻	ホカン	(補) ※通し巻数が不明のとき	C
Ver. 1.0; Ver. 1.5; Ver. 2.0		1; 1-2; 2	C
Vol. 52 (2004summer)		52 (2004-2)	B
第76冊 (平成15年)		76 (2003)	B
第13集 (1977年版)		13 (1977)	B
28 (1986年) 第3分冊上		28 (1986) -3-1	B
回次			
10~15回; 19~25回		10; 19 ※回次がまたがる場合は少ない方	C
1~5回; 6~10回; 11~15回		1; 2; 3 ※連続していて全体像が明らかな場合 (継続中のものは累積にあわせて付与していく)	C

注) [551]Cは省略

251 ~ 259 D	551 ~ 559 D	690 D	121 E
年次			
2005年版		2005	B
平成17年版		2005	B
昭和59年6月1日現在； 昭和60年7月1日現在		1984； 1985 ※年一回の発行	B
’84年1月号； ’84年4月号		1984-1； 1984-4 ※年に何回か発行	B
昭和59年版第1回； 昭和59年版第2回		1984-1； 1984-2	B
昭和60年第4回その2-43		1985-4-2-43	B
昭和59年版各論	1984-カクロン	1984	B
昭和49～50年水産編	1974／1975-スイサンヘン	1974	B
’84春の号； ’84夏の号； ’84秋の号； ’84冬の号	1984-ハル／／ゴウ； 1984-ナツ／／ゴウ； 1984-アキ／／ゴウ； 1984-フユ／／ゴウ	1984-1； 1984-2； 1984-3； 1984-4	B
1981-1984； 1985-1988		1981； 1985 ※年次がまたがる場合は古い方	B
1986-1998； 1986-1999； 1986-2000		1998； 1999； 2000 ※ある年を起点として収録年を増やしていく場合は新しい方	B

251～**259** B タイトル関連情報¹

451～**459** タイトル関連情報標目

タイトル関連情報標目

251 ～ 259 B	451 ～ 459 A	カタカナ形
	451 ～ 459 R	原綴形（全部欧文の場合）
	451 ～ 459 X	ローマ字形
	451 ～ 459 F	アルファベット・数字を含むカタカナ形
	451 ～ 459 G	カタカナ形（第2タイトル）
	451 ～ 459 H	Gのローマ字形

1. 情報源

標題紙・奥付・背（カヴァー背）・表紙（カヴァー表紙）

カタカナ形は、その図書から。図書に読みがない場合はXIII-1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

- (1) **251**～**259** Aに準じて情報源の表示の通りに入力する。タイトル関連情報の読みは**551**～**559** A・R・X・F・G・Hに準じて入力する。

251B01 日本近代美術私考
 451A01 ニホン／キンダイ／ビジュツ／シコウ
 451X01 Nihon／kindai／bijutsu／shiko（以下ローマ字形省略）

251B01 An illustrated weekly newspaper
 451A01 アン／イラストレイテッド／ウィークリー／ニュースペーパー
 451R01 Illustrated weekly newspaper
 451F01 An／illustrated／weekly／newspaper

ただし、タイトル関連情報に付されたルビは**251** Bには入力しない。

251B01 相談の女性学から女性支援へ
 451A01 ソウダン／／／ジョセイガク／カラ／エンパワーメント／エ
 451G01 ソウダン／／／ジョセイガク／カラ／ジョセイ／シエン／エ
 情報源の表示：相談の女性学から女性支援へ^{エンパワーメント}

¹ タイトル関連情報：本タイトルまたは並列タイトル、もしくは資料中の各著作のタイトルに結びついた形で表示され、本タイトル等に関連して、これらを限定説明している語句など。サブタイトルとタイトル先行事項を含む。（NCR 1987年版改訂3版）

- (2) 情報源に表示されている各タイトルが異なるときは、251～259Aと同様に共通する表示・優先順位に従って適切な表示を選んで入力するが、「固有名＋作品形式」の形と「作品形式」のみの表示があるときは、固有名を含む形の方がより適切であると考え、「固有名＋作品形式」を入力する。

251A01 畦火	奥付・背の表示：句集
251B01 天野久子句集	標題紙の表示：天野久子句集
451A01 アマノ／ヒサコ／クシュウ	

- (3) タイトル関連情報が2以上あるときは、情報源の表示の順に入力するが、作品形式を示すものは、最後のシーケンスに入力する。

251A01 幻景の東京	情報源の表示：写真集
251B01 大正・昭和の街と住い	幻景の東京
451A01 タイショウ／ショウワ／ノ／マチ／ト／スマイ	大正・昭和の街と住い
251B02 写真集	
451A02 シャシンシュウ	

- (4) 以前は本タイトルだったものがタイトル関連情報の位置に表示され、継続であることが明確な場合はシリーズとして入力する。

251A01	御宿かわせみ	江戸の子守唄	水郷から来た女
281A01	文春文庫	文春文庫	文春文庫
282A01	〔御宿かわせみ〕	御宿かわせみ	御宿かわせみ
282D01	〔 1 〕	2	3

- (5) 巻次に該当する部分は読みを省略する。

251A01 社会参加序章
251B01 自閉症克服の記録 続
451A01 ジヘイショウ／コクフク／ノ／キロク

251~259W 資料種別¹表示

- ☀ 参照 251A 資料種別
251I 付属資料の資料種別

1. 入力方法

251~259W	内容	
映像資料	DVD, ビデオ, レーザーディスク	注)
録音資料	CD, カセット, ミニディスク	注)
電子資料	CD-ROM, DVD-ROM, フロッピーディスク	注)
点字資料	点字と墨字が併記してある図書	
複合媒体資料	図書と別の記録媒体で構成されている資料	

注) 原則として図書MARCでの作成対象としないが, セットもので初巻や最終巻にCD等が独立している場合に入力する。

251A01 三島由紀夫全集
251D01 41
251W01 録音資料
275A01 録音ディスク7枚
275I01 20cm
291A01 音声
121A01 E0

251A01 点字ひょっとこ0405
251W01 点字資料
340A01 墨字併記
121A01 J1

251A01 点字入門
251W01 点字資料
251W02 複合媒体資料
275A01 1冊
275B01 29cm
275E01 録音カセット(2巻)
340A01 墨字併記
121A01 J1
121I01 E0

¹ 資料種別: 目録利用者に, 資料の大まかな種別を知らせるため, 本タイトルの直後に記録する書誌的事項。(NCR 1987年版改訂3版)

251～259 F 責任表示¹**1. 情報源**

標題紙（標題紙裏を含む）、奥付、背（カヴァー背）、表紙（カヴァー表紙）

注）標題紙裏に表示されている著者名は原則として入力しないが、著者名が標題紙・奥付・背（カヴァー背）・表紙（カヴァー表紙）に表示されていないときは、標題紙裏に表示されている著者名を入力する。（角がっこは使用しない。）

2. 入力方法

（1）著者²あるいは、副次的な著者名の後に∥に続けて著作の種類を示す語を251～259 Fに入力する。

（2）情報源によって表示の形が異なるときは、共通する表示・優先順位に従って適切な表示を選んで入力する。

（3）日本人・東洋人（中国人・朝鮮人）

姓と名の間は／（スラッシュ）で区切って251～259 Fに入力する。姓と名の上に・（中点）等の記号がある場合も／（スラッシュ）で入力する。

251F01 島田／雄次郎∥著

情報源の表示：島田雄次郎

251F01 つのだ／ひろ∥著

情報源の表示：つのだ☆ひろ

251F01 イ／ジェヨン∥脚本

情報源の表示：イ・ジェヨン

姓と名でない場合は情報源の表示通りに入力する。

251F01 マツコ・デラックス∥著

情報源の表示：マツコ・デラックス

¹ 責任表示：著作の知的もしくは芸術的内容の創造、ないしは具現（演奏等を含む）に責任を有するか、これに寄与するところがある、個人または団体に関する表示。（NCR 1987年版改訂3版）

² 著者：著作の知的もしくは芸術的内容の創造、ないしは具現（演奏等を含む）に責任を有するか、寄与するところがある個人または団体。（NCR 1987年版改訂3版）

(4) 団体

- ① 情報源の表示の通り 251～259Fに入力する。ただし、情報源によって表示の形が異なるときは、もっとも詳しい形を入力する。
- ② / (スラッシュ) がある場合は、スペースに置き換えて入力する。

251F01 I O編集部||編集 情報源の表示：I/O編集部

(5) 西洋人

- ① 情報源の表示の通り 251～259Fに入力する。

251F01 キアーラ・ゾッキ||著

ただし、アルファベットの省略を示す・(中点)は・(ピリオド)に置き換えて入力する。

251F01 ジョン・D. ロックフェラー||著 情報源の表示：ジョン・D. ロックフェラー

- ② 情報源によって原綴とかなの表示がある場合は、かな形を入力する。

(6) 情報源の表示は1つだが実際は複数著者であるものは以下のように入力する。

251F01 山上兄弟||著 情報源の表示：山上兄弟
251F02Y 山上兄弟||著

251F01 グリム兄弟||作 情報源の表示：グリム兄弟
251F02Y グリム兄弟||作

251F01 ハンセン||作 情報源の表示：ハンセン
251F02Y ハンセン||作

注) 2番目の責任表示の編集制御にYを入力することによってUタイプカード上、『週刊新刊全点案内』上などで2人目の記述を省略する。(p30参照)

(7) 情報源の表示は省略して表示されているが、実際は複数著者であるものは、別個の責任表示として入力する。

251F01 トーベ・ヤンソン||作 情報源の表示：トーベ&ラルス・ヤンソン作
251F02 ラルス・ヤンソン||作

(8) 2以上の個人や団体が表示されている場合

- ① 同一の役割を果たしているときも、各々別個の責任表示として入力する。

251F01 鍵岡／正謹〓著

251F02 吉村／淑甫〓著

- ② 原著者と翻訳者のように、異なる役割を果たしているものがあるときは、その役割ごとに別個の責任表示として入力する。

251F01 エリザベス・ギャスケル〓著

251F02 松原／恭子〓訳

251F03 林／芳子〓訳

3. 責任表示とするものの範囲

責任表示の範囲は、直接的な著作者、すなわち本文の著者とか編さん者、画家などのほか、間接的な原作者、編者、訳者、脚色者なども含む。また通常これらの責任表示における人名や団体名には、その著作への関与のしかた、役割などを示す語句が付加されている。監修者、校閲者、スポンサーとしての団体名等が所定の情報源に表示されているときは、これを責任表示の範囲に含める。

(1) 原則として責任表示に入力するもの

著者、編さん者、編者、原作者、翻訳者、監訳者、脚色者、翻案者、改作者、評釈者、注釈者、校訂者、インタビュー、監修者、校閲者、執筆者、分担翻訳者等
架空の著者等については注記していたが、2006年より原則として責任表示に入力。

251A01 うさぎのひとりごと
251F01 井川／俊彦〓写真／文
251F02 長坂／拓也〓監修

251A01 ユーザビリティエンジニアリング原論
251F01 ヤコブ・ニールセン〓著
251F02 篠原／稔和〓監修
251F03 三好／かおる〓訳

(2) 原則として注記するもの

複製本の解説者、解題者等

251A01 新編武蔵国風土記稿
251D01 荏原郡5巻
251F01 間宮／士信〓〔ほか〕編
265B01 影印
344A01 解説：白井哲哉

(3) 原則として入力しないもの

序文執筆者、装丁者、編集プロダクション、協力者、標題紙裏に表示されている分担執筆者等、解説者^{注1)}、挿図者^{注2)}等

注1) ただし、解説抜きにはなりたたない美術書等は責任表示に入力し、複製本の解説者は注記する。

注2) ただし、絵・図が補足としてではなく本文としてあるときや、児童書の挿絵画家は、責任表示に入力する。

4. 著者名が情報源に表示されていない場合

- (1) タイトル中(251～259Aまたは251～259B)に含まれている著者名等は、責任表示としても入力する。

このとき、著作の種類を示す語のみを〔 〕で補って入力する。

251A01 下岡蓮杖写真集

251F01 下岡／蓮杖Ⅱ〔撮影〕

251F02 石黒／敬章Ⅱ編

情報源の表示：編者 石黒敬章

(下岡蓮杖の表示なし)

- (2) タイトル中に日本人の姓のみもしくは名のみが含まれているときは、著者名全体を〔 〕で補って入力する。

251A01 山頭火著作集

251F01 〔種田／山頭火Ⅱ著〕

- (3) 西洋人は、タイトル中に姓が含まれていれば、著作の種類を示す語のみを〔 〕で補って入力する。

251A01 バルザック「人間喜劇」セクション

251F01 バルザックⅡ〔著〕

- (4) 情報源に著者名が表示されていないときは、原則として単一標目として選定する著者についてのみ〔 〕で補って入力する。

☀ 参照 690T 単一標目指示

- (5) 情報源に著者名がなく、その図書の本文、解説等から著者が判明したとき、または、古典等でその図書以外の他の資料から著者が判明したときは、著者と著作の種類を示す語を付した全体を〔 〕で補って入力する。

251A01 阿修羅のごとく

251F01 向田／邦子Ⅱ原作

251F02 〔中野／玲子Ⅱノベライズ〕

690T01 751A02

677D01 913.6

情報源の表示：向田邦子原作

標題紙裏：「～向田邦子氏の放送台本を中野玲子氏が小説化～」とあり

251A01 源氏物語

251F01 〔紫式部Ⅱ著〕

251F02 阿部／秋生Ⅱ〔ほか〕校注・訳

690T01 751A01

677D01 913.36

- (6) 古典においては、「日本古典文学大辞典」（岩波書店刊）等により、著者・編者・撰者等について〔 〕で補って入力する。

251A01 詞花和歌集

251F01 〔藤原／顕輔Ⅱ撰〕

251F02 国枝／利久Ⅱ編

251F03 千古／利恵子Ⅱ編

690T01 551A01

677D01 911.1356

- (7) 間接的な著者は、原則として情報源に表示されていなければ、補っての入力はしない。ただし、訳者が図書中に表示されているときは〔 〕で補って入力する。

251A01 アイリス・マードック随筆・対談集
251F01 アイリス・マードック〔著〕
251F02 〔橋本／信子〕ほか訳
251F03 室谷／洋三〔編〕

- (8) 絵本・漫画等の原作者は、その図書中に表示されていれば、責任表示として〔 〕で補って入力する。

251A01 七ひきのこやぎ
251F01 〔グリム〕原作
251F02Y 〔グリム〕原作
251F03 岸田／耕造〔絵・文〕
281A01 グリム童話絵本
281D01 1
677D01 E

- (9) 図書館の蔵書目録、博物館・美術館の所蔵目録は所蔵館を責任表示として〔 〕で補って入力する。

251A01 飯田九一氏旧蔵寄託資料目録
251F01 〔神奈川県立図書館〕編
690T01 551A01

5. 責任表示の省略（責任表示の数）

責任表示は原則として省略せずにすべて入力する。

251A01 浅草文芸ハンドブック
251F01 金井／景子 著
251F02 棚沢／健 著
251F03 能地／克宜 著
251F04 津久井／隆 著
251F05 上田／学 著
251F06 広岡／祐 著

ただし、標題紙等には表示されていても奥付に表示されていない責任表示は、最初のまたはおもな1著者を入力し、〔ほか〕と補記して、他は省略する。

251A01 中性子スピン光学
251F01 阿知波／紀郎 編著
251F02 海老沢／徹 〔ほか〕 共著

標題紙・表紙の表示：阿知波紀郎編著 海老沢徹 河合武
田崎誠司 日野正裕 山崎大共著
奥付・背の表示：阿知波紀郎編著

6. 2以上の責任表示の入力順序

責任表示が2以上ある場合の入力順序は、以下の(1)～(5)の優先順位に従って入力する。

(1) その著作の成立過程からみて明らかに一定の順序があるもの(以下に該当するもののみ)

- ① 校訂書・・・原著者, 校訂者の順
- ② 翻訳書・・・原著者, 訳者の順

251A01 記憶力トレーニング

251F01 Danielle C. Lapp 著

251F02 西村/健 監訳

標題紙・表紙の表示: 西村健監訳

Danielle C. Lapp 著

背・奥付の表示: 西村健監訳

③ 個人の著作(2人まで)を他の編者が編集・・・著者, 編者の順

251A01 小・中学校の「日本史」が人物20人でわかる本

251F01 渡辺/尚人 著

251F02 向山/洋一 編

情報源の表示: 向山洋一編

渡辺尚人著

④ 芸術作品(画集等)を他の編者が編集・・・作者, 編者の順

251A01 魯山人魂を刻る美

251F01 北大路/魯山人 作品・文

251F02 平野/雅章 編

情報源の表示: 北大路魯山人作品・文

平野雅章編

⑤ ある著作を別の著者が形式を変えて作品化・・・原著者, 著者の順

251A01 ソムリエ

251F01 田辺/満 脚本

251F02 樫田/正剛 脚本

251F03 映島/巡 ノベライズ

690T01 751A03

677D01 913.6

情報源の表示: 田辺満脚本

樫田正剛脚本

映島巡ノベライズ

(2) 単一標目として選定する著者

☀ 参照 690T 単一標目指示

251A01 農家の百羽養鶏

251F01 広谷/陽一 著

251F02 河原/斌 監修

690T01 751A01

標題紙の表示: 河原斌監修 広谷陽一著

奥付・背の表示: 著者 広谷陽一

(3) 責任表示がすべて表示されている情報源の表示

251A01 親子のできるたのしい科学実験

251F01 カレン・ロmano・ヤング 著

251F02 春日井/晶子 訳

251F03 滝川/洋二 監修

標題紙・背・表紙の表示: カレン・ロmano・ヤング 著

滝川洋二監修

奥付の表示: カレン・ロmano・ヤング 著

春日井晶子訳

滝川洋二監修

(4) 情報源の多寡

(5) 絵本および漫画で描かれた図書

絵本および漫画で描かれた図書(121BがD01)は、情報源の表示の順に入力する。

251A01 おじいちゃんのいちばんきびしいふゆ
 251F01 デボラ・ハートレイ〓ぶん
 251F02 リディア・ダーコヴィッチ〓え
 251F03 ひらいけ／かずこ〓やく
 690T01 751A02
 677D01 E

情報源の表示：デボラ・ハートレイぶん
 リディア・ダーコヴィッチえ
 ひらいけかずこやく

251A01 滅びの笛
 251F01 田辺／節雄〓画
 251F02 西村／寿行〓原作
 281A01 SEBUNコミックス
 690T01 751A01
 677D01 726.1
 121B01 D01

情報源の表示：田辺節雄画
 西村寿行原作

251A01 マンガ現代物理学を築いた巨人ニールス・ボーアの量子論
 251F01 ジム・オッタヴィアニ〓原作
 251F02 リーランド・パーヴィス〓〔ほか〕漫画
 251F03 今枝／麻子〓訳
 251F04 園田／英徳〓訳
 690T01 751A01
 677D01 421.3
 121B01 D01

情報源の表示：ジム・オッタヴィアニ原作
 リーランド・パーヴィス他漫画
 今枝麻子訳
 園田英徳

7. 責任表示から省略する語

識別上必要でないとき、次のものは省略する。

(1) 人名の場合：学位，役職名等の肩書，所属団体名やそのイニシアル等

(2) 団体名の場合：団体名の冒頭に表示されている法人組織等を示す語

251F01 日本図書館協会〓編

情報源の表示：社団法人日本図書館協会

251F01 上野動物園〓編

情報源の表示：恩賜記念上野動物園

末尾に表示されている法人組織を示す語は省略しない

251F01 住友金属システム開発株式会社〓編

(3) 団体名の正式名称あるいは略式名称が()で付記されているとき

251F01 日本貿易振興会〓編集

情報源の表示：日本貿易振興会(ジェトロ)

251F01 国際文化教育センター〓編

情報源の表示：国際文化教育センター(ICS)

251F01 ICS〓編

情報源の表示：ICS(国際文化教育センター)

(4) 例外として以下のような場合は省略しない。

① 文法的理由で，肩書が省略できないとき

② 省略すると名もしくは姓のみとなるとき

251F01 ストウ夫人〓著

③ 識別のために称号，尊称，敬称などが必要なとき

251F01 チャールズ皇太子〓〔画〕

④ 世系

251F01 ジョン・ヘーゲル三世〓著

251F01 アルフレッド・D. チャンドラー Jr. 〓著

8. 著作の種類を示す語

- (1) 著作の種類を示す語は、「著作」は「著」に「翻訳」は「訳」に省略し、「著者」「編者」等の「者」は「著」「編」等と省略する。その他の語は表示の通り入力する。
- (2) 著作の種類を示す語が外国語であるときは、適切な日本語に訳して〔 〕で補って入力する。

〔撮影〕 ← photographer
〔画〕 ← Illustrator
〔編〕 ← editor
〔訳〕 ← translated by

751～759 著者標目

251～259 F	751～759 A	カタカナ形（統一形）
	751～759 B	漢字形（西洋人以外の統一形）
	751～759 R	原綴形（西洋人統一形）
	751～759 G	付記事項（生没年）
	751～759 H	付記事項（専門等）
	751～759 X	ローマ字形
	751～759 P	カタカナ形（西洋人の記述に対応する）
	751～759 Y	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）
	751～759 Z	Yのローマ字形

1. 情報源

著者標目は個人名典拠ファイルT、団体名典拠ファイルTにより管理している。

統一標目は以下のように決定する。

原則として、最初に目録記入を作成するとき、その資料に表示されている形を統一標目とする。ただし、著名な、あるいは著作の多い著者については、統一標目は次の優先順位による。

- a) 参考資料等において多く用いられている形
- b) 多くの著作で一致している形

◎ 参照 『TRC「日本目録規則 1987年版 改訂版」適用細則—図書の著者標目の部—』

☼ 参照 VIII-1. 個人名典拠ファイルT
VIII-2. 団体名典拠ファイルT

2. 入力方法

(1) 日本人

- ① 著者名の統一形のカタカナ形を751～759 Aに、統一形の漢字形を751～759 Bに入力する。カタカナ形の姓と名の間はコンマで区切り、姓と名に分けられないペンネーム等はスペースで区切って入力する。

251F01 島田／雄次郎 著
751A011 シマダ, ユウジロウ
751B01 島田／雄次郎
751X01 Shimada, Yujiro

251F01 つのだ／ひろ 著
751A011 ツノダ, ヒロ
751B01 つのだ／ひろ
751X01 Tsunoda, Hiro

251F01 ビートたけし 著
751A011 ビート タケシ
751B01 ビートたけし
751X01 Bito Takeshi (以下ローマ字形省略)

- ② [251]～[259]Fの漢字形と[751]～[759]Bの統一形の漢字形が異なる場合、[251]～[259]Fに対応する読みを[751]～[759]Yに入力する。

251F01 夏目／金之助Ⅱ著
 751A011 ナツメ, ソウセキ
 751B01 夏目／漱石
 751Y01 ナツメ, キンノスケ

ただし、[751]～[759]Aと[751]～[759]Yが同じ場合は[751]～[759]Yは入力しない。

251F01 かこ／さとしⅡ作
 751A011 カコ, サトシ
 751B01 加古／里子

- ③ 同名異人

同名異人でTRC MARC上2番目以降に出現した場合は、生没年を[751]～[759]Gに、専門・世系等を[751]～[759]Hに入力する。

251F01 森田／武Ⅱ著
 751A011 モリタ, タケン
 751B01 森田／武
 751G01 1913～

251F01 高橋／治Ⅱ著
 751A011 タカハシ, オサム
 751B01 高橋／治
 751G01 1929～
 751H01 作家

251F01 笑福亭／松鶴Ⅱ著
 751A011 ショウフクテイ, ショカク
 751B01 笑福亭／松鶴
 751H01 6代目

(2) 東洋人(中国人・朝鮮人)

① 日本人に準じて入力する。

251F01 イ／ジェヨン∥脚本
 751A011 イ, ジェヨン
 751B01 イ／ジェヨン
 751X01 I, Jeyon

② 個人名典拠ファイルTの統一形のカタカナ形が母国語読みのものについては、母国語読みを

751～759Aに、251～259Fの日本語読みを751～759Yに入力する。

251F01 李／恢成∥著
 751A011 イ, フェソン
 751X01 I, Feson
 751B01 李／恢成
 751Y01 リ, カイセイ
 751Z01 Ri, Kaisei (以下ローマ字形省略)

251F01 柳／美里∥著
 751A011 ユウ, ミリ
 751B01 柳／美里
 751Y01 リュウ, ビリ

③ 個人名典拠ファイルTの統一形のカタカナ形が日本語読みのものについては、日本語読みを

751～759Aに入力する。

251F01 毛／沢東∥著
 751A011 モウ, タクトウ
 751B01 毛／沢東

注) 母国語読みが判明したものは、②の形に訂正する。母国語読み採用については、『TRC「日本目録規則 1987年版 改訂版」適用細則—図書の著者標目の部—』参照。

(3) 西洋人

- ① 著者名の統一形のカタカナ形を[751]～[759]Aに、統一形の前綴形を[751]～[759]Rに入力する。カタカナ形の姓と名の間は、(コンマ) で区切って入力する。

251F01 キアーラ・ゾッキ〓著
 751A011 ゾッキ, キアーラ
 751R01 Zocchi, Chiara
 751P01 キアーラ/ゾッキ
 751X01 Zokki, Kiara (以下ローマ字形省略)

- ② 前綴が不明の場合は[751]～[759]Rに() を入力する。

251F01 デスモンド・ドイグ〓著
 751A011 ドイグ, デスモンド
 751R01 ()
 751P01 デスモンド/ドイグ

- ③ [251]～[259]Fに漢字、ひらがな等が一部分でもある場合は、[751]～[759]Pに[251]～[259]Fの読みを入力する。

251F01 キュリー夫人〓著
 751A011 キュリー, マリ
 751R01 Curie, Marie
 751P01 キュリー/フジン

注) [251]～[259]Fが姓・名の形になっていないので読みは/ (スラッシュ) で区切って入力する。

251F01 小泉/八雲〓〔著〕
 751A011 ハーン, ラフカディオ
 751R01 Hearn, Lafcadio
 751P01 コイズミ, ヤクモ

- ④ [251]～[259]Fの形がカタカナおよびアルファベットのみの場合はカナ読みを[751]～[759]Pに機械的に付与する。

251F01 シリル・P. クタンセ〓著
 751A011 クタンセ, シリル P.
 751R01 Coutansais, Cyrille P.
 751P01 シリル/P/クタンセ

251F01 Michael A. Seeds〓著
 751A011 シーズ, マイク A.
 751R01 Seeds, Michael A.
 751P01 Michael/A/Seeds

注) 以下の用例からは一部を除き、[751]～[759]Pは省略。

⑤ 同名異人

同名異人でTRC MARC上2番目以降に出現した場合は、生没年を[751]～[759]Gに、専門・世系等を[751]～[759]Hに入力する。

251F01 フランシス・キング〓〔著〕
751A011 キング, フランシス
751R01 King, Francis
751G01 1923～

251F01 ジョン・キーン〓編
751A011 キーン, ジョン
751R01 Keane, John
751H01 政治学

251F01 ヨハネ・パウロ2世〓著
751A011 ヨハネ・パウロ
751R01 Johannes Paulo II
751H01 2世 法王

(4) 団体

- ① 著者名の統一形のカタカナ形を[751]～[759]Aに、統一形の漢字形を[751]～[759]Bに入力する。カタカナ形は単語ごとに／(スラッシュ)で区切って入力する。

251F01 図書館流通センター〓編集
751A011 トショカン／リュウツウ／センター
751B01 図書館流通センター
751X01 Toshokan／Ryutsu／Senta (以下ローマ字形省略)

- ② [251]～[259]Fの漢字形と[751]～[759]Bの統一形の漢字形が異なる場合、[251]～[259]Fに対応する読みを[751]～[759]Yに入力する。

251F01 NHK取材班〓編
751A011 ニッポン／ホウソウ／キョウカイ
751B01 日本放送協会
751Y01 エヌエイチケー／シュザイハン

注) アルファベット・数字を含むカタカナ形は、団体名典拠ファイルTで参照形として持ち、MARCには入力しない。

ただし、[751]～[759]Aと[751]～[759]Yが同じ場合は[751]～[759]Yは入力しない。

251F01 文藝春秋〓編
751A011 ブンゲイ／シュンジュウ
751B01 文芸春秋

- ③ 付記事項がある場合は、751～759Hに創立年等を入力する。

251F01 ライオン株式会社〓編
 751A011 ライオン
 751B01 ライオン
 751H01 1918～
 751Y01 ライオン／カブシキ／ガイシャ

251F01 大蔵省印刷局東京病院〓編
 751A011 トウキョウ／ビョウイン
 751B01 東京病院
 751H01 大蔵省
 751Y01 オオクラシヨウ／インサツキョク／トウキョウ／ビョウイン

- (5) 情報源の表示は1つだが実際は複数著者であるものは以下のように入力する。(p30参照)

251F01 山上兄弟〓著
 751A011 ヤマガミ, ヨシノスケ
 751B01 山上／佳之介
 751Y01 ヤマガミ／キョウダイ
 251F02Y 山上兄弟〓著
 751A022 ヤマガミ, アキノシン
 751B02 山上／暁之進
 751Y02 ヤマガミ／キョウダイ

251F01 グリム兄弟〓作
 751A011 グリム, ヤーコブ
 751R01 Grimm, Jacob
 751P01 グリム／キョウダイ
 251F02Y グリム兄弟〓作
 751A022 グリム, ヴィルヘルム
 751R02 Grimm, Wilhelm
 751P02 グリム／キョウダイ

251F01 ハンセン〓作
 751A011 ハンセン, ヴィルヘルム
 751R01 Hansen, Vilhelm
 751P01 ハンセン
 251F02Y ハンセン〓作
 751A022 ハンセン, カルラ
 751R02 Hansen, Carla
 751P02 ハンセン

251~259 Z 記述形典拠コード

751~759 N 統一形典拠コード

- ☀ 参照 VIII-1. 個人名典拠ファイルT
VIII-2. 団体名典拠ファイルT

1. 概略

著者名典拠コードは、同名異人、同名異団体を区別し、異名同人、異なる表記の団体や下部組織をまとめるためのコードである。

著者名典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。

1	1	000073974	0000
└─ データ種別 (1桁)		└─ 形態番号 (4桁)	
└─ 典拠種別 (1桁)	└─ 個別番号 (9桁)		

典拠種別	1	個人名 (著者, 個人件名)
	2	団体名 (団体著者, 団体件名)
データ種別	1	日本人・東洋人 (中国・朝鮮など, 漢字文化圏の人名)
	2	西洋人
形態番号	0000	統一形
(以下SEQ)	0001~4000	記述形 (実際にMARC上に表示された形として現れたもの)
	4001~	参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 統一形とそれに属する記述形・参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・データ種別・個別番号) を同一とする。
記述形・参照形は、SEQにより区別する。

2. 入力方法

人名に個人名典拠ファイルTから、団体名に団体名典拠ファイルTからセットする。

(1) 同名異人, 同名異団体

251F01	鈴木／博 著	鈴木／博 著
251Z01	<u>110000540680000</u>	<u>110001360570000</u>
751B01	鈴木／博	鈴木／博
751G01	1938～	1940～
751N01	<u>110000540680000</u>	<u>110001360570000</u>

251F01	児童研究会 編	児童研究会 編
251Z01	<u>210000089620000</u>	<u>210000159210000</u>
751B01	児童研究会	児童研究会
751H01		東京教育大学内
751N01	<u>210000089620000</u>	<u>210000159210000</u>

注) 図書の表示は同じだが、典拠コードが異なるので別人、別団体として識別。

(2) 異名同人

251F01	夏目／漱石 著	夏目／金之助 著
251Z01	<u>110000737940000</u>	<u>110000737940003</u>
751B01	夏目／漱石	夏目／漱石
751N01	<u>110000737940000</u>	<u>110000737940000</u>

251F01	シェークスピア 著	沙翁 著
251Z01	<u>120000269920008</u>	<u>120000269920018</u>
751R01	Shakespeare, William	Shakespeare, William
751N01	<u>120000269920000</u>	<u>120000269920000</u>

注) それぞれの統一形典拠コードが同一なので、同一人物としてまとめることが可能。

(3) 下部組織

251F01	東京通商産業局 編	東京通商産業局公益事業部 編	通商産業省東京通商産業局 編
251Z01	<u>21000004941</u> 0000	<u>21000004941</u> 0001	<u>21000004941</u> 0002
751B01	東京通商産業局	東京通商産業局	東京通商産業局
751N01	<u>21000004941</u> 0000	<u>21000004941</u> 0000	<u>21000004941</u> 0000

注) それぞれの統一形典拠コードが同一なので、同一団体としてまとめることが可能。

751~759 J 著者紹介

1. 情報源

原則としてその図書から

2. 入力対象

新刊流通図書掲載 (001 AがA) を対象とする。

3. 入力方法

(1) 『週刊新刊全点案内』掲載図書のうち、「新刊急行ベル」「ストックブックス」「新継続(一部)」の著者を90字迄で紹介。ただし次のものを除く。

- ① 監修者
- ② 挿し絵画家
- ③ 写真集・画集の文作者
- ④ 団体

251F01 ティントレット 〔画〕

751J011 1519年ヴェネツィア生まれ。ルネサンスの画家。作品にスクオーラ・ディ・サン・ロッコの壁画装飾連作など。1594年没。

(2) 著者が3人以上いる場合は2人迄紹介する。

- ┌ -251F01 竹村／健一 著
- ├ -251F02 日下／公人 著
- ├ 251F03 渡部／昇一 著
- └ -751J011 1930年大阪生まれ。テレビ・ラジオ出演、執筆・講演など幅広い評論活動を行う。
- └ -751J022 1930年兵庫県生まれ。東京財団会長等を務める。

(3) 最初のまたはおもな1著者を入力し他は省略した場合は、責任表示として採用した人物のみ紹介する。

251F01 宮台／真司 〔ほか〕 著

751J011 1959年仙台市生まれ。東京大学大学院博士課程修了。現在、東京都立大学人文学部社会学科助教授。社会学博士。著書に「これが答えだ」「終わりのなき日常を生きろ」など。

(4) 著者と訳者、著者と編者がいる場合は著者のみ紹介する。

- ┌ -251F01 ジェニファー・L. スコット 著
- ├ 251F02 神崎／朗子 訳
- └ -751J011 南カリフォルニア大学卒業。ライフスタイルブログ『The Daily Connoisseur』を執筆。美しく心豊かな暮らしやシックなおしゃれを提案。

(5) 絵本、童話の場合は以下のように紹介する。

① 絵本は絵作者と文作者を紹介する。

- ┌ - 251F01 くすのき／しげのり || 作
- ├ - 251F02 さこ／ももみ || 絵
- └ - 751J012 1961年徳島県生まれ。児童文学を中心とする創作・講演活動を行う。
- └ - 751J021 東京都生まれ。絵本作家。作品に「りすのかぞえうた」「ねんね」など。

② 童話は文作者のみ紹介する。

- ┌ - 251F01 ながす／みつぎ || 作
- ├ - 251F02 吉田／尚令 || 絵
- └ - 751J011 福岡県生まれ。鹿児島大学卒業。「空と大地と虹色イルカ」で第17回小川未明文学賞大賞を受賞。「ショクパンのワルツ」で第17回ちゅうでん児童文学賞大賞を受賞（「流星ドッグ」を改題）。

261 A 並列タイトル¹

☀ 参照 **342 A 翻訳書の原書の原タイトル**

1. 情報源

標題紙・奥付・背（カヴァー背）・表紙（カヴァー表紙）

2. 入力方法

（1）情報源の表示のまま入力する。

（2）並列タイトルにサブタイトルが表示されているときは：（コロンの）につづけて入力する。

251A01 テレコム・メルトダウン

251B01 アメリカの情報通信政策は失敗だったのか

261A01 Telecommunications meltdown: did American communications
policy fail?

（3）並列タイトルが2以上ある場合は、図書の表示の順に従って入力する。

251A01 ヨハン・ゼバスティアン・バッハ《満ち足りたプライセの町》

261A01 Johann Sebastian Bach Vergnügte Pleißenstadt: BWV 216
Originalstimmen

261A02 Johann Sebastian Bach Vergnügte Pleißenstadt: BWV 216
original parts

¹ 並列タイトル：本タイトルまたは資料中の各著作のタイトルの別言語および文字（またはその一方）のタイトル。（NCR 1987年版改訂3版）

3. 並列タイトルとするものの範囲

(1) 本タイトルとして選定するタイトルの別言語のタイトルで、所定の情報源に表示されているものは並列タイトルとして入力する。

① 本タイトルに対応する別言語のタイトルで、この言語の本文があるもの。

251A01 英語で話す「日本」Q&A
251B01 対訳
261A01 Talking about Japan Q&A

② 相当する言語の本文はないが、所定の情報源において本タイトルと同等に表示されているもの。

③ 奥付もしくは背を含む情報源の2ヶ所以上に併記されている場合。

④ 情報源によって異なるタイトルが別言語のもの。

⑤ 本タイトルがカタカナの表示で、それに対応する言語による表示があるもの。

251A01 コーポレートガバナンス・マニュアル
261A01 Corporate governance manual

⑥ 語学辞書類の外国語タイトルは並列タイトルとする。(辞書のタイトルは、標題紙は併記、背・表紙は外国語タイトル、奥付は日本語タイトルで表示されているものが多い)

251A01 ロワイヤル仏和中辞典
261A01 Royal dictionnaire français-japonais

⑦ 学術書の翻訳タイトルは並列タイトルとする。本文に別言語がなく、情報源の1ヶ所にしか併記されていなくても採用する。

(2) 並列タイトルとして入力しないもの

① 原タイトルと同一のもの。→原タイトルとして入力する。

② デザイン的なもの。

③ ローマ字で併記されているもの。

265 A 版表示¹

1. 情報源

標題紙，奥付，背（カヴァー背），表紙（カヴァー表紙）

2. 入力方法

（1）情報源の表示の通りに入力する。

265A01 新訂版

ただし，初版の表示は入力しない。

265A01 （なし）

情報源の表示：初版

265A01 改訂版

情報源の表示：改訂第1版

265A01 改訂

情報源の表示：第1改訂

（2）数字は情報源の表示に関わらず，すべてアラビア数字で入力する。

265A01 第2版

情報源の表示：第二版

（3）序数と版という用語が結びついた形のものは，刷次を表わしている場合があるので，内容に改訂，増補を加えた版次であるか，刷次であるかを確認の上，刷次であれば刷次（265 C）に入力する。

265A01 改訂版

奥付の表示：1997年2月1日改訂3版

265C01 3版

↑
改訂3刷を表わす

（4）版として表示されていても，実際は部編名，巻次，回次，年次等に相当する場合は，251～259 Dに入力する。

（5）内容上改訂されていても，版次が所定の情報源に表示されていないときは，注記する。

☀ 参照 345 A 版および書誌的来歴に関する注記

¹ 版表示：資料の属する版を示す語句等の表示。増補版，改訂版などのほか，縮刷版，豪華版等も含まれる。また，電子資料のバージョン，書写資料の稿も含む。（NCR 1987年版改訂3版）

- (6) 総合タイトルのない図書の各著作の版次は、注記する。
- (7) 他の書誌的事項と結合していて、すでに他の箇所を入力されている版表示は入力しない。
- (8) 各巻ごとの版表示も[265]Aに入力する。

3. 版表示とするものの範囲

増補版、改訂版などの内容に変更を加えられているものを版表示とする。

印刷原版、マスター等は同一であっても外装に差があり、かつ特定の版として表示されているものは、
[265]B (p163) を参照

265 F 版の責任表示**760 版の著者標目**

版の著者標目

265 F 版の責任表示**265 Z 記述形典拠コード****760 A** カタカナ形（統一形）**760 B** 漢字形（西洋人以外の統一形）**760 R** 原綴形（西洋人統一形）**760 G** 付記事項（生没年）**760 H** 付記事項（専門等）**760 X** ローマ字形**760 P** カタカナ形（西洋人の記述に対応する）**760 Y** カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）**760 Z** Yのローマ字形**760 N** 統一形典拠コード☀ 参照 **251～259 F 責任表示****751～759 著者標目****251～259 Z 記述形典拠コード****751～759 N 統一形典拠コード**

VIII-1. 個人名典拠ファイルT

VIII-2. 団体名典拠ファイルT

1. 情報源

標題紙，奥付，背（カヴァー背），表紙（カヴァー表紙）

2. 入力方法

（1）特定の版にのみ関係している責任表示を，**251～259 F**，Zに準じて**265 F**，Zに入力する。

251F01 佐賀／潜〓著

265A01 新版

265F01 麻生／利勝〓改訂

760A01 アソウ，トシカツ

760B01 麻生／利勝

760X01 Aso, Toshikatsu

（2）翻訳書の原著の特定の版にのみ関係のある著者は，**251～259 F**に入力する。（翻訳書としては，初版の場合。つまり版表示が**265 A**にない場合。）

265 B 特殊な版表示

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

- (1) 印刷原版，マスター等は同一であっても外装に差がありかつ特定の版として表示されているものは特殊な版表示として入力する。

縮刷版，豪華版，普及版，新装版，限定版，私家版，愛蔵版，保存版，大活字版，コンパクト版，デスク版，机上版，復刻版など。

265B01 新装

- (2) 図書に「改訂新装」のように表示されている場合は，版表示 (**265**A) にそのまま入力する。

265A01 改訂新装

265A01 改訂	のように分けては入力しない
265B01 新装	

265 C 刷次

☀ 参照 ガイドブック
冊子体の地図
一枚ものの地図

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)

2. 入力方法

(1) ガイドブック, 地図 ([677]W01がAに該当) で, 内容は改訂されていても図書の表示は刷となっていてものは刷次に入力する。

251A01 札幌・小樽・富良野・函館
265C01 6刷
270D01 2005. 1
270E01 2005. 1
677W01 A
677D01 291. 1
658B011 北海道一紀行・案内記

(2) 2刷以降の図書でMARCを作成する際も, どの図書からMARCを作成したのかを明確にするために, その図書の刷次を入力する。

☀ 参照 **270 E 刷出版年月, 頒布年月等**

251A01 ケアマネジャーになろう
265C01 第2刷
270D01 2003. 8 ←初刷の出版年月
270E01 2004. 10 ←第2刷の出版年月

266 A 数値データ

☀ 参照 冊子体の地図
一枚ものの地図

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)

2. 入力方法

- (1) 地図資料の縮尺は「縮尺:」に続けて縮率「1: 」として入力する。「1/50000」, 「5万分の1」と表示されていても縮率に置き換えて入力する。

266A01 縮尺: 1: 14000 図書の表示: 1: 14, 000

266A01 縮尺: 1: 100000 図書の表示: 1/10万

- (2) 縮尺は2つまで採用する。3つ以上は1つほかとする。

266A01 縮尺: 1: 300000 1: 500000

266A01 縮尺: 1: 30000ほか

266A01 縮尺: 本図: 1: 14000

266A02 縮尺: 詳細図: 1: 8000

- (3) 本タイトルまたはタイトル関連情報の一部として表示されているときは, 数値データとしての入力は省略する。

251A01 福島県1/10万道路市街地図

266A01 (なし)

270 A 出版地¹, 頒布地等**1. 情報源**

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)
奥付を第一優先とする。

2. 入力方法

(1) 出版者名と関連して表示されている地名 (市, 町, 村) を入力する。

(2) 同一出版者で出版地が2以上あるときは, 最初に表示されているものを入力する。

(3) 出版地が東京23区内のものは「東京」とのみ入力する。

270A01 東京

(4) 出版地が市のものは市名を入力する。市名の「市」は入力しない。

270A01 新潟

(5) 出版地が町村のものは都道府県名を () に入れて入力する。

270A01 舞阪町 (静岡県)

(6) 同一県内に同名の町村が存在する場合は, 郡名までを () に入れて入力する。

270A01 東村 (群馬県勢多郡)

270A01 東村 (群馬県吾妻郡)

(7) 同名市がある場合は都道府県名を () に入れて入力する。

270A01 府中 (東京都) 府中市…東京都と広島県にあり

(8) 日本の出版者の出版地がローマ字で表示されているときは, その出版地を [] で補って漢字形で入力する。

270A01 [東京] 情報源の表示: Tokyo

(9) 外国の出版者の出版地は, 図書の表示どおりに入力する。

270A01 New York

¹ 出版地: 出版者が出版活動を行った住所もしくは所在地で, 記述対象資料に表示されているもの。(NCR 1987年版改訂3版)

(10) 出版地が表示されていないときは調査もしくは推定による出版地を〔 〕で補って入力する。

270A01 〔東村山〕

(11) 出版地不明の場合は〔出版地不明〕と入力する。

270A01 〔出版地不明〕

(12) 複数の出版者の出版地が同一であってもそれぞれの出版地を入力する。

270A01 東京

270B01 ビオシティ

270A02 〔東京〕

270B02 信山社サイテック (発売)

270A03 〔東京〕

270B03 大学図書 (発売)

270 B 出版者¹, 頒布者等☀ 参照 **270 A 出版地, 頒布地等****1. 情報源**

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)

奥付を第一優先とする。

標題紙・表紙 (カヴァー表紙) の下部に表示されている団体名は, 原則として出版者の表示として扱う。

2. 入力方法

(1) 出版者は, 情報源に表示されている名称をそのまま入力する。

270A01 東京 (以下出版地は省略)
270B01 さ・え・ら書房

(2) 情報源によって表示されている形が異なるときは, 原則として奥付の表示を入力する。

(3) 出版者の表示から省略する語の取扱い

法人組織等を示す語は省略する。

① 出版者名の前後に付されている法人組織を示す語などは省略する。

270B01 丸善 情報源の表示: 丸善株式会社
270B01 ソーテック社 情報源の表示: 株式会社 ソーテック社

② 出版者名の途中にある法人組織を示す語などはそのまま入力する。

270B01 田中貴金属工業株式会社広報室

③ 正式名称あるいは略式名称が () で付記されているときは () は省略する。

270B01 国際教育文化交流協会 情報源の表示: 国際教育文化交流協会 (IES)

ただし, 途中に付記されているときはそのまま入力する。

270B01 FOM出版 (富士通オフィス機器株式会社)「夢本編集室」

(4) 外国の出版者は, 情報源の表示どおりに入力する。

270B01 Y' s Publishing Co., Inc.

270B01 ATO PRESS USA, INC.

¹ 出版者: 出版物の刊行に責任をもつ個人または団体。(NCR 1987年版改訂3版)

(4) 統一する出版者

下記の出版者については、情報源の表示にかかわらず下記の形に統一して入力する。

270B01 学研	情報源の表示 学習研究社
270B01 ベストセラーズ	K. K. ベストセラーズ
270B01 テレビ朝日	全国朝日放送
270B01 TBSブリタニカ	ティビーエス・ブリタニカ
270B01 <u>P a r c o</u> 出版	PARCO出版

↑
但し奥付がパルコ出版とカタカナで表示されている場合はその表示の通り「パルコ出版」と入力する。

(5) 発行にかわるもの

発行者の表示がなく、発行者にかわる製作者、制作者、印刷者の表示がある場合はそれを入力する。
その際、それぞれのうしろに(製作)、(制作)、(印刷) と入力する。

270B01 熊本日日新聞情報文化センター(制作)

(6) 2以上の出版者

① 表示されている順もしくはその図書のISBNを持つ出版者から順に入力する。

270B01 日本図書館協会	奥付の表示：日本図書館協会
270B02 日本書籍出版協会	日本書籍出版協会
270B01 大阪大学出版会	奥付の表示：大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
270B02 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター	大阪大学出版会
010B01 978-4-87259-358-7	
↑ 大阪大学出版会のISBN	

② 出版者と発売者

出版者→発売者の順に入力し、発売者のうしろには(発売) と入力する。

270B01 アニマ2001
270B02 星雲社(発売)

270B01 ビオシティ
270B02 信山社サイテック(発売)
270B03 大学図書(発売)

③ オンデマンドの出版者

出版者→オンデマンド出版者の順に入力し、オンデマンド出版者のうしろには(印刷・製本) と入力する。

270B01 平凡社
270B02 デジタルパブリッシングサービス(印刷・製本)

770 出版者、頒布者等標目**270** B**770** A カタカナ形**770** X ローマ字形

1. 情報源

出版者、頒布者等標目は出版者典拠ファイルTにより管理している。

原則として、カタカナ形はその図書から採用するが、その図書に読みがない場合はXⅢ-1. カタカナ表記法による。

☀ 参照 VIII-5. 出版者典拠ファイルT

2. 入力方法

出版者、頒布者等標目は、出版者、頒布者等の読みをカタカナで単語と単語の間をスラッシュで区切って入力する。

◎ 参照 『TRC MARC分かち書き基準』

270B01 さ・え・ら書房

770A01 サエラ／ショボウ

770X01 Saera／Shobo (以下ローマ字形省略)

270B01 TBSブリタニカ

770A01 ティービーエス／ブリタニカ

270B01 アニマ2001

770A01 アニマ／ニセンイチ

注) アルファベット・数字を含むカタカナ形は、典拠ファイルTで参照形として持ち、MARCには入力しない。

770N 出版者コード

1. 概略

数字4桁のコード：日本出版取次協会が取次と出版者のために設定したコード

カタカナ，英数字を含む4桁のコード：TRC独自のコード

必ずしも**270**Bと対ではない。

2. 入力方法

4桁のコードを入力する。

270B01 講談社

770N01 2253

270B01 アニマ2001

770N01 ア173

270 Z 典拠コード

☀ 参照 Ⅷ-5. 出版者典拠ファイルT

1. 概略

出版者典拠コードは、同名異出版者を区別し、異なる表記の同一出版者や下部組織をまとめるためのコードである。

出版者典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。

3	1	000018701	0000
データ種別 (1桁)		形態番号 (4桁)	
典拠種別 (1桁)		個別番号 (9桁)	

典拠種別	3	出版者
データ種別	1	
形態番号	0000	記述形 (MARC上最初に出現した形, または仮の統一形)
(以下SEQ)	0001~4000	記述形 (MARC上2番目以降に出現した形)
	4001~5000	参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 統一形とそれに属する記述形・参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・データ種別・個別番号) を同一とする。
記述形・参照形は、SEQにより区別する。

2. 入力方法

出版者名 (**270**B) があるものすべてに、出版者典拠ファイルTからセットする。

270B01	中央公論社	中央公論新社
770A01	チュウオウ/コウロンシャ	チュウオウ/コウロン/シンシャ
270Z01	310000183390000	310000183390001

注) 典拠IDの先頭から11桁が共通なので、同一出版者としてまとめることが可能。

270B01	東京通商産業局	通商産業省東京通商産業局	東京通商産業局石灰石鉱山緑化対策研究委員会	東京通商産業局総務部調査課
770A01	トウキョウ／ツウショウ／サ ンギョウキョク	ツウショウ／サンギョウ ショウ／トウキョウ／ツウ ショウ／サンギョウキョク	トウキョウ／ツウショウ／ サンギョウキョク／セッカ イセキ／コウザン／リョッ カ／タイサク／ケンキュウ ／イインカイ	トウキョウ／ツウショウ／ サンギョウキョク／ソウム ブ／チョウサカ
270Z01	<u>31000041297</u> 0000	<u>31000041297</u> 0001	<u>31000041297</u> 0002	<u>31000041297</u> 0003

270D 出版年月¹，頒布年月等

770D 出版年月，頒布年月等（数字）

☀ 参照 **270**E 刷出版年月，頒布年月等

1. 情報源

標題紙，奥付，背（カヴァー背），表紙（カヴァー表紙）
奥付を第一優先とする。

2. 入力方法

（1）記述対象図書の属する版が最初に刊行された出版年（西暦）・月を**270**Dに入力する。

770Dには**270**Dの数字を6桁に固定した形で機械的に付与する。

270D01 2005.1

770D01 200501

改訂版の場合は改訂版が刊行された出版年月を入力する。

265A01 改訂版

270D01 1990.10 ←改訂初版の出版年月

770D01 199010

月が不明の場合は出版年のみ入力する。

270D01 2005

770D01 200500

（2）その図書に出版年の表示がないときは，発売年もしくは，著作権表示年，もしくは印刷年を入力する。

著作権表示年を採用した場合は，出版年の前にcを入力する。

270D01 c1980 ※ c …copyright

770D01 198000

発売年，印刷年を採用した場合は，出版年に続けて「発売」「印刷」と入力する。

270D01 1980印刷

770D01 198000

¹ 出版年：記述対象資料に表示されているか，または他の情報源による，当該資料が刊行された年。（NCR 1987年版改訂3版）

- (3) 上記の(1)(2)に該当する表示がない場合は、序文・あとがき等に表示された年を入力し「序文」「あとがき」等を付加して入力する。

270D01 1980序文
770D01 198000

270D01 1990あとがき
770D01 199000

付記する言葉は5文字までとし、6文字以上は出版年のみを〔 〕で補って入力する。

270D01 [1990] 図書の表示：刊行にあたって
770D01 199000

序やあとがきから出版年を採用する場合は、年のみで月は入力しない。

270D01 1994序 図書の表示：1994.12.15
770D01 199400

- (4) 出版年を(2)(3)以外から推定した場合は、出版年のみを〔 〕で補って入力する。

270D01 [199-]
770D01 199000

270D01 [19- -]
770D01 190000

出版者に問い合わせた場合も、出版年のみを〔 〕で補って入力し、月は入力しない。

270D01 [2005]
770D01 200500

- (5) 出版年を推定できない場合は〔出版年不明〕と入力する。

270D01 [出版年不明]
770D01 000000

- (6) 最初に刊行された出版年月の表示がない場合は、270Eを270Dに機械的に付与する。

270D01 2003.9
770D01 200309
270E01 2003.9 ←2刷の出版年月
265C01 2刷

270 E 刷出版年月, 頒布年月等☀ 参照 **265 C 刷次**

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)
奥付を第一優先とする。

2. 入力方法

記述対象図書に表示されている最新の出版年と, その属する版が最初に刊行された年が異なる場合は, 最初に刊行された出版年目を**270 D**に入力し, 最新の出版年目を**270 E**に入力する。

265C01	第2刷	
270D01	2003. 8	←初刷の出版年月
270E01	2004. 10	←第2刷の出版年月

265A01	改訂版	
270D01	1990. 10	←改訂初版の出版年月
270E01	1994. 9	←改訂版第4刷の出版年月
265C01	4刷	

注) 改訂版の場合は, 改訂版の刷の出版年月を入力する。

275 A ページ¹数, 図版²数等**1. 情報源**

その図書から。

2. 入力方法

- (1) ページ数, 丁数, 枚数, 欄数は印刷されたページ付, 丁付などの最終数をアラビア数字で入力し, それぞれ「p」「丁」「枚」「欄」を付加する。ページ付最終数のページのあとに印刷ページがあっても入力せず, 印刷ページでなくてもページ付最終数の表示があれば, これを入力する。ただし, 奥付以降の広告のページ付は入力しない。

275A01 48p

(2) 2種以上に分かれたページ付

- ① ページ付が2種以上に分かれた図書は, 前付と前付を除く本文のページ付が各々3種までのときは, ページ付ごとに, (コンマ) で区切って入力する。ページ付のない部分が含まれているときは, 原則としてその部分のページ数は入力しない。

275A01 22, 457, 64p

275A01 220, 25p × ([18], 220, 25p)

275A01 203, 19, 4p ■ 図版40p

275A01 5, 1, 4, 251p 図書のページ付: v, i, iv, 251p

- ② 本文のページ付が4種以上にわたるときは, 「1冊」と入力する。

275A01 1冊 図書のページ付: v, 251, 120, 53, 5p

- ③ 前付ページが4種以上にわたるときは, 前付ページを省略する。

275A01 251, 120, 53p 図書のページ付: v, i, iv, vi, 251, 120, 53p

¹ ページ付: 図書の紙葉の表裏にそれぞれ付けられた, 順序づけのための連続した番号数など。(NCR 1987年版改訂3版)

² 図版: 本文の一連のページ付に含まれず, 通常は, 本文と異なる紙に印刷された, 図などのある紙葉。(NCR 1987年版改訂3版)

(3) ページ付のない図書

- ① ページ付のない図書は、「1冊 (ページ付なし)」と入力する。

ページ付のない図書で図版のみで構成されている場合も「1冊 (ページ付なし)」と入力する。

275A01 1冊 (ページ付なし)

- ② 本文にページ付がないが、奥付などに総ページ数が記載されている図書は、そのページ数を〔 〕に入れて入力する。

275A01 〔24p〕

- ③ 絵本は、最終ページ付が本文の最後または奥付まであるときはそのまま採用する。最終ページ付が途中までの場合は、奥付などに記載されている総ページ数を〔 〕に入れて入力する。

- ④ コミックは、最終ページ付が図書の半ばで終了し、実際のページ数とはかけ離れてしまうことも多いため、本文にページ付がある場合も、奥付などに総ページ数の記載があれば〔 〕に入れて入力する。

(4) 加除式

ルーズリーフ形態で加除するものについては、ページ付があっても「1冊 (加除式)」とし、加除しないものはページ付を入力する。

275A01 1冊 (加除式)

(5) 途中から始まるページ付

- ① 全体が一連のページ付となっているセットものの1冊や、抜刷などの場合のように、包括的な一連のページ付の途中からはじまっているページ付は、その最初と最後のページ付を、～ (波ダッシュ) で結んで入力する。この場合、ページ付を示す語「p」は数字の前に入力する。

図書のページ付

275A01 p362～734

275A01 p111～222 ■23p ■p12～32

p111～222 p1～23 p12～32

275A01 p111～222, 12～32

p111～222 p12～32

- ② 1種のページ付が別種のページ付をあいだにはさんでいる場合、主たるページ付に続けて入力する。

図書のページ付

275A01 438, 50p

p1～20 p1～438 p21～50

275A01 200, 20p

100p 20p p101～200

(6) 図版

① 本文の一連のページ付に入っていない本文と紙質が異なる図版があるときは、本文のページ数につづけて「図版」としてそのページ数または枚数を入力する。この場合、図版にページ付があればページ数を、ページ付と枚付の両方があるときは枚数を入力する。

② ページ付のないときは、かぞえて入力する。枚数はかぞえても角がっこは使用しない。
ただし、図版が少量（原則として5枚または10p未満）のときは、図版の入力を省略する。
図版をかぞえるときは、片面のみの印刷、あるいはサイズの異なるものを含むときは「図版○枚」とし、両面印刷のみで、サイズも同じ場合は「図版○p」と入力する。片面印刷、両面印刷がまじっている時は「図版○枚」とする。

③ 2ヶ所以上に図版がある場合は、図版をかぞえてまとめて入力する。

275A01 281, 19p ■図版16p

275A01 254p ■図版8枚

④ ページ付のない図版が本文より多量の時は「1冊」と入力する。

275 B 大きさ

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

- (1) 大きさは外形の高さをセンチメートルの単位で端数を切り上げて入力する。

275B01 20 cm (実際は19.2 cm)

- (2) 外形の高さが10 cm未満のものは、センチメートルの単位で少数点以下1桁まで入力する。

275B01 9.8 cm

- (3) 本文等が横書きの場合も背の高さを入力する。

- (4) 縦長本、横長本は、縦、横の長さを「×」印で結んで入力する。

縦×横
275B01 18×20 cm 横長本 (縦≦横)

275B01 18×18 cm

275B01 30×15 cm 縦長本 (縦≧横×2)

- (5) 巻もの¹は料紙の高さを、畳もの²は広げた形の縦、横の長さを「×」印で結んで入力する。畳ものは、折りたたんだときの外形の大きさを付記する。付記する場合は通常の高さの入力方法に従う。

275B01 48×30 cm (折りたたみ24 cm)

¹ 巻もの：紙を横につなぎ、一方の端に軸をつけて、保管するときはそれに巻いておく形態の資料。(NCR 1987年版改訂3版)

² 畳もの：一枚の料紙に書写または印刷され、または数枚に印刷されたものを継いで1連としたもので、折りたたんだ形で保存されるもの。(NCR 1987年版改訂3版)

275 I ケースの大きさ

☀ 参照 **347 A** 形態に関する注記
121 H 装丁コード

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

図書本体の大きさと箱およびケースが2 cm以上異なる場合は、**275 B**に準じて**275 I**に入力する。

275B01 2 5 c m

275I01 3 1 c m

347A01 箱入

121H01 0 7 ←化粧箱入り

275 E 付属資料の種類と形態

☀ 参照 **121 I** 付属資料の資料種別
251~259 W 資料種別表示

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

図書とは別の媒体である付属資料は**275 E**に入力する。

(1) 図書とは別の媒体資料が1種類付属している場合

251A01 王者の魂
 251W01 複合媒体資料
 275E01 DVDビデオディスク(1枚 12cm)
 121I01 F0

(2) 複数の種類の媒体資料が付属している場合は、リピータブルで入力する。

251A01 実践中国語
 251W01 複合媒体資料
 ---275E01 録音ディスク(1枚 12cm)
 ---275E02 CD-ROM(1枚 12cm)
 ---121I01 E0
 ---121I02 H0

注) このとき**275 E**と**121 I**のSEQは対応させて入力する。

(3) 全集の1冊にのみ付属資料がある場合は、その巻にのみ入力する。

251A01	荒川下流誌	
251D01	本編	資料編
251W01	—	複合媒体資料
275E01	—	CD-ROM(1枚 12cm)
121I01	—	H0

275 J 付録の数量

☀ 参照 **347 A** 形態に関する注記

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

図書本体とは別にある地図・別冊付録等の数量を**275 J**に入力する。

347A01 別冊付録：分類体系順標目表・階層構造標目表（236p 26cm）
275J01 1冊

347A01 付：地図（2枚）
275J01 2枚

347A01 別冊付録：全国企業あれこれランキング（662p 30cm）
347A02 別冊付録：索引（336, 326p 30cm）
275J01 2冊

枚で数えるものと冊で数えるものがある場合は、スペースに続けて入力する。

347A01 別冊付録：大日本物産図会解題（62p 19×26cm）
347A02 付：大日本物産双六（1枚）
275J01 1冊 1枚

281~289 A シリーズ¹名

581~589 シリーズ名標目

281~289 A	シリーズ名標目
581~589 A	カタカナ形
581~589 R	原綴形 (全部欧文の場合)
581~589 X	ローマ字形
581~589 F	アルファベット・数字を含むカタカナ形
581~589 G	カタカナ形 (第2タイトル)
581~589 H	Gのローマ字形

1. 情報源

その図書から。

広告頁、ケースのみに表示されているときは、原則として入力しない。ただし、装丁が文庫サイズ (A6判) のソフトカバーで、完結を定めず継続して刊行されるシリーズ名が帯や広告にしか表示がない場合は、帯や広告に表示されている形を〔 〕に入れて入力する。

カタカナ形はその図書から。図書に読みがない場合はXⅢ-1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

(1) シリーズ名は本タイトル (251~259 A) に準じて図書の表示の通りに入力する。シリーズ名標目はタイトル標目 (551~559 A・R・X・F・G・H) に準じて入力する。

281A01 まひる野叢書
581A01 マヒルノ/ソウショ
581X01 Mahiruno/sosho (以下ローマ字形省略)

281A01 Science and technology
581A01 サイエンス/アンド/テクノロジー
581R01 Science and technology
581F01 Science/and/technology

281A01 The Kumon manga library
581A01 ザ/クモン/マンガ/ライブラリー
581R01 Kumon manga library
581F01 The/Kumon/manga/library

← Rは冠詞を除いて生成、先頭は大文字

¹ シリーズ：各資料自体の固有のタイトルのほかに、そのグループ全体に共通する総合タイトルがあり、相互に関連づけられている、個別の資料の集合。シリーズは全体として終期を予定せず、継続的に刊行される点では逐次刊行物であるが、個々の資料が固有のタイトルをもち、出版物として独立している点では単行資料の集合である。個々の資料には、順序づけのためのシリーズ番号が付いているものと、付いていないものがある。(例:岩波新書) シリーズに関する事項には、その他の逐次刊行物やセットものを記録することがある。(NCR 1987年版改訂3版)

ただし、シリーズ名に付されたルビは[281]Aには入力しない。

281A01 吸血鬼ハンター
581A01 バンパイア/ハンター
581G01 キュウケツキ/ハンター

- (2) 1冊目をタイトル関連情報として入力していても、同じ体裁で続けて出版されることが判明した場合は、その時点でシリーズ名とする。

1冊目
251A01 落語ってこんなに面白い
251B01 今風落語入門 → 281Aにメンテナンス

2冊目
251A01 落語ってやっぱり面白い
281A01 今風落語入門
581A01 イマフウ/ラクゴ/ニューモン
281D01 2
581D01 2

- (3) 1冊目の本タイトルが2冊目以降シリーズとして刊行されたことが明らかな場合は、2冊目以降をシリーズ名として入力し、1冊目にシリーズ名を補記する。

1冊目
251A01 僕僕先生 ← 281A01 [僕僕先生]
281D01 [1]
を追加メンテナンス

2冊目
251A01 薄妃の恋
281A01 僕僕先生
581A01 ボクボク/センセイ
281D01 [2]
581D01 2

- (4) 2以上のシリーズ表示

① 2以上のシリーズに属しているときは、[281]、[282]…と入力する。

281A01 現代俳句文庫
581A01 ゲンダイ/ハイク/ブンコ
281D01 40
581D01 40
282A01 百鳥叢書
582A01 モモトリ/ソウショ
282D01 4
582D01 4

- ② 本シリーズ名と下位のシリーズ名が表示されているときは、下位のシリーズ名は[282], [283] …と入力する。

281A01 新潮文庫
 581A01 シンチョウ/ブンコ
 282A01 短篇集モザイク
 582A01 タンペンシュウ/モザイク
 282D01 1
 582D01 1

281A01 角川文庫
 581A01 カドカワ/ブンコ
 282A01 角川スニーカー文庫
 582A01 カドカワ/スニーカー/ブンコ
 283A01 アウトニア王国人類戦記録
 583A01 アウトニア/オウコク/ジンルイセン/キロク
 283D01 3
 583D01 3

- (5) 小説で続き物ではあるがシリーズ名がない場合、帯・広告などで順番が判明した著作について、シリーズ名およびシリーズの巻次を補記する。

[251]A01	[281]A01	[282]A01	[282]D01
しゃばけ	新潮文庫	〔「しゃばけ」シリーズ〕	〔1〕
ぬしさまへ	新潮文庫	〔「しゃばけ」シリーズ〕	〔2〕
ねこのぼば	新潮文庫	〔「しゃばけ」シリーズ〕	〔3〕
おまけのこ	新潮文庫	〔「しゃばけ」シリーズ〕	〔4〕
うそうそ	新潮文庫	〔「しゃばけ」シリーズ〕	〔5〕
ちんぷんかん	新潮文庫	〔「しゃばけ」シリーズ〕	〔6〕
いっちばん	新潮文庫	〔「しゃばけ」シリーズ〕	〔7〕

注) 2012年より適用し順次メンテナンスを行っている。

581 N シリーズコード

1. 入力方法

数字6桁のコードを以下の条件の下に入力する。

- (1) **281**Aがあり、TRCで新継続管理をしている場合。

251A01 浜松中納言物語全注釈
251D01 上巻
270B01 和泉書院
281A01 研究叢書
581N01 201236
121N01 201236 ←新継続コード

- (2) 漢字形、カタカナ形、出版者典拠コード先頭から11桁が同一で、シリーズファイルを別にする必要がある場合。

- (3) シリーズを管理するために必要な場合。

270B01 岩崎書店
281A01 フォア文庫
581N01 010091

581～**589**M シリーズ分売不可コード

1. 入力方法

数字6桁のコードをシリーズの分売不可のセットごとに入力する。

251A01	イヌ・ネコ・ネズミ	碁打秀行	わが荷風	わが荷風
251D01			上	下
281A01	大活字本シリーズ	大活字本シリーズ	大活字本シリーズ	大活字本シリーズ
360L01	全8巻セット¥23100	全8巻セット¥23100	全8巻セット¥23100	全8巻セット¥23100
581M01	015145	015145	015145	015145
581N01	008229	008229	008229	008229

581～589 Z 典拠コード

☀ 参照 VIII-7. シリーズ典拠ファイルT

1. 概略

シリーズ典拠コードは、シリーズのもとにサブシリーズをまとめるとともに、異なる表記の同一シリーズや、改題、出版者変更などをまとめるためのコードである。

シリーズ典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。

	6	025895	0000	0000
	└─	└─ 個別番号 (6桁)	└─	└─ 形態番号 (4桁)
	└─ 典拠種別 (1桁)		└─	└─ サブシリーズ個別番号 (4桁)
典拠種別	6			シリーズ
サブシリーズ個別番号	0000			MARCのフィールド281
	1001～2000			MARCのフィールド282
	2001～3000			MARCのフィールド283
	⋮			⋮
	8001～9000			MARCのフィールド289
形態番号	0000			記述形 (MARC上最初に出現した形)
(以下SEQ)	0001～1000			表記違い、改題、出版者変更
	4001～5000			参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) シリーズ典拠においては、参照形は設定のみ。

注) 統一形とそれに属する記述形・参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・個別番号・サブシリーズ個別番号) を同一とする。記述形・参照形は、SEQにより区別する。

2. 入力方法

281～289 Aがあるものすべてにシリーズ典拠ファイルTからセットする。

281A01 角川文庫
 581Z01 6007929000000000
 282A01 角川スニーカー文庫
 582Z01 6007929108900000
 283A01 アウトニア王国人類戦記録
 583Z01 6007929200100000

281A01	カッパノベルス	カッパ・ノベルズ	カッパ・ノベルス	Kappa novels
581A01	カッパノベルス	カッパノベルズ	カッパノベルス	カッパノベルス
581Z01	<u>60113310000</u> 0000	<u>60113310000</u> 0001	<u>60113310000</u> 0002	<u>60113310000</u> 0003

注) 典拠IDの先頭11桁が共通なので、同一シリーズとしてまとめることが可能。

- 281**～**289**D シリーズの部編名, 巻次, 回次, 年次等
- 581**～**589**D 部編名, 巻次, 回次, 年次等の読み
- 581**～**589**C 部編名, 巻次, 回次, 年次等の配列記号

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)

読みはその図書から。図書に読みがない場合はXⅢ-1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

(1) シリーズの部編名, 巻次, 回次, 年次等は**251**～**259**Dに準じて入力する。

```

281A01 現代俳句叢書
281D01 2・12
581D01 2-12
581C01 000002-000012

281A01 ハヤカワ文庫 SF
281D01 481
581D01 481
581C01 000481

281A01 ハヤカワ・ミステリ文庫
281D01 HM 300-1
581D01 HM300-1
581C01 OHM300-000001

281A01 日本古典文庫 新装版
281D01 4
581D01 4
581C01 000004

```

注) 出版者シリーズの文庫版のうち一部シリーズの部編名, 巻次, 回次, 年次等を省略していたものがあるが, 2006年より省略を中止。文庫のシリーズ番号が2種類以上ある場合は, 著者・分野・種別を示すものを優先的に採用する。

- (2) シリーズの部編名，巻次，回次，年次等の補記は原則として行わない。ただし，小説の続き物で帯・広告などから順番が判明した場合には，シリーズの部編名，巻次，回次，年次等の補記を行う。

251A01	281A01	281D01
探偵ガリレオ	[ガリレオ]	[1]
予知夢	[ガリレオ]	[2]
容疑者Xの献身	[ガリレオ]	[3]
ガリレオの苦悩	[ガリレオ]	[4]
聖女の救済	[ガリレオ]	[5]
真夏の方程式	[ガリレオ]	[6]
虚像の道化師	ガリレオ	7
禁断の魔術	ガリレオ	8

注) 2012年より適用し順次メンテナンスを行っている。

- (3) シリーズの部編名，巻次，回次，年次等の読みは，551～559D，690Dに準じて入力する。ただし，以下の場合は551～559D，690Dとは異なる。

281D01 別巻

581D01 22

←通し巻数がわかるときは，通し巻数のみを入力する。22(別) とはしない。

581C01 000022

281D01 別巻

581D01 ベツカン

←通し巻数不明でも(別) とはしない。

581C01 00ベツカン

281D01 第34集(平成16年度)

581D01 34

←34(2004) とはしない。

581C01 000034

281D01 春	夏	秋	冬
581D01 ハル	ナツ	アキ	フユ
581C01 0000ハル	0000ナツ	0000アキ	0000フユ

←連番よりも読みを優先とする。

281～**289**B シリーズ名関連情報¹

481～**489** シリーズ名関連情報標目

シリーズ名関連情報標目

281～**289**B

481～**489**A カタカナ形

481～**489**R 原綴形（全部欧文の場合）

481～**489**X ローマ字形

481～**489**F アルファベット・数字を含むカタカナ形

481～**489**G カタカナ形（第2タイトル）

481～**489**H Gのローマ字形

1. 情報源

標題紙，奥付，背（カヴァー背），表紙（カヴァー表紙）

カタカナ形はその図書から。図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

シリーズ名関連情報は，タイトル関連情報（**251**～**259**B）に準じて入力する。シリーズ名関連情報標目は，タイトル関連情報標目（**451**～**459**A・R・X・F・G・H）に準じて入力する。

281A01 図解ビジネス実務事典

281B01 読んで使える引いてわかる

481A01 ヨンデ／ツカエル／ヒイテ／ワカル

481X01 Yonde／tsukaeru／hiite／waku

¹シリーズ名関連情報：シリーズのタイトル関連情報。（NCR 1987年版改訂3版）

281～**289**G シリーズの巻のタイトル

461～**469** シリーズの巻のタイトル標目

シリーズの巻のタイトル標目

281～**289**G

461～**469**A カタカナ形

461～**469**R 原綴形（全部欧文の場合）

461～**469**X ローマ字形

461～**469**F アルファベット・数字を含むカタカナ形

461～**469**G カタカナ形（第2タイトル）

461～**469**H Gのローマ字形

1. 情報源

標題紙，奥付，背（カヴァー背），表紙（カヴァー表紙）

カタカナ形はその図書から。図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

シリーズの巻のタイトルは，タイトル（**251**～**259**A）に準じて入力する。シリーズの巻のタイトル標目は，タイトル標目（**551**～**559**A・R・X・F・G・H）に準じて入力する。

281A01 学年別こどもおはなし劇場

281D01 1

281G01 1年生

461A01 イチネンセイ

461X01 Ichinensei

461F01 1ネンセイ

ただし，シリーズの巻のタイトルに付されたルビは**28△**Gには入力しない。

281～**289**F シリーズの責任表示

781～**789** シリーズの著者標目

281～**289**F シリーズの責任表示

281～**289**Z 記述形典拠コード

シリーズの著者標目

781～**789**A カタカナ形 (統一形)

781～**789**B 漢字形 (西洋人以外の統一形)

781～**789**R 原綴形 (西洋人統一形)

781～**789**G 付記事項 (生没年)

781～**789**H 付記事項 (専門等)

781～**789**X ローマ字形

781～**789**P カタカナ形 (西洋人の記述に対応する)

781～**789**Y カタカナ形 (西洋人以外の記述に対応する)

781～**789**Z Yのローマ字形

781～**789**N 統一形典拠コード

☀ 参照 **251**～**259**F 責任表示

251～**259**Z 記述形典拠コード

751～**759** 著者標目

751～**759**N 統一形典拠コード

VIII-1. 個人名典拠ファイルT

VIII-2. 団体名典拠ファイルT

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)

2. 入力方法

(1) シリーズに関係する責任表示が表示されているときは, **251**～**259**F, Zに準じて**281**～**289**F, Zに入力し, シリーズの著者標目を**751**～**759**Nに準じて**781**～**789**Nに入力する。

(2) シリーズに関係する編者, 監修者, 監訳者等については, **281**～**289**Fに入力する。

281A01 システム制御情報ライブラリー
 281F01 システム制御情報学会 編
 781A01 システム／セイギョ／ジョウホウ／ガッカイ
 781B01 システム制御情報学会
 251F01 一柳／正和 著

281A01 数理物理シリーズ
 281F01 荒木／不二洋 編集
 781A01 アラキ, フジヒロ
 781B01 荒木／不二洋
 281F02 江沢／洋 編集
 781A02 エザワ, ヒロシ
 781B02 江沢／洋

251F01 香取／真理Ⅱ 著
 281A01 裳華房テキストシリーズー物理学
 281F01 阿部／竜蔵Ⅱ 監修
 781A01 アベ, リュウゾウ
 781B01 阿部／竜蔵
 281F02 川村／清Ⅱ 監修
 781A02 カワムラ, キヨシ
 781B02 川村／清
 781G02 1939～

251F01 リチャード・パーキンソンⅡ 著
 251F02 スティーヴン・クワークⅡ 著
 251F03 近藤／二郎Ⅱ 訳
 281A01 大英博物館双書
 282A01 古代エジプトを知る
 282D01 2
 282F01 鈴木／八司Ⅱ 監修
 782A01 スズキ, ハチシ
 782B01 鈴木／八司

(3) 著者, 編著者, 執筆者, 訳者等については, シリーズに共通であっても, 251～259Fに入力する。

251F01 山田／風太郎Ⅱ [著]
 281A01 講談社文庫
 282A01 山田風太郎忍法帖
 282D01 8

(4) シリーズの責任表示は, 原則として図書の情報源においてシリーズとセットで表示されている場合に限り281～289Fに入力する。

(5) シリーズに係る責任表示が図書に表示されていない場合は, 補記はしない。(シリーズであわせることはしない)

291~299 A 各巻のタイトル

591~599 各巻のタイトル標目

各巻のタイトル標目

291~299 A

591~599 A カタカナ形

591~599 R 原綴形 (全部欧文の場合)

591~599 X ローマ字形

591~599 B 漢字形

591~599 F アルファベット・数字を含むカタカナ形

591~599 G カタカナ形 (第2タイトル)

591~599 H Gのローマ字形

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)

カタカナ形はその図書から。図書に読みがない場合はXIII-1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

(1) 各巻のタイトルは本タイトル (251~259 A) に準じて入力する。

251A01	茶道学大系			
251D01	1	2	3	4
291A01	茶道文化論	茶道の歴史	茶事・茶会	懐石と菓子

ただし, 各巻のタイトルに付されたルビは29△ Aには入力しない。

(2) 多巻ものの各巻のタイトル標目は, タイトル標目 (551~559 A・R・X・B・F・G・H) に準じて入力する。

291A01 茶道の歴史

591A01 チャドウ/ノ/レキシ

591X01 Chado/no/rekishi (以下ローマ字形省略)

291A01 大正11年1月

591A01 タイショウ/ジュウイチネン/イチガツ

591F01 タイショウ/11ネン/1ガツ

(3) 各巻のタイトルが2以上ある場合の入力方法

☀ 参照 各巻の合集

291～299 E 各巻の無著者名古典

291～299 E

591～599 I カタカナ形（無著者名古典）

591～599 J Iのローマ字形

1. 入力方法

各巻の無著者名古典は、無著者名古典（251～259 E, 551～559 I・J）に準じて入力する。

251A01 児童世界文学全集
 551A011 ジドウ／セカイ／ブンガク／ゼンシュウ
 251D01 20
 690D01 20
 291A01 アラビアン・ナイト
 591A01 アラビアン／ナイト
 291E01 千一夜物語
 591I01 センイチヤ／モノガタリ
 551J01 Sen' ichiya／monogatari

291 ~ 299 D	各巻の部編名, 巻次, 回次, 年次等
591 ~ 599 D	各巻の部編名, 巻次, 回次, 年次等の読み
591 C	各巻の部編名, 巻次, 回次, 年次等の配列記号

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背 (カヴァー背), 表紙 (カヴァー表紙)

読みはその図書から。図書に読みがない場合はXⅢ-1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

各巻の部編名, 巻次, 回次, 年次等は, 部編名, 巻次, 回次, 年次等 (**251**~**259**D) に準じて入力する。

各巻の部編名, 巻次, 回次, 年次等の読みは, シリーズの部編名, 巻次, 回次, 年次等の読み

(**581**~**589**D) に準じて入力する。

291D01 1
591D01 1
591C01 000001

291D01 中国編1
591D01 チュウゴクヘン-1
591C01 チュウゴクヘー000001

291D01 別巻
591D01 22 ←通し巻数がわかるときは, 通し巻数のみを入力する。22 (別) とはしない。
591C01 000022

291D01 別巻
591D01 ベツカン ←通し巻数不明でも (別) とはしない。
591C01 00ベツカン

291D01	春	夏	秋	冬
591D01	ハル	ナツ	アキ	フユ
591C01	0000ハル	0000ナツ	0000アキ	0000フユ

←連番よりも読みを優先とする。

291～299 B 各巻のタイトル関連情報**491～499 各巻のタイトル関連情報標目**

各巻のタイトル関連情報標目

291～299 B

491～499 A カタカナ形

491～499 R 原綴形（全部欧文の場合）

491～499 X ローマ字形

491～499 F アルファベット・数字を含むカタカナ形

491～499 G カタカナ形（第2タイトル）

491～499 H Gのローマ字形

1. 情報源

標題紙、奥付、背（カヴァー背）、表紙（カヴァー表紙）

カタカナ形はその図書から。図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

（1）各巻のタイトル関連情報は、タイトル関連情報（251～259 B）に準じて入力する。

251A01	講座世紀間の世界政治			
251D01	1	2	3	4
291A01	旧超大国の国際関係	ヨーロッパの国際秩序	アジアの国際秩序	国際地域における秩序変動
291B01		主権国家システムの変容	脱冷戦の影響	比較のダイナミズム

251A01	沖縄県史ビジュアル版			
251D01	1	2	3	4
291A01	銃剣とブルドーザー	港川人と旧石器時代の沖縄	青空教室からの出発	ペリーがやってきた
291B01	戦後 1	考古 1	戦後校舎のうつり変わり	19世紀にやってきた異国人たち
291B02			戦後 2	近世 1

- (2) 各巻のタイトル関連情報標目は、タイトル関連情報標目(451~459A・R・X・F・G・H)に準じて入力する。

251A01 講座世紀間の世界政治
251D01 3
291A01 アジアの国際秩序
291B01 脱冷戦の影響
491A01 ダツレイセン／ノ／エイキョウ
491X01 Datsureisen／no／eikyo (以下ローマ字形省略)

251A01 沖縄県史ビジュアル版
251D01 3
291A01 青空教室からの出発
291B01 戦後校舎のうつり変わり
491A01 センゴ／コウシャ／ノ／ウツリカワリ
291B02 戦後 2
491A02 センゴ

291～299 G 各巻の巻のタイトル

471～479 各巻の巻のタイトル標目

各巻の巻のタイトル標目

291～299 G

471～479 A カタカナ形

471～479 R 原綴形（全部欧文の場合）

471～479 X ローマ字形

471～479 F アルファベット・数字を含むカタカナ形

471～479 G カタカナ形（第2タイトル）

471～479 H Gのローマ字形

1. 情報源

標題紙、奥付、背（カヴァー背）、表紙（カヴァー表紙）

カタカナ形はその図書から。図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

（1）各巻の巻のタイトルは、タイトル（251～259 A）に準じて入力する。

251A01	新体系土工学			
251D01	1 6	1 7	1 8	1 9
291A01	土の力学			
291D01	1	2	3	4
291G01	土の分類・物理化学 的性質	特殊土・締固め・土と水	圧密・せん断・動的解析	応力分散・安定・変形

ただし、各巻の巻のタイトルに付されたルビは29△Gには入力しない。

（2）各巻の巻のタイトルが複数あるときは、スペースに続けて入力する。

251A01	沖縄県史ビジュアル版				
251D01	1 1			1 3	
291A01	空から見た昔の沖縄				
291D01	2			3	
291G01	沖縄島北部・中部域の空中写真 近代 4			北大東島・南大東島・伊是名島・伊江島・沖縄島北部域の空中写真 近代 5	

- (3) 多巻ものの各巻の巻のタイトル標目は、タイトル標目 (551～559A・R・X・F・G・H) に準じて入力する。

291A01 土の力学

291D01 1

291G01 土の分類・物理化学的性質

471A01 ツチ/ノ/ブンルイ/ブツリ/カガクテキ/セイシツ

471X01 Tsuchi/no/bunrui/butsuri/kagakuteki/seishitsu (以下ローマ字形省略)

291A01 空から見た昔の沖縄

291D01 2

291G01 沖縄島北部・中部域の空中写真 近代 4

471A01 オキナワトウ/ホクブ/チュウブイキ/ノ/クウチュウ/シャシン/キンダイ

291A01 近世部落編

291D01 3

291G01 一七〇四～一七二五年

471A01 センナナヒャクヨン/センナナヒャクニジュウゴネン

471F01 1704/1725ネン

各巻の合集

1. 入力方法

合集に準じて入力する。

(1) 総合タイトルがあるもの

各巻の総合タイトルがあるものは、総合タイトルを291Aに入力する。

251A01 女性作家シリーズ
 551A011 ジョセイ/サッカ/シリーズ
 251D01 15
 690D01 15
 251F01 河野/多恵子〔ほか〕監修
 751A011 コウノ, タエコ
 751B01 河野/多恵子
 291A01 三枝和子/林京子 富岡多恵子
 591A01 サエグサ/カズコ/ハヤシ/キョウコ/トミオカ/タエコ
 291F01 三枝/和子〔著〕
 791A01 サエグサ, カズコ
 791B01 三枝/和子
 291F02 林/京子〔著〕
 791A02 ハヤシ, キョウコ
 791B02 林/京子
 291F03 富岡/多恵子〔著〕
 791A03 トミオカ, タエコ
 791B03 富岡/多恵子

251A01 日本プロレタリア文学集
 551A011 ニホン/プロレタリア/ブンガクシュウ
 251D01 30
 690D01 30
 291A01 細田民樹、貴司山治集
 591A01 ホソダ/タミキ/キシ/ヤマジ/シュウ
 291F01 細田/民樹〔著〕
 791A01 ホソダ, タミキ
 791B01 細田/民樹
 291F02 貴司/山治〔著〕
 791A02 キシ, ヤマジ
 791B02 貴司/山治

(2) 責任表示, タイトル関連情報, 巻次が同じで総合タイトルのないもの

251A01 柳田國男全集
551A011 ヤナギタ/クニオ/ゼンシュウ
251D01 20
690D01 20
251F01 柳田/国男||著
751A011 ヤナギタ, クニオ
751B01 柳田/国男
291A01 月曜通信 新たなる太陽 妖怪談義 少年と国語 炭焼日記
591A01 ゲツヨウ/ツウシン
591B01 月曜通信
591A02 アラタ/ナル/タイヨウ
591B02 新たなる太陽
591A03 ヨウカイ/ダンギ
591B03 妖怪談義
591A04 ショウネン/ト/コクゴ
591B04 少年と国語
591A05 スミヤキ/ニッキ
591B05 炭焼日記

251A01 立原正秋全集
551A011 タチハラ/マサアキ/ゼンシュウ
251D01 第13巻
690D01 13
251F01 立原/正秋||著
751A011 タチハラ, マサアキ
751B01 立原/正秋
291A01 紬の里 雪の朝
591A01 ツムギ/ノ/サト
591B01 紬の里
591A02 ユキ/ノ/アサ
591B02 雪の朝
291B01 他九編
491A01 ホカ/キュウヘン
491F01 ホカ/9ヘン

(3) 責任表示, タイトル関連情報, 巻次が異なるもの

291 292…とフィールド単位でリピートさせて入力する。

① 責任表示が異なる

251A01 スタインベック全集
 551A011 スタインベック／ゼンシュウ
 251D01 7
 690D01 7
 251F01 スタインベック 〔著〕
 751A011 スタインベック, ジョン・アーレスト
 751R01 Steinbeck, John Ernst

291A01 忘れられた村
 591A01 ワスレラレタ／ムラ
 291F01 井上／謙治 〔訳〕
 791A01 イノウエ, ケンジ
 791B01 井上／謙治

292A01 爆弾投下
 592A01 バクダン／トウカ
 292F01 中村／正生 〔訳〕
 792A01 ナカムラ, マサオ
 792B01 中村／正生
 292F02 橋口／保夫 〔訳〕
 792A02 ハシグチ, ヤスオ
 792B02 橋口／保夫

251A01 地方公務員基礎研修講座
 551A011 チホウ／コウムイン／キソ／ケンシュウ／コウザ
 251D01 2
 690D01 2

291A01 地方自治制度
 591A01 チホウ／ジチ／セイド
 291F01 加藤／富子 〔著〕
 791A01 カトウ, トミコ
 791B01 加藤／富子

292A01 地方公務員制度
 592A01 チホウ／コウムイン／セイド
 292F01 鹿児島／重治 〔著〕
 792A01 カゴシマ, シゲハル
 792B01 鹿児島／重治

293A01 地方税財政制度
 593A01 チホウゼイ／ザイセイ／セイド
 293F01 本江／滋二 〔著〕
 793A01 モトエ, シゲジ
 793B01 本江／滋二

② タイトル関連情報が異なる

251A01 陳舜臣全集
551A011 チン/シュンシン/ゼンシュウ
251D01 第6巻
690D01 6
251F01 陳/舜臣||著
751A011 チン, シュンシン
751B01 陳/舜臣

291A01 長安日記
591A01 チョウアン/ニッキ
291B01 賀望東事件録
491A01 ガボウトウ/ジケンロク

292A01 曼陀羅の人
592A01 マンダラ/ノ/ヒト
292B01 空海求法伝
492A01 クウカイ/グホウデン

③ 巻次が異なる

251A01 柳田國男全集
551A011 ヤナギタ/クニオ/ゼンシュウ
251D01 16
690D01 16
251F01 柳田/国男||著
751A011 ヤナギタ, クニオ
751B01 柳田/国男

291A01 新国学談
591A01 シン/コクガクダン
291D01 第1冊
591D01 1
291G01 祭日考
471A01 サイジツコウ

292A01 新国学談
592A01 シン/コクガクダン
292D01 第2冊
592D01 2
292G01 山宮考
472A01 サングウコウ

293A01 新国学談
593A01 シン/コクガクダン
293D01 第3冊
593D01 3
293G01 氏神と氏子
473A01 ウジガミ/ト/ウジコ

294A01 口承文芸史考
594A01 コウショウ/ブンゲイシコウ

251A01 鐘紡コレクション
551A011 カネボウ／コレクション
251D01 2
690D01 2

291A01 小袖
591A01 コソデ
291D01 2
591D01 2
291F01 切畑／健||編著
791A01 キリハタ, ケン
791B01 切畑／健
291F02 丸山／伸彦||編著
791A02 マルヤマ, ノブヒコ
791B02 丸山／伸彦

292A01 紅型
592A01 ビンガタ
292F01 切畑／健||編著
792A01 キリハタ, ケン
792B01 切畑／健
292F02 丸山／伸彦||編著
792A02 マルヤマ, ノブヒコ
792B02 丸山／伸彦

④ 責任表示は異なるが、タイトル関連情報または巻次が共通

251A01 ユートピア旅行記叢書
 551A011 ユートピア／リョコウキ／ソウショ
 251D01 8
 690D01 8
 251F01 赤木／昭三 〔ほか〕 編集委員
 751A011 アカギ, ショウゾウ
 751B01 赤木／昭三

 291A01 ベルフェゴール
 591A01 ベルフェゴール
 291F01 ヴェーツェル 〔著〕
 791A01 ヴェーツェル, J. K.
 791R01 Wezel, Johann Karl
 291F02 桑原／ヒサ子 訳
 791A02 クワハラ, ヒサコ
 791B02 桑原／ヒサ子
 291F03 轡田／収 訳
 791A03 クツワダ, オサム
 791B03 轡田／収

 292A01 ウーゾング
 592A01 ウーゾング
 292F01 ハラー 〔著〕
 792A01 ハラー, A. V.
 792R01 Haller, Albrecht von
 292F02 木村／高明 訳
 792A02 キムラ, タカアキ
 792B02 木村／高明
 292F03 轡田／収 訳
 792A03 クツワダ, オサム
 792B03 轡田／収

 293A01 黄金の鏡
 593A01 オウゴン／ノ／カガミ
 293F01 ヴィーラント 〔著〕
 793A01 ヴィーラント, クリストフ・マルティン
 793R01 Wieland, Christoph Martin
 293F02 新井／皓士 訳
 793A02 アライ, ヒロシ
 793B02 新井／皓士

 341A01 各巻のタイトル関連情報：18世紀ドイツ

注) 共通のタイトル関連情報または巻次は、タイトルに関する注記 (341A) に入力する。

291～299 F 各巻の責任表示

791～799 各巻の著者標目

各巻の著者標目

291～299 F 各巻の責任表示

291～299 Z 記述形典拠コード

791～799 A カタカナ形(統一形)

791～799 B 漢字形(西洋人以外の統一形)

791～799 R 原綴形(西洋人統一形)

791～799 G 付記事項(生没年)

791～799 H 付記事項(専門等)

791～799 X ローマ字形

791～799 P カタカナ形(西洋人の記述に対応する)

791～799 Y カタカナ形(西洋人以外の記述に対応する)

791～799 Z Yのローマ字形

791～799 N 統一形典拠コード

☀ 参照 251～259 F 責任表示

251～259 Z 記述形典拠コード

751～759 著者標目

751～759 N 統一形典拠コード

VIII-1. 個人名典拠ファイルT

VIII-2. 団体名典拠ファイルT

1. 情報源

標題紙, 奥付, 背(カヴァー背), 表紙(カヴァー表紙)

2. 入力方法

- (1) 各巻タイトルがある場合の各巻レベルの責任表示を251～259 F, Zに準じて291～299 F, Zに入力し, 各巻の著者標目を751～759に準じて, 791～799に入力する。

251A01	新教科書を補う算数科発展学習教科書			
251D01	第1巻	第2巻	第3巻	第4巻
251F01	横地/清 監修	横地/清 監修	横地/清 監修	横地/清 監修
291A01	第1・2学年編	第3・4学年編	第5学年編	第6学年編
291F01	菊池/乙夫 編	菊池/乙夫 編	中込/雄治 編	鈴木/正彦 編
291Z01	110000317190000	110000317190000	110004288630000	110000541600000
791A01	キクチ, ツギオ	キクチ, ツギオ	ナカコミ, ユウジ	スズキ, マサヒコ
791B01	菊池/乙夫	菊池/乙夫	中込/雄治	鈴木/正彦
791G01				1945～
791N01	110000317190000	110000317190000	110004288630000	110000541600000

(2) 各巻タイトルがない場合は各巻の責任表示でも 251～259 Fに入力する。

251A01	おばけのなぞなぞ			
251D01	ようちえん	1年生	2年生	3年生
251F01	小野寺／びりり紳Ⅱ作	本間／正夫Ⅱ作	小野寺／びりり紳Ⅱ作	小野寺／びりり紳Ⅱ作
251Z01	110002597690000	110000893940000	110002597690000	110002597690000
751A011	オノデラ, ビリリシン	ホンマ, マサオ	オノデラ, ビリリシン	オノデラ, ビリリシン
751B01	小野寺／びりり紳	本間／正夫	小野寺／びりり紳	小野寺／びりり紳
751N01	110002597690000	110000893940000	110002597690000	110002597690000
251F02	森のくじらⅡ絵	はるまきⅡ絵	伊東／ちゅん子Ⅱ絵	伊東／ちゅん子Ⅱ絵
251Z02	110004109720001	110004102770000	110002515670001	110002515670001
751A022	モリ ノ クジラ タナベ ヒロシ	ハルマキ	イトウ, ジュンコ	イトウ, ジュンコ
751B02	“森のくじら” たなべ ひろし	はるまき	伊東／淳子	伊東／淳子
751Y02	モリ／ノ／クジラ			
751N02	110004109720000	110004102770000	110002515670000	110002515670000

340 A 下記の特定事項に属さない注記¹**1. 情報源**

どこからでもよい。

注) 情報源の限定がないので補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

(1) 書誌的事項の誤記，誤植を正しい形に訂正して入力した場合は，もとの形を注記する。

251A01 木箱の底から

340A01 奥付のタイトル (誤植) : 本箱の底から

251F01 太田／登茂久 著

340A01 奥付の責任表示 (誤植) : 大田登茂久

270D01 2005. 1

340A01 出版年月 (誤植) : 2004年1月

(2) 逐次刊行物の刊行頻度がタイトルと責任表示に含まれていないときは，表示された刊行頻度を注記する。

340A01 季刊

(3) 著作の様式および言語に関する注記

340A01 英文併記

340A01 本文は日本語

¹ 注記：タイトルからシリーズに関する事項までの，定型的な書誌的事項で構成された書誌記述を敷衍・詳述したり，限定する必要があるとき，記述の最後に記録する書誌的事項。(NCR 1987年版改訂3版)

- (4) 著作が取り扱う内容についての説明が情報源に表示されている場合は注記する。

340A01 新会計基準対応

340A01 1982制定 1991改定

- (5) 委託・受託に関する事項が情報源に表示されている場合は注記する。

340A01 委託者：千葉県 受託者：公益社団法人千葉県看護協会

- (6) 情報源に表示されている付録は注記する。

340A01 楽譜付き

340A01 付JR・関西の鉄道ミュージアム案内

- (7) その他記述一般に関する注記

340A01 ストリートジャック特別編集

340A01 墨字併記

341 A タイトルに関する注記**541 タイトルに関する注記のタイトル標目**

タイトルに関する注記のタイトル標目

341 A	541 A カタカナ形
	541 X ローマ字形
	541 F アルファベット・数字を含むカタカナ形

1. 情報源

その図書から。

カタカナ形は、図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

注) 図書にない情報を補っても、補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

(1) 情報源によってタイトルの表示が異なるときは、入力したタイトルの情報源(標題紙を除く)と、入力しなかった他のタイトルおよび情報源を注記する。

- ① 入力したタイトルの情報源に標題紙が含まれているとき、情報源の注記はせず、他のタイトルは「○のタイトル:」の形で注記する。標題紙以外の情報源によったときは、「タイトルは○○による。△△のタイトル:」の形で注記する。ただし大文字・小文字や記号の有無の違いは注記しない。

251A01 Dr. コバ赤ちゃんの風水開運名づけ
 341A01 タイトルは奥付等による。標題紙のタイトル: 赤ちゃんの風水開運名づけ
 541A01 アカチャン／ノ／フウスイ／カイウン／ナズケ
 541X01 Akachan／no／fusui／kaiun／nazuke (以下ローマ字形省略)

- ② ルビの位置にある説明的な語句等は、便宜的に別タイトルとして入力する。

251A01 カソウケンへようこそ
 341A01 別タイトル: 家庭科学総合研究所へようこそ
 541A01 カテイ／カガク／ソウゴウ／ケンキュウジョ／エ／ヨウコソ

(2) 表示のとおり転記することが不可能な記号等は、説明的な語句におきかえ角がっこに入れる。さらに必要があるときは注記において説明を加える。

251A01 〔ホツマツタエ〕
 341A01 タイトルは神代文字

(3) 並列タイトルに関して説明する必要があるときは、注記する。

(4) タイトル関連情報に関して説明する必要があるときは、注記する。

251A01 中国近現代教育文献資料集

251D01 1-1

341A01 1のタイトル関連情報：日中両国間の教育文化交流

541A01 ニッチュウ/リョウコクカン/ノ/キョウイク/ブンカ/コウリュウ

(5) 部編名，巻次，回次，年次等に関して説明する必要があるときは、注記する。

251A01 朝日新聞縮刷版

251D01 2004-12

341A01 通巻1002号

342 A 翻訳書の原書の原タイトル**☀ 参照 101 C 原書の言語****1. 情報源**

その図書から。

注) 図書にない情報を補っても、補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

(1) 翻訳の対象となった原タイトルを注記する。

(2) 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ロシア語等の各言語の翻訳書を対象とするが、編纂もの、原稿、未刊行の講演記、日本向けに翻案したもの、読本などは除く。原タイトルと並列タイトルが同じときは、原タイトルのみを注記する。

注) ハーレクインから刊行されている新書版の外国小説は原タイトルの入力を省略していた(2005年まで)が、図書に表示のある原タイトルはすべて入力に変更。

(3) 以下のように入力する。

① 全体訳 342A01 原タイトル: _____
 342A01 原タイトル: _____ ■原著第〇版の翻訳

251A01 ちびうさがっこうへ!

342A01 原タイトル: Little rabbit goes to school

101C01 eng

251A01 ローラ

342A01 原タイトル: Seal morning 原著新版の翻訳

101C01 eng

② 抄訳 342A01 原タイトル: _____ の抄訳
 342A01 原タイトル: _____ ■原著第〇版の抄訳

251A01 塩の博物誌

342A01 原タイトル: Chemins et savoirs du selの抄訳

101C01 fre

③ タイトル関連情報がある場合

原タイトルのタイトル関連情報は原則として注記しない。識別上必要な場合のみ「:」（コロン）で原タイトルに続けて注記する。先頭は原則小文字。

251A01 ライシャワーの日本史

342A01 原タイトル: Japan: the story of a nation 原著改訂版の翻訳

101C01 eng

↑

「日本: 一民族の物語」と「日本: その過去と現在」の2冊あり,
「原タイトル: Japan」のみではどちらか判断がつかない

④ 巻次がある場合

「.」（ピリオド）で原タイトルに続けて注記する。

⑤ 巻タイトルがある場合

「:」（コロン）で原タイトルの巻次に続けて注記する。先頭は原則大文字。

342A01 原タイトル: Studien zur Hermeneutik. Band 1: Zur Philosophie der Geisteswissenschaften

101C01 ger

⑥ 合集の原タイトル

リピータブルで入力する。

```

---251A01 芸術論集
  251F01 アラン||〔著〕
  251F02 桑原／武夫||訳
  -252A01 文学のプロボ
    252F01 アラン||〔著〕
    252F02 杉本／秀太郎||訳
  -342A01 原タイトル: Systeme des beaux-art
  -342A02 原タイトル: Propos de litterature
    101C01 fre
    101C02 fre

```

```

251A01 プロレゴメナ 人倫の形而上学の基礎づけ
---551B01 プロレゴメナ
  -551B02 人倫の形而上学の基礎づけ
    251F01 カント||〔著〕
    251F02 土岐／邦夫||訳
    251F03 観山／雪陽||訳
    251F04 野田／又夫||訳
  -342A01 原タイトル: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik,
    die als Wissenschaft wird auftreten können
  -342A02 原タイトル: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
    101C01 ger
    101C02 ger

```

342 B 翻訳にあたって使用したテキストの原タイトル☀ 参照 **101 D 翻訳にあたって使用したテキストの言語****1. 情報源**

その図書から。

注) 図書にない情報を補っても、補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

翻訳にあたって使用したテキストの原タイトルがオリジナルの原タイトルと異なるときは、**342 A**の入力方法に準じて**342 B**に入力する。

251A01 生命と若さの秘密

342A01 原タイトル: Le capital 'jeunesse'

←オリジナルの原タイトル

342B01 原タイトル: Guide to aromatherapy

←翻訳にあたって使用したテキストの
原タイトル

101C01 fre

101D01 eng

251A01 パパがサーカスと行っちゃった

342A01 (なし)

←オリジナルの原タイトル不明もしくは入力できない文字の言語

342B01 原タイトル: Dad runs away with the circus

101C01 heb

101D01 eng

343 A 正編または本編のタイトルに関する注記

543 正編または本編のタイトル標目

正編または本編のタイトル標目

343 A

543 A カタカナ形

543 X ローマ字形

543 F アルファベット・数字を含むカタカナ形

1. 情報源

その図書から。

カタカナ形は、図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

注) 図書にない情報を補っても、補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

別冊である続編，補遺，索引のタイトルが正編または本編のタイトルと異なるときは，正編または本編のタイトルを注記する。

251A01 郵便百科年表

343A01 「郵便博物館」の別冊付録

543A01 ユウビン／ハクブツカン

344 A 責任表示に関する注記

1. 情報源

その図書から。

注) 図書にない情報を補っても、補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

(1) 情報源によって異なる責任表示

251～**259**Fに入力しなかった責任表示は、必要があれば注記する。

(2) 注記する必要がある著者

複製本の解説者，解題者等

251A01 彦根藩弘道館書籍目録

251F01 朝倉／治彦||監修

265B01 影印

344A01 解説：膽吹寛

345 A 版および書誌的来歴に関する注記**545 版および書誌的来歴のタイトル標目**

版および書誌的来歴のタイトル標目

345 A**545 A** カタカナ形**545 X** ローマ字形**545 F** アルファベット・数字を含むカタカナ形**1. 情報源**

その図書から。

カタカナ形は、図書に読みがない場合はXⅢ-1. カタカナ表記法による。

注) 図書にない情報を補っても、補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

(1) その図書とその図書の他の版または他の図書との関係を説明する必要があるときは注記する。

251A01 デイリーコンサイズ中日・日中辞典

265A01 第2版

345A01 「デイリーコンサイズ中日辞典」第2版と「デイリーコンサイズ日中辞典」第2版の合本

545A01 デイリー／コンサイズ／チュウニチ／ジテン

545X01 Deiri/konsaisu/chunichi/jiten

545A02 デイリー／コンサイズ／ニツチュウ／ジテン

545X02 Deiri/konsaisu/nitchu/jiten (以下ローマ字形省略)

251A01 カシアス

345A01 「ラストファイト」(集英社 1981年刊)の改題増補改訂

545A01 ラスト／ファイト

251A01 雨よりせつなく

345A01 「いつもなら泣かないのに」(2002年刊)の改題

545A01 イツモ／ナラ／ナカナイ／ノニ

版表示が情報源に表示されている場合

251A01 オーディオ・ビギナーズ・クラブDX
 551A011 オーディオ／ビギナーズ／クラブ／ディーエックス
 551F01 オーディオ／ビギナーズ／クラブ／DX
 265A01 改訂版
 270D01 2006.7
 345A01 初版のタイトル：オーディオ入門者のためのABC
 545A01 オーディオ／ニューモンシャ／ノ／タメ／ノ／エービーシー
 545F01 オーディオ／ニューモンシャ／ノ／タメ／ノ／ABC
 345A02 新版のタイトル：オーディオ・ビギナーズ・クラブEX
 545A02 オーディオ／ビギナーズ／クラブ／イーエックス
 545F02 オーディオ／ビギナーズ／クラブ／EX

参考) 初版(1999.11刊)：オーディオ入門者のためのABC
 改訂版(2006.7刊)：オーディオ・ビギナーズ・クラブDX
 新版(2012.11刊)：オーディオ・ビギナーズ・クラブEX

注) 2012年より適用し順次メンテナンスを行っている。

(2) 改題された場合は、改題前のMARCに改題後の情報を追加するメンテナンスを行う。

251A01 インバウンド
 551A011 インバウンド
 345A01 「あなたの声に応えたい」(小学館文庫 2014年刊)に改題，加筆
 545A01 アナタ／ノ／コエ／ニ／コタエタイ

251A01 北京烈日
 551A011 ペキン／レッツジツ
 345A01 「中国で考えた2050年の日本と中国」(文春文庫 2016年刊)に改題，2016年刊は書き下ろし最終章を加える
 545A01 チュウゴク／デ／カンガエタ／ニセンゴジュウネン／ノ／ニホン／ト／チュウゴク
 545F01 チュウゴク／デ／カンガエタ／2050ネン／ノ／ニホン／ト／チュウゴク

(3) 複製本の原本

複製された原本の標題紙等についての必要事項を注記する。

251A01 宗教集覧
 251D01 1
 265B01 復刻
 345A01 初版：文部省宗教局 大正5年刊

251A01 中国年鑑
 251D01 第4巻
 265B01 復刻
 345A01 原本の出版者：東亞同文會調査編纂部
 291A01 支那年鑑
 291D01 第3回

251A01 猫の事務所
 265B01 復刻版
 345A01 初版：スクール文庫 11(蓼科書房 昭和24年刊)
 545A01 スクール／ブンコ

346 A 出版・頒布等に関する注記**1. 情報源**

どこからでもよい。

注) 情報源の限定がないので補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

出版・頒布等に関する事項 ([270]B) には入力しなかった他の出版者について説明する必要があるときは注記する。

251A01 玄箱で遊ぼう!!

270B01 ラトルズ

346A01 発行者:「玄箱で遊ぼう!!」プロジェクト

251A01 軽自動車購入ガイド

251D01 2005

270B01 学研

346A01 2004の出版者:立風書房

347 A 形態に関する注記**547 付属資料のタイトル標目**

付属資料のタイトル標目

347 A

547 A カタカナ形

547 X ローマ字形

547 F アルファベット・数字を含むカタカナ形

1. 情報源

その図書から。

カタカナ形は、図書に読みがない場合はXⅢ－1. カタカナ表記法による。

注) 図書にない情報を補っても、補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法

(1) 本文のページ付に含まれない地図、表等が図書の巻頭または巻末にあるときは、これを
「付：_____ (〇枚)」 「付：地図 (〇枚)」 の形で注記する。

347A01 付：黒田家略系図 (1枚)

(2) 形態的に独立した、付属資料としては扱わない付録、解説等が含まれているときは注記する。
(p25参照)

251A01 ハワイ

347A01 別冊付録：ミニ・ガイド (50p)

547A01 ミニ／ガイド

547X01 Mini／guide

注) 「別冊付録：」として注記するもの・・・背があり、冊子として扱えるもの

「付：」として注記するもの・・・仮綴、背がない、ペラのものなど、冊子としては扱いがたいもの。

注) 図書とは異なる媒体 (録音資料・映像資料・電子資料) が付属資料としてあるときは、275Eに入力する。

(3) ページ数について説明する必要があるときは注記する。

347A01 左右同一ページ付

347A01 片面印刷

(4) 大きさについて説明する必要があるときは注記する。

347A01 円形本

(5) 印刷，複写の種類について説明する必要があるときは注記する。

347A01 謄写版

347A01 電子複写

347A01 青写真

(6) 装丁について説明する必要があるときは注記する。

☀ 参照 121H 装丁コード

347A01 箱入

347A01 和装

348 A シリーズに関する注記**548 シリーズに関する注記のタイトル標目**

シリーズに関する注記のタイトル標目

348 A**548 A** カタカナ形**548 X** ローマ字形**548 F** アルファベット・数字を含むカタカナ形**1. 情報源**

その図書から。

カタカナ形は、図書に読みがない場合はXⅢ-1. カタカナ表記法による。

注) 図書にない情報を補っても、補記の記号の〔 〕は用いない。

2. 入力方法**(1) 複製本の原本の属していたシリーズ名**

複製本の原本がかつてシリーズ中の一部として刊行されていたことを説明する必要があるときは、これを注記する。

(2) 上位シリーズ名上位シリーズ名は、原則としてシリーズ名 (**281**～**289 A**) に入力する。ただし、累積MARCですでに注記として取り扱っており、別のシリーズ名も存在する場合にのみ注記とする。

251A01 カンフーハッスルインサイダー

281A01 洋泉社MOOK

348A01 『映画秘宝』別冊

548A01 エイガ／ヒホウ

548X01 Eiga／hiho

349 A 会期・会場に関する注記

549 展覧会会場標目

展覧会会場標目

349 A

549 A カタカナ形

549 X ローマ字形

549 B 漢字形

1. 情報源

その図書から。

展覧会会場標目は、団体名典拠ファイルTに準拠する。

2. 入力方法

(1) 講演集・会議録・展覧会図録等の会期・会場は、注記する。

251A01 全国農村サミット

251D01 2004

349A01 会期・会場：平成16年8月24日・25日 日本大学会館

(2) 別置記号が展覧会パンフレット (**677**WがT) のときに展覧会会場標目を入力する。

251A01 アート・ミーツ・メディア：知覚の冒険

349A01 会期・会場：2005年1月21日(金)－3月21日(月・祝) NTTインターコミュニケーション・センター

主催：NTTインターコミュニケーション・センター

549A01 エヌティーティー／インターコミュニケーション／センター

549X01 Enutiti／Intakomyunikeshon／Senta (以下ローマ字形省略)

549B01 NTTインターコミュニケーション・センター

677W01 T

251A01 版画の1970年代

349A01 会期・会場：1996年6月11日(火)－7月21日(日) 渋谷区立松濤美術館

549A01 ショウトウ／ビジュツカン

549B01 松濤美術館(東京都渋谷区立) ※()の中は読まない

677W01 T

350 A 累積注記

累積注記標目

350 A**551 G** カタカナ形**551 H** ローマ字形**1. 情報源**

どこからでもよい。

注) 情報源の限定がないので注記では補記の記号の〔 〕は用いない。

カタカナ形はその図書から。図書に読みがない場合はXIII-1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

2004年以前作成の累積MARCの一般注記は、タグの細分化をせず**350 A**に、その読みを**551 G**, **H**に収める。

2005年以降作成のMARCでは、注記は**340**～**349**に入力し、カタカナ形はそれぞれ対応するタグに入力する。**551 G**, **H**には本タイトルのカタカナ形(第2タイトル)とそのローマ字形を入力する。

なお、2004年以前作成の累積MARCについては、順次メンテナンスを行っている。

360 B 本体価格

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

(1) 本体価格を360 Bに入力する。

360B01 ¥1100

(2) 税込み価格の表示のみの場合は本体価格を算出して入力する。端数は切り捨てる。

360B01 ¥1904 図書の表示：2000円 $2000 \div 1.05 = 1904.76\cdots$

注) ただし1997年4月以前のものは本体価格と定価が混在。

(3) 遡及入力においては、以下の価格が発生する。

① 頒価不明

360B01 頒価不明

② 非売品

360B01 非売品

③ 単位が「銭」

360B01 ¥2.50 図書の表示：2円50銭

注) 地方価は採用しない。特別行為税は採用する(本体価格に加算)。

360 J 特価（本体価格）

360 R 日付（特価期限）

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

特価は**360 J**に入力し，特価期限は**360 R**に数字6桁で入力する（西暦年末尾2桁，月，日）。期限を過ぎたら入力しない。

360B01 ￥4660

360J01 ￥4500

360R01 050930

図書の表示：2005.9.30まで

360B01 ￥7500

360J01 ￥6800

360R01 050531

図書の表示：平成17年5月31日まで

360L セット価（本体価格）**360**T 特価のセット価（本体価格）

☀ 参照 **551**M 全集分売不可コード
581～**589**M シリーズ分売不可コード

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

- (1) 分売不可の場合のみセットの本体価格を**360**Lに入力する。セット価をセットの冊数で割ったものを**360**Bに入力する。割り切れない場合、端数は最後までしくは最初の巻で調整する。

251A01	近代朝鮮文学日本語作品集		
251D01	評論・随筆篇1	評論・随筆篇2	評論・随筆篇3
360B01	¥11333	¥11333	¥11334
360L01	3巻セット¥34000	3巻セット¥34000	3巻セット¥34000
551M01	015074	015074	015074

- (2) セットの表示があっても分売可で一冊毎の本体価格の表示があれば、本体価格のみ入力する。（セット価は入力しない）

- (3) 価格は「全○巻セット」または「○巻セット」の文字列に続けて入力する。「全○巻セット」は全巻揃っている場合に入力し、揃っていない場合は「○巻セット」と入力する。

251A01	日本の伝統的都市空間	
251D01	図面篇	解説篇
360B01	¥22500	¥22500
360L01	全2巻セット¥45000	全2巻セット¥45000
551M01	014300	014300

251A01	現行海事法令集			
251D01	2004年版上	2004年版下	2005年版上	2005年版下
360B01	¥20000	¥20000	¥22500	¥22500
360L01	2巻セット¥40000	2巻セット¥40000	2巻セット¥45000	2巻セット¥45000
551M01	014755	014755	015221	015221
551N01	006587	006587	006587	006587

- (4) 特価のセット価は[360]Tに入力する。特価のセット価をセットの冊数で割ったものを[360]Jに入力する。割り切れない場合、端数は最後もしくは最初の巻で調整する。

251A01	棕鳩十未刊行作品集	
251D01	上	下
360B01	¥2571	¥2572
360L01	全2巻セット¥5143	全2巻セット¥5143
360J01	¥2285	¥2286
360T01	全2巻セット¥4571	全2巻セット¥4571
360R01	041231	041231
551M01	015109	015109

360 G 予約特価（本体価格）

360 I 予約期限

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

予約特価は**360** Gに入力し、予約期限は**360** Iに数字6桁で入力する（西暦年末尾2桁，月，日）。
予約期限を過ぎたら入力しない。

360B01 ￥4660

360G01 ￥4500

360I01 050930

図書の表示：2005.9.30まで

360B01 ￥7500

360G01 ￥6800

360I01 050531

図書の表示：平成17年5月31日まで

377 A 内容細目¹注記**☀ 参照 IX. 内容細目ファイルT****1. 情報源**

その図書から。

2. 入力方法

- (1) 同一著者の2以上の著作を含むとき、または2以上の著者の著作を含むときは、**377 A**に「内容：」に続けて各著作のタイトル、責任表示を入力する。26編以上のときは25編までを入力し、他は「ほか○編」とする。

251F01 松浦／茂〓著

377A01 内容：影〓年輪〓六カ月目の手紙〓ふらっぺ晩夏〓虹の音色〓血統〓優しさの向こう側〓見えない花〓花の命は〓伝説〓星のように〓レール〓夏のおくりもの〓蟬の恋〓雪の降らない町〓卒業して〓若葉の風〓ある夏の風〓さよなら二十代〓鼓動〓成人式〓てぶくろ〓春の落日〓オレンジの微笑〓憧れめぐり〓ほか3編

- (2) 原則として9類を対象とする。

- (3) 文庫、詩・評論等と児童書は対象としない。

↑

但しすでに単行本として刊行された作品を含む場合は内容細目として注記する。

注) 上記(1)～(3)の限定とは別に、2以上の著作を含む図書は、MARC本体とは別に内容細目ファイルTを作成する。

- (4) 同一著者の2以上の著作は、タイトルとタイトルの間をスペースで区切って図書の表示の通りに入力する。

251F01 太宰／治〓著

377A01 内容：人間失格 グッド・バイ

¹ 内容細目：単行資料の構成部分である各著作等を列記する記録。(NCR 1987年版改訂3版)

- (5) 2以上の著者の著作は、タイトル■責任表示. ■で区切って図書の表示の通りに入力する。

↑ (スペース) ↑ (ピリオド スペース)

同一責任表示が続く場合は、責任表示は最後のタイトルに続けて入力する。

251F01 A. H. Z. カー|| 著

251F02 田中／融二||〔ほか〕 訳

377A01 内容：黒い小猫■虎よ！虎よ！■誰でもない男の裁判■田中融二訳. ■猫探し■市庁舎の殺人■ジメルマン
のソース■ティモシー・マークルの選択■白須清美訳. ■姓名判断殺人事件■浅羽莢子訳

- (6) 一著作に対して役割の違う責任表示があるときは、責任表示と責任表示の間をスペースで区切って入力する。

251F01 北村／薫|| 編

377A01 内容：大人の絵本■宇野千代著. ■夏と花火と私の死体■乙一著. ■定期巡視■ジェイムス・B. ヘンドリ
クス著■桂英二訳. ■猫じゃ猫じゃ■古銭信二著. ■これが人生だ■シャーリー・ジャクソン著■大山功訳

- (7) 内容のタイトルおよび責任表示の読みは入力しない。

377 L 書誌, 年譜, 年表

1. 情報源

その図書から。

2. 入力方法

(1) その図書に書誌, 年譜, 年表が含まれているときは, **377** Lに入力する。

377L01 文献: 巻末p 21~25

377L01 アンドレ・ブルトン略年譜: p 497~503 ■文献: 巻末p 1~12

(2) 書誌, 年譜, 年表に責任表示があるときは, タイトル ■ 責任表示: p○~○の形で図書のページ付の順に従って入力する。

↑
└ (スペース)

377L01 ベケット年譜 ■岡室美奈子 ■堀真理子 ■森尚也作成: p 264~285 ■ベケット作品ジャンル別書誌・ベケット研究文献書誌・その他の参考文献: 巻末p 20~69

注) 書誌・年譜・年表の責任表示が**251**~**259**F, **291**~**299**Fと同一の場合は, **377** Lに責任表示は入力しない。

377 J 内容紹介**1. 情報源**

どこからでもよい。

2. 入力対象

新刊流通図書掲載 (**001**AがAのもの) を対象とする。

注) 全集分売不可の場合は最初の巻にのみ入力し、その他の巻には入力していない。

注) ガイドブックには『週刊新刊全点案内』掲載・非掲載に関わらず、図書に記載されているデータの採録年月を入力する。

注) 入力対象は順次拡大してきたため、下記の変遷がある。

入力対象	入力開始号数
『週刊新刊全点案内』の単行本・全集のページに掲載する単行本	726号(1991. 3. 20発行)
ベル (121 Lのタグが存在するもの)	835号(1993. 6. 23発行)
ストックブックス (121 Mのタグが存在するもの)	835号(1993. 6. 23発行)
新継続 (121 Nのタグが存在するもの) (文庫を除く)	1425号(2005. 6. 7発行)
文庫	1750号(2012. 1. 17発行)

3. 入力方法

内容紹介は105文字程度で入力する。

377J01 タイムスリップ、歴史改変、異星人との接触、テクノロジーの発達による人体及び精神の拡張等の代表的なテーマに沿って、戦後から今日に至るまでの名作SFを厳選した、日本SFの独自性と多様性を存分に楽しめるアンソロジー。

377 G 児童用内容紹介**1. 情報源**

どこからでもよい。

2. 入力対象

新刊流通図書掲載 (001 AがAのもの) のうち、児童書を対象とし、内容紹介 (377 J) とは別に児童向けに内容を紹介する。

3. 入力方法

児童用内容紹介は、その図書の対象年齢にあわせた漢字を使用し、150文字程度をめやすとして入力する。

377J01 病気から「いのち」を救うために人類はどのような挑戦をしてきたのか? 「いのち」の秘密を探るためにどのようなことをしているのか? 人類がつみ重ねてきたさまざまな研究の成果を、豊富な写真やイラストとともに紹介。

377G01 いのちを研究することによって、わたしたちは人間のからだを、より深く知ることができるようになりました。病気をさぐる技術(ぎじゅつ)やなおす技術、病気の治療(ちりょう)に役立つ遺伝子情報(いでんしじょうほう)、脳(のう)とからだのはたらきを助ける技術など、いのちと再生(さいせい)について考えてみよう。

4. 歴史

- | | |
|---------|---|
| 1990年頃 | 図書館資料研究会(代表: 山崎哲男 図書館担当の小学校・中学校教師の研究会)により、児童読み物に児童用内容紹介の入力を開始。 |
| 2000年8月 | NPO図書館の学校に作成を委託。児童書ノンフィクションに対しても児童用内容紹介の入力を開始。 |
| 2008年1月 | 1990年～2007年作成の児童用内容紹介をMARCのタグ377 Gに取り込み、更新データを提供。MARCのタグ377 Gに入力開始。 |

391 受賞情報

391 A 賞の名称

391 D 賞の回次（年次）

1. 情報源

どこからでもよい。

2. 入力対象

（1）その図書が賞を受賞した場合、受賞が判明した段階で累積MARCに入力（情報追加メンテナンス）する。

（2）図書・帯など刊行時に表示されている賞を入力する。

251A01 過去からの殺意
391A01 バリー賞（英国犯罪小説部門）
391D01 2004年度

（3）賞の回次（年次）は251～259Dに準じて391Dに入力する。

251A01 「聴く」ことの力
391A01 桑原武夫学芸賞
391D01 第3回

図書の表示：第三回桑原武夫学芸賞受賞！

251A01 生きる
391A01 直木賞
391D01 127（2002上半期）

392 書評情報**392**A 掲載紙**392**D 掲載日**392**G 『週刊新刊全点案内』掲載号数

1. 情報源

掲載紙「朝日新聞」「産経新聞」「日本経済新聞」「毎日新聞」「読売新聞」「中日新聞・東京新聞」

2. 入力対象

(1) 新刊流通図書掲載 (**001**AがA) を対象とする。

(2) 「朝日新聞」「産経新聞」「日本経済新聞」「毎日新聞」「読売新聞」「中日新聞・東京新聞」の6紙のいずれかに掲載された以下のものを対象とする。

・タイトル・著者名・出版者名が明記されているもの。

3. 入力方法

392Aには掲載紙を, **392**Dには掲載日を数字10桁(西暦/月/日)で, **392**Gには『週刊新刊全点案内』掲載号数を数字4桁で入力する。

初めて掲載された場合

251A01 詩とことば

392A01 日本経済新聞

392D01 2005/01/30

392G01 1409

異なる掲載紙にも掲載された場合

251A01 アメリカの秘密戦争

392A01 日本経済新聞

392D01 2005/01/16

392G01 1407

392A02 朝日新聞

392D02 2005/01/23

注)『週刊新刊全点案内』には1度のみ掲載。

641 学習件名標目**641** A カタカナ形**641** B 漢字形**641** X ローマ字形**641** C ページ

1. 学習件名標目とは

子どもたちが、学習課題や自分の興味でなにかを調べようとするとき、調べようとすることがら（件名）が「どの本」の「どこに」書かれているかをあらわしたもの。

2. 学習件名の入力方針（1986年～2007年）

慶應義塾幼稚舎の「件名目録」をベースに、図書館資料研究会（代表：山崎哲男 図書館担当の小学校・中学校教師の研究会）が、以下の方針で1986年より入力作業を開始。

（1）教科・領域の学習で必要と思われる項目

小・中学校全学年に渡り、子どもがどういう項目を学習するかを、「学習指導要領」や「教科書」、「その指導書」を参考にし、その中で調べる対象になるとと思われる項目を抽出する。

（2）子どもが日常生活のなかで求める項目

子どもの多岐にわたる興味・関心を、学校現場である慶應義塾幼稚舎の実践の中で、子どもが求めてきた項目を参考にし、できるだけ広い分野に渡って学習件名標目を抽出する。

（3）個別的な項目

子どもが何かを調べるとき、概念的な項目で調べるよりは、より具体的個別的な項目を求める傾向がある。これらについて、現在出版されている図書から、調べるに足る内容のあるものをできるだけ抽出する。

（4）1冊の本に複数の「学習件名標目」を入力

児童書の場合、比較的主題が大きく、内容が多岐にわたっている。一方、子どもは小さな主題で検索しようとする。そこで、最低1p以上の記述があってその記述が調べる対象となりえるものであれば、「学習件名標目」を入力する。

（5）出版されている数多くの図書を対象

学習漫画の類・子どもが読んで資料として使えるであろう図書を取り上げる。童話・小説は対象としなが、 「古事記」「万葉集」などの特定の古典・詩集・記録文学・紀行文・伝記文学・戯曲などは対象とする。

3. 学習件名の入力方針（2008年1月～）

（1）基本的な入力方針は2. の入力方針を継承

（2）入力対象図書を児童書ノンフィクション（ゲームブックを除く）とする。

1986年～	図書館資料研究会が入力を開始
2000年8月～	NPO図書館の学校および弊社内で新刊書に対して学習件名の入力を開始
2008年1月～	TRC MARC/Tタイプで学習件名の提供開始 学習件名典拠ファイルTの提供開始

4. 入力方法

1ページ以上の記述がある場合に、641Bに漢字形、641Aにカタカナ形を最大99まで入力し、641Cに開始ページと最終ページを－（ハイフン）でつなげて入力する。

同一の学習件名標目が複数の箇所に出現する場合は、（カンマ）でつなげて入力する。

図書全体に対する学習件名標目は、641Cに“0”（ゼロ）を入力する。

251A01 でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験
 641B01 理科実験
 641A01 リカ / ジッケン
 641X01 R i k a / j i k k e n
 641Z01 5404657000000000
 641C01 0
 641B02 自由研究
 641A02 ジュウ / ケンキュウ
 641C02 0
 641B03 しゃぼん玉
 641A03 シャボンダマ
 641C03 4- 7, 26- 27
 641B04 キャベツ
 641A04 キャベツ
 641C04 8- 11
 ～ 省略 ～
 641B65 静電気
 641A65 セイデンキ
 641C65 122- 125

注）2007年以前のMARCでは、ページは開始ページのみ入力。

641 Z 典拠コード

☀ 参照 VIII-4. 学習件名典拠ファイルT

1. 概略

学習件名典拠コードは、学習件名標目のもとに、学習件名典拠ファイルT上にのみある参照語(=参照形)をまとめるためのコードである。

学習件名典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。

54	00123	0000	0000
└─ 個別番号(5桁)		└─ 形態番号(4桁)	
└─ 典拠種別(2桁)	└─ 細目(4桁)		

典拠種別	54	学習件名
細目	0000	細目なし
	1001～2000	細目(地名細目以外)
	2001～9999	地名細目
形態番号	0000	統一形
(以下SEQ)	4001～5000	参照形(類義語・下位語) …典拠ファイル上にのみ存在する
	5001～6000	参照形(上位語) …典拠ファイル上にのみ存在する

注) 統一形とそれに属する参照形は、典拠ID先頭から11桁(典拠種別・個別番号・細目)を同一とする。参照形は、SEQにより区別する

2. 入力方法

641Bがあるものすべてに学習件名典拠ファイルTからセットする。

641B01 生命
641Z01 5404688000000000

658 件名標目¹

- ☀ 参照 Ⅷー3. 件名典拠ファイルT
Ⅷー2. 団体名典拠ファイルT

- 658 A カタカナ形
658 B 漢字形
658 H 付記事項(創立年等)
658 X ローマ字形

659 多巻ものの各巻の件名標目

- ☀ 参照 Ⅷー3. 件名典拠ファイルT
Ⅷー2. 団体名典拠ファイルT

- 659 A カタカナ形
659 B 漢字形
659 H 付記事項(創立年等)
659 X ローマ字形

650 個人件名標目

- ☀ 参照 751～759 N 統一形典拠コード
Ⅷー1. 個人名典拠ファイルT

- 650 A カタカナ形(統一形)
650 B 漢字形(西洋人以外の統一形)
650 R 原綴形(西洋人統一形)
650 G 付記事項(生没年)
650 H 付記事項(専門等)
650 X ローマ字形
650 N 統一形典拠コード

651 多巻ものの各巻の個人件名標目

- ☀ 参照 751～759 N 統一形典拠コード
Ⅷー1. 個人名典拠ファイルT

- 651 A カタカナ形(統一形)
651 B 漢字形(西洋人以外の統一形)
651 R 原綴形(西洋人統一形)
651 G 付記事項(生没年)
651 H 付記事項(専門等)
651 X ローマ字形
651 N 統一形典拠コード

¹ 件名標目：資料の主題または形式を名辞で表す件名を，目録記入の標目としたもので，その図書館が採用する件名標目表(または件名典拠ファイル)に基づき，統制された形をとる。(NCR 1987年版改訂3版)

1. 件名標目の選択

「基本件名標目表（以下BSH）第4版」のなかから、その資料の主題または形式をもっともよく表現する件名を選ぶ。必要に応じて「国立国会図書館件名標目表（以下NDLSH）」および「ジャパンナレッジ」等の参考資料類から件名標目を新設する。

2. 件名標目のカタカナ形

- (1) 件名標目のカタカナ形はTRC MARC典拠資料による。BSH、NDLSHとTRC MARC典拠資料の読みが異なる場合は、原則として、TRC MARC典拠資料による。

例 陰陽五行説 インヨウ/ゴギョウセツ ・・・・広辞苑
 ←オンヨウ/ゴギョウセツ ・・・・BSH第4版

ただしすでにBSH、NDLSHを讀みの根拠としている件名標目は、原則としてその讀みに準ずる。

- (2) 個人件名標目のカタカナ形は、原則として、最初に目録記入を作成するとき、その資料に表示されている形を統一形とする。ただし、著名な、あるいは著作の多い著者については、統一形は次の優先順位による。

- a) 参考資料等において多く用いられている形
 b) 多くの著作で一致している形

◎ 参照 『TRC「日本目録規則 1987年版 改訂版」適用細則—図書の著者標目の部—』

3. 入力方法

(1) 普通件名

658B011 図書館間相互貸借
 658A01 トショカンカン/ソウゴ/タイシャク
 658X01 Toshokankan/sogo/taishaku (以下ローマ字形省略)
 658Z01 511019700000000 (以下典拠コード省略)

658B011 マス■コミュニケーション ←漢字形に中黒、スペースがある場合は、讀みの
 658A01 マス/コミュニケーション 区切りはスラッシュを入力する

動植物名で漢字の付記がある場合、付記の部分の讀みは入力しない。

658B011 さくら(桜) 一写真集
 658A01 サクラシャシンシュウ

(2) 限定語がある件名

658B011 料理(中国)
 658A01 リョウリ(チュウゴク) ←漢字形に(), ハイフンがある場合は讀みにもそのまま入力する。

歴史的イベント名等の付記事項(西暦年)

658B011 西南の役(1877)
 658A01 セイナン/ノ/エキ ←西暦年のみの場合は讀みは入力しない。

(3) 一般細目がある件名

658B011 英語一辞典
658A01 エイゴージテン

(4) 地名細目がある件名 → p255参照

658B011 遺跡・遺物—トルコ
658A01 イセキ/イブツ—トルコ

(5) 言語細目がある件名

658B011 日本語—方言—三重県
658A01 ニホンゴ—ホウゲン—ミエケン

(6) 時代細目がある件名

658B011 日本—歴史—昭和時代(1945年以后)—史料
658A01 ニホン—レキシ—ショウワ/ジダイ (センキュウヒャクヨンジュウゴネン/イゴ)—シリョウ

(7) 団体名 → p252参照

658B011 京都大学
658A01 キョウト/ダイガク

658B011 世田谷美術館
658A01 セタガヤ/ビジュツカン
658H01 東京都世田谷区立

(8) 個人名 → p251参照

① 日本人・東洋人

650B011 松尾/芭蕉
650A01 マツオ, バシヨウ

650B011 市川/猿之助
650A01 イチカワ, エンノスケ
650H01 3代目

② 西洋人

650A011 ミッチェル, マーガレット
650R01 Mitchell, Margaret

650A011 ジャクソン, マイケル
650R01 Jackson, Michael
650G01 1958～

(9) 件名を複数入力する

658B011 在宅勤務制度
658A01 ザイタク/キンム/セイド
658B022 インターネット
658A02 インターネット

(10) 普通件名と個人件名を入力する

658B011 アメリカ文学
 658A01 アメリカ／ブンガク
 658B022 英文学
 658A02 エイブンガク
 650B013 松山／信直 ← 件名の順序にあわせて出力順序制御を付与する。
 650A01 マツヤマ, ノブナオ

(11) 個人名ー小説

普通件名と個人件名を対で入力する。

658B011 山口多聞ー小説 ← 漢字形に姓名の区切り（スラッシュ）は入力しない。
 658A01 ヤマグチ, タモンーショウセツ
 650B01 山口／多聞
 650A01 ヤマグチ, タモン

658B011 田中勇（1905～）ー小説
 658A01 タナカ, イサムーショウセツ ← 生没年等の読みは入力しない。
 650B01 田中／勇
 650A01 タナカ, イサム
 650G01 1905～

658B011 ブラキストン, トマス・ライトー小説
 658A01 ブラキストン, トマス／ライトーショウセツ ← カタカナ形では、コンマ以外の姓名の区切りは
 650A01 ブラキストン, トマス・ライト スラッシュを入力する。
 650R01 Blakiston, Thomas Wright

658B011 クレオパトラ（7世）ー小説
 658A01 クレオパトラーショウセツ
 650A01 クレオパトラ
 650R01 Kleopatra VII
 650H01 7世

(12) 絵本・紙芝居の件名標目

絵本・紙芝居の主題が個人伝記である場合には、個人件名標目を入力する。（2005年より）

251A01 りょうかんさま
 251F01 子田／重次 || 詩
 251F02 飯野／敞 || 絵
 677D01 E
 677G01 188.82
 650B011 良寛
 650A01 リョウカン

絵本・紙芝居の主題が明確な場合には、件名標目を入力する。（2006年より）

251A01 ぼくはぞうだ
 251F01 五味／太郎 || 作
 677D01 E
 677G01 489.7
 658B011 ぞう（象）
 658A01 ゾウ

4. 件名標目の新設

(1) 件名標目の新設

件名標目を新設するときは、以下の規定に従う。

- a) 件名標目の新設にあたってはBSHの体系に合わせることを原則とする(例1, 2)。
- b) NDLSHの—以降の細目(例3), 丸がっこによる限定等(例4) は一部の例外を除き原則として採用しない。
- c) NDLSHの地理区分は原則として採用しない(例5)。

	BSH第4版	NDLSH	TRC
例1	アメリカ美術 なし	美術—アメリカ 美術—スペイン	アメリカ美術 スペイン美術
例2	うま(馬) なし	馬 カブトムシ	うま(馬) かぶとむし
例3	議会	議会—特権と免除	議会
例4	なし	保線(鉄道)	保線
例5	なし	陪審制度(地理区分)	陪審制度

新設した件名標目については、毎月第1週の『週刊新刊全点案内』お知らせページの「新設件名標目のお知らせ」に掲載する。

(2) 件名標目の見直し

① BSH第4版の適用

2002年1月より「電子計算機」(BSH第3版)などを「コンピュータ」(BSH第4版)などに変更, 順次累積データの修正も行う。『TRC MARCニュース 第22号』p6~11参照

2005年1月に以下の1:1対応での件名標目の訂正を行う。

- a) 慣用が著しく変化したもの
例: 婦人→女性
- b) 限定語が修正されたもの
例: 印象主義(音楽上)→印象主義(音楽)
- c) 戦争名・歴史的あるいは社会的事件名
例: 太平洋戦争→太平洋戦争(1941~1945) 注) BSH第4版: 太平洋戦争(1941-45)
- d) 特殊細目の表現が見直されたもの
例: 会社—社規・社則→社規・社則
- e) 日本語のみ言語細目ではなく, 特殊な扱いになっていたもの
例: 外来語→日本語—外来語
(『TRC MARCニュース 第25号』p16~22参照)

② 2005年以降の件名標目の見直し

①で件名標目を訂正したもの以外に, 個々のMARCの内容を確認しながら件名標目の訂正が必要なものや, 今後新たに名称が変更されるもの, およびNDLSHの改訂作業に伴う件名標目の訂正については, 順次検討のうえ, 件名標目の訂正を行い, 毎月第1週の『週刊新刊全点案内』に「新設件名標目のお知らせ」として掲載する。

5. 件名標目のあたえ方および数

(1) 原則としてBSHに定められた標目の形，使用指針に従ってあたえる。

普通件名・個人件名を通じて1つのデータに対し全体レベル，各巻レベル共に各々9迄付与できるものとする。

またそのうちでも全体レベルの件名に限り普通件名・個人件名を通じて，出力順序制御を付与する。各巻レベルの件名には出力順序制御を付与しない。

251A01 テロメア・テロメラゼ
 658B011 分子生物学
 658A01 プンシ/セイブツガク
 658B022 遺伝子
 658A02 イデンシ
 658B033 酵素
 658A03 コウソ
 658B044 癌
 658A04 ガン (以下読みの項目省略)

251A01	地球の歩き方			
251D01	D 2 2	C 0 8	A 2 0	
265A01	2 0 1 6 ~ 1 7	2 0 1 6 ~ 1 7	2 0 1 6 ~ 1 7	
658B011	旅行案内 (外国)	旅行案内 (外国)	旅行案内 (外国)	←全巻に対する件名
291A01	アンコール・ワットとカンボジア	モルディブ	スペイン	←各巻のタイトル
659B01	カンボジアー紀行・案内記	モルディブー紀行・案内記	スペインー紀行・案内記	←各巻の件名

全体件名がない場合

251A01	地球市民になるための学び方			
251D01	1	2	3	
291A01	知識と行動をつなぐ学び	フィリピンにふれる、アジアに学ぶ	現場体験学習のもつ教育力	←各巻のタイトル
659B01		国際協力	環境問題	} 各巻の件名
659B02		フィリピン		
659B03		貧困		
659B04		NGO		

各巻の個人件名

251A01	世界の伝記			
251D01	4 6	4 7	4 8	
658B011	伝記	伝記	伝記	←全巻に対する件名
291A01	宮沢賢治	与謝野晶子	リビングストン	←各巻のタイトル
651B01	宮沢／賢治	与謝野／晶子		} 各巻の件名
651R01			Livingstone, David	

(2) 件名は、同一レベルの主題に対して3迄あたえ、4以上は上位の件名をあたえる。

251A01	スイカ・メロン・カボチャ	個々の分類	
658B011	すいか	………	626.23
658B022	メロン	………	626.24
658B033	カボチャ	………	626.21
677D01	626.2		
251A01	ダイコン・カブ・ニンジン・ゴボウ	………	626.44 ; 626.45 ; 626.46 ; 626.47
658B011	根菜類		
677D01	626.4		

(3) 上位の件名と下位の件名を同時にはあたえない。

251A01	政府と市場		
658B011	経済政策	×	658B011 経済政策 658B022 経済政策—日本
677D01	333		

6. 固有名

個人伝記，特定個人に関する研究資料，団体の沿革・歴史を扱う資料，記念論文集については，その対象となっている個人名，団体名を標目とする。

(1) 個人名

① 日本人・東洋人

- a) 650Bに漢字形，650Aに読みを入力する。
個人名典拠ファイルTの統一形を入力する。

650B011 石川／啄木
650A01 イシカワ，タクボク
650X01 Ishikawa, Takuboku
650N01 110000071930000
650B022 堀田／秀子
650A02 ホッタ，ヒデコ
650X02 Hotta, Hideko (以下ローマ字形省略)
650N02 110003168770000 (以下典拠コード省略)

- b) 同名異人でMARC上2番目以降に出現した場合は，生没年等を650Gに，専門等を650Hに入力する。

650B011 鈴木／健二
650A01 スズキ，ケンジ
650G01 1929～

650B011 市川／猿之助
650A01 イチカワ，エンノスケ
650H01 3代目

② 西洋人

- a) 650Rに原綴，650Aに読みを入力する。
個人名典拠ファイルTの統一形を入力する。

650A011 マン，トーマス
650R01 Mann, Thomas

- b) 同名異人でMARC上2番目以降に出現した場合は，生没年等を650Gに，専門等を650Hに入力する。

650A011 ジャクソン，マイケル
650R01 Jackson, Michael
650G01 1958～

③ 細目の付与

個人名のもとでは“一小説”以外の細目は用いない。

251A01 雀右衛門写真集
677C01 774.28
650B011 中村／雀右衛門 × (658B011 中村／雀右衛門一写真集)
650A01 ナカムラ，ジャクエモン
650H01 4代目

(2) 団体名

- ① 団体名の表わし方は、団体名典拠ファイルTの表わし方と一致させる。

658B011 講談社
658A01 コウダンシヤ

付記事項のある団体名

658B011 世田谷美術館
658A01 セタガヤ／ビジュツカン
658H01 東京都世田谷区立

- ② 下部組織について記述した図書については、その名称を標目とする。

658B011 早稲田大学文学部 ← 図書の表記に関わらず上部組織名は団体名典拠ファイルTの統一形
658A01 ワセダ／ダイガク／ブンガクブ に合わせる。(× 早大文学部)

- ③ 普通件名と団体名で同一名称が出現した場合は、団体名に所在地、創立年等を付記して区別する。

658B011 ライオン … 普通件名
658A01 ライオン

658B011 ライオン … 団体名
658A01 ライオン
658H01 1918～

注) 創立年は原則として社名変更等にかかわらず、会社四季報等の設立年による。

- ④ 団体名のもとでは一般細目は用いない。

251A01 日本図書館協会の百年
251B01 1892～1992
658B011 日本図書館協会 × (658B011 日本図書館協会－歴史)
658A01 ニホン／トショカン／キョウカイ

251A01 東京大学の四季
251B01 師岡宏次写真集
658B011 東京大学 × (658B011 東京大学－写真集)
658A01 トウキョウ／ダイガク

7. 地名

特定地域を扱う資料については、その対象となっている地名を主標目または細目とする。

(1) 地名のもとの主題細目

以下に掲げる主題については、国名・地方名を問わず、原則として地名を優先させ、そのもとに主題を細目として用いる。

－紀行・案内記 ^{注1)}	－商 業	－地 理
－教 育	－人 口	－農 業
－経 済	－政治・行政	－風 俗
－工 業	－対外関係 ^{注3)}	－貿 易 ^{注3)}
－国 防 ^{注2)}	－対外関係－（相手国）	－貿 易－（相手国）
－産 業	－地 図 ^{注1)}	－経済関係 ^{注3)}
		－経済関係－（相手国）

注1) 紀行・案内記、地図は、主題による区分ではないが、地名のもとにのみ用いるので、ここにあげた。

注2) 国防は、国名のもとにのみ用いる。

注3) 対外関係、経済関係、貿易は、国名のもとにのみ用いる。必要に応じて相手国により細分することができる。

(2) 地名のもとで使用する一般細目には、以下のようなものがある。

－研究法	－書 誌	－名 簿
－索 引	－図 鑑	－用語集
－雑 誌	－統 計	－歴 史
－辞 典	－年 鑑	－歴史－史料
－写真集	－便 覧	－歴史－年表
－条例・規則		
－抄 録		

- (3) 地理的な名称<山岳, 砂漠, 海洋, 河川, 島嶼, 平野など>は, 地名扱いするが, 原則として地名
 のもとの主題細目や地名細目では用いない。

251A01	バリ島の心地よいホテル	
658B011	バリ島	× (658B011 バリ島一紀行・案内記)
658A01	バリトウ	
658B022	旅館	
658A02	リョカン	
677D01	292.46	
677D02	689.8246	
677C01	292.46	
677C02	689.8246	
677A01	292.46	
677A02	689.8	
251A01	ガラパゴス大百科	
251B01	大洋に浮かぶ進化の小宇宙	
658B011	生物地理－エクアドル	× (658B011 生物地理－ガラパゴス諸島)
658A01	セイブツ／チリーエクアドル	
658B022	ガラパゴス諸島	
658A02	ガラパゴス／ショトウ	
677D01	462.615	

ただし, 一写真集は用いる。

251A01	B a l i h a i
251B01	バリ島写真集
251F01	横山／良一〓著
658B011	バリ島一写真集
658A01	バリトウ－シャシンシュウ
677D01	748

(4) 地名細目

地域性が必ずしも強くない主題は、主題を表わす主標目のもとに、対象となっている地名を細目としてあたえる。

医療 国地	建築 国	神社 地	博物館 国+地
映画 国	憲法 国	人名辞典 国+地	版画 国
衛生 国地	公園 国地	神話 国	物価 国
園芸 国地	公害 国地	水産業 国+地	仏教 国
演劇 国	鉱業 国+地	水道 国+地	舞踊 国
織物 国地	工業政策 国	政治思想 国	プロテスタント 国
音楽 国	航空輸送 国	政党 国	文学地理 国地
海運 国	工芸 国+地	政府刊行物 国	文化財 国+地
絵画 国	考古学 国地	生物地理 国地	法制史 国
海軍 国	広告 国	石炭産業 国+地	放送事業 国
画家 国	公債 国	石油産業 国	法律 国
科学 国	鉱床 国+地	繊維工業 国+地	法令集 国
化学工業 国	交通 国地	選挙 国地	保険 国
化学繊維工業 国+地	鉱物 国+地	総合開発 国	祭り 国+地
火山 国	公法 国	租税 国	民家 地
河川 国+地	港湾 国+地	大学 国	民族問題 国
カトリック教 国	国民性 国	畜産業 国+地	民法 国
貨幣 国	ことわざ 国	地質 国地	民謡 国地
貨幣制度 国	暦 国	地質図 国地	民話 国地
環境行政 国+地	財政 国	地方財政 国	幼児教育 国+地
関税 国	財閥 国	地方自治 国	予算・決算 国+地
岩石 国+地	蚕糸業 国+地	地名辞典 国+地	陸軍 国
企業 国+地	寺院 地+国	庭園—日本 地	料理（西洋） 国
気候 国地	資源 国	鉄道 国+地	林業 国+地
技術 国	地震 国地	伝記 国地	労働運動 国+地
気象 国+地	自動車工業 国	電気事業 国	労働組合 国
共産主義 国	私法 国	電気通信 国	労働法 国
共産党 国	資本主義 国	伝説 国地	労働問題 国+地
行政法 国	社会運動 国+地	天然記念物 地	
漁業 国+地	社会思想 国	陶磁器 国地	TRC新設
キリスト教 国	社会主義 国	動物 国地	遺跡・遺物 国+地
銀行 国	社会福祉 国+地	童謡 国	
金融 国	写真 国	道路 国+地	
空軍 国	宗教 国	図書館 国+地	
経済政策 国	出版 国	図書館（公共） 国+地	
経済法 国	商法 国	土地制度 国	
警察 国地	条約 国	日本語—方言 地	
芸術 国	植物 国地	人形劇 国	
刑法 国	書籍商 国	年中行事 国+地	
建設事業 国+地	書道 国	農村 国+地	

注) 法律関係の件名には慣例により—日本は使用しない。

注) 地名を細目としてあたえたものはBSHの用例に従って、一般細目の —歴史、—歴史—史料、—歴史—年表は使用しない。 例) BSH 演劇—歴史—日本 → 演劇—日本

注) 国は国名および国より広い地名を指し、地は国より狭い地名を指す。

注) 国名は原則としてBSHの国名標目表および「世界の国一覧表」（世界の動き社刊）による。ただし例外として、満州を国名として扱う。

注) 上記の+の記号は、1993年より地名細目を追加したものである。累積MARCは順次修正する。

8. 作品名

特定の作品に関する研究資料（注釈書，評釈書，書誌，索引を含む）については，その対象となっている作品名を標目とする。書名，映画名，雑誌名，新聞紙名等を作品件名とする。

(1) 書名

- ① その作品の著者（単一標目として選定する著者）と対で入力する。

650B012 羅／貫中

650A01 ラ，カンチュウ

658B011 三国志演義

作品件名，個人件名の順に出力順序制御に連番で数字を付与する。

658A01 サンゴクシ／エンギ

- ② 2作品の研究は，分類を重出し，図書記号3文字目を入力する。（p294参照）

251A01 方丈記・徒然草

251F01 稲田／利徳〓〔編集・執筆〕

251F02 山崎／正和〓〔エッセイ〕

-----650B012 鴨／長明

注）以下⑤まで読みの項目省略

650B024 吉田／兼好 -----

-----658B011 方丈記

658B023 徒然草 -----

-----677D01 914.42

677D02 914.45 -----

690A01 イホカ

251A01 名作の戯れ

251B01 『春琴抄』『こころ』の真実

251F01 奏／恒平〓著

-----650B012 谷崎／潤一郎

650B024 夏目／漱石 -----

-----658B011 春琴抄

658B023 こころ -----

-----677D01 913.6 -----

677C01 913.6

677A01 910.268

690A01 ハメタ

251A01 漱石異説二題

251B01 「坊っちゃん」抱腹・「道草」徘徊

251F01 木村／直人〓著

650B013 夏目／漱石

注）共通の著者の出力順序制御は最後の番号を付与する。

658B011 坊っちゃん

658B022 道草

677D01 910.268

690A01 キソナ

- ③ 3作品の研究は、件名は個々の作品名を入力するが、分類は、上位の分類を入力し、図書記号3文字目は入力しない。

```

251A01 蜻蛉日記・更級日記・和泉式部日記
251F01 三角／洋一〓〔編集・執筆〕
251F02 津島／佑子〓〔エッセイ〕
┌--650B012 藤原道綱母
┌ 650B024 菅原孝標女 --┐
┌--650B036 和泉式部          個々の分類
┌ 658B011 蜻蛉日記          ..... 915.33
┌ 658B023 更級日記          ..... 915.36
┌--658B035 和泉式部日記      ..... 915.34
└--677D01 915.3
└ 690A01 ミカ__

251A01 身体小説論
251B01 漱石・谷崎・太宰
251F01 石井／洋二郎〓著
┌--650B012 夏目／漱石
┌ 650B024 谷崎／潤一郎 --┐
┌--650B036 太宰／治          個々の分類
┌ 658B011 三四郎          ..... 913.6<913.6>(910.268)
┌ 658B023 痴人の愛        ..... 913.6<913.6>(910.268)
┌--658B035 斜陽          ..... 913.6<913.6>(910.268)
└--677D01 910.26
└ 690A01 イシ__

```

- ④ 同一主人公の連作物は、その連作のタイトルを作品件名として扱う。

```

251A01 『鬼平犯科帳』をひもとく
251F01 木幡／瑞枝〓著
650B012 池波／正太郎
658B011 鬼平犯科帳
677D01 913.6
677C01 913.6
677A01 910.268
690A01 コオイ

```

- ⑤ 聖書、万葉集、平家物語、源氏物語、以外の作品件名のもとでは一般細目は用いない。

```

251A01 古今和歌集評釈
658B011 古今和歌集          × (658B011 古今和歌集－評釈)

251A01 万葉集評釈
658B011 万葉集－評釈

```

⑥ 他の件名と同一の書名件名が出現した場合

書名件名に著者名を付記して区別する。(日本人は統一形の姓名, 西洋人は統一形のカタカナ形の姓のみ, 姓のみでは区別できないときは統一形)

a) 普通件名と同一の書名件名が出現した場合

658B011 国家 普通件名
658A01 コッカ

650A012 プラトン
650R01 P l a t o n
658B011 国家(プラトン)
658A01 コッカ ←付記部分は読まない。

注) 著者が不在作品で普通件名と同一の場合は, 作品のうしろに(作品) と付記し,(サクヒン) と読みを入力する。

注) 書名件名と他の件名の場合, 出現順ではなく書名件名に付記する。

b) 同一書名件名が出現した場合

650B012 与謝野/晶子
650A01 ヨサノ, アキコ
658B011 舞姫
658A01 マイヒメ 1作品目

650B012 森/鷗外
650A01 モリ, オウガイ
658B011 舞姫(森鷗外) ←姓と名の間にスラッシュは入力しない。
658A01 マイヒメ 2作品目

(2) 映画名

作品名のうしろに(映画) と付記し,(エイガ) と読みを入力する。

658B011 お葬式(映画)
658A01 オソウシキ(エイガ)

(3) 雑誌名

251A01 婦人公論の五十年
658B011 婦人公論
658A01 フジン/コウロン

251A01 反人権雑誌の読み方
251B01 体験的「週刊新潮」批判
658B011 週刊新潮(雑誌)
658A01 シュウカン/シンチョウ(ザッシ)

注) 他の件名もしくは団体名と同一の件名が出現した場合は,(雑誌) と付記し,(ザッシ) と読みを入力する。

(4) 新聞紙名

251A01 物語・万朝報
 658B011 万朝報
 658A01 ヨロズチョウホウ

251A01 日本から朝日新聞が消える日
 658B011 朝日新聞(新聞)
 658A01 アサヒ／シンブン(シンブン)

注) 他の件名もしくは団体名と同一の件名が出現した場合は、(新聞) と付記し、(シンブン) と読みを入力する。

(5) 以下の個々の作品研究には作品件名はあたえない。

① 音楽作品

普通件名をあたえる。必要に応じて作曲家名をあたえる。

251A01 モーツァルト アイネ・クライネ・ナハトムジーク成立と分析
 650A012 モーツァルト, ヴォルフガング・アマデウス
 650R01 Mozart, Wolfgang Amadeus
 658B011 セレナード
 658A01 セレナード

② 美術作品

作者名をあたえる。

251A01 二時間のモナ・リザ
 251B01 謎の名画に全絵画史を読む
 650A011 レオナルド・ダ・ヴィンチ
 650R01 Leonardo da Vinci

③ 漫画作品

「漫画」をあたえる。個人の2作品以上の研究には漫画家名をあたえる。

251A01 「ガラスの仮面」研究白書
 658B011 漫画
 658A01 マンガ

④ アニメーション作品

「アニメーション」をあたえる。

251A01 「もののけ姫」はこうして生まれた。
 658B011 アニメーション
 658A01 アニメーション

9. 件名標目をあたえない資料

(1) 主題の明確でない資料

NDC 049,304 等

251A01 日本復活
251F01 稲盛／和夫 著
251F02 瀬戸内／寂聴 著
251F03 中坊／公平 著
677D01 304

(2) 個人の文学・芸術（建築を含む）作品

251A01 百四の春
251B01 小倉遊亀画文集
251F01 小倉／遊亀 著
677D01 721.9

(3) 哲学・社会科学上の著名な古典

251A01 経験と判断
251F01 エドムント・フッサール 著
251F02 L. ランドグレーベ 編
251F03 長谷川／宏 訳
677D01 134.95
677C01 134.95
677A01 134.9

注) 2005年以前に作成のMARCでは、絵本・紙芝居の主題に関する件名標目は入力していない。2005年より絵本・紙芝居の主題が個人伝記である場合、個人件名標目を入力。
2006年より絵本・紙芝居の主題が明確な場合に、件名標目を入力。
なお、累積MARCについては順次メンテナンスを行っている。


658 Z 件名典拠コード**659** Z 多巻ものの各巻の件名典拠コード

☀ 参照 VIII-3. 件名典拠ファイルT
VIII-2. 団体名典拠ファイルT

1. 概略

件名典拠コードは、主標目のもとに細目付きの件名標目をまとめるとともに、件名典拠ファイルT上にのみある参照語(=参照形)をまとめるためのコードである。

件名典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。



典拠種別	5	件名標目
データ種別	1	普通件名
	2	地名件名(山岳・河川などの自然地名, 国名, 都道府県名, 市町村名, 地方名など)
	3	作品件名(書名, 雑誌名, 新聞紙名, 映画名など)
細目	0000	細目なし
	1001~2000	細目(一般細目・分野ごとの共通細目等地名細目以外) つき
	2001~9999	地名細目つき
形態番号	0000	統一形
(以下SEQ)	4001~6000	参照形(典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 統一形とそれに属する参照形は、典拠ID先頭から11桁(典拠種別・データ種別・個別番号・細目)を同一とする。
参照形は、SEQにより区別する。

2. 入力方法

658 B, **659** Bのあるものすべてに件名典拠ファイルTからセットする。

658B011 日本語
658Z01 5103951000000000

658B011 日本語-アクセント
658Z01 510395110010000

注) 団体件名は団体名典拠ファイルTからセットする。

650N 個人件名典拠コード**651**N 多巻ものの各巻の個人件名典拠コード

☀ 参照 VIII-1. 個人名典拠ファイルT

1. 概略

個人件名典拠コードは、同名異人を区別し、異名同人をまとめるためのコードである。

個人件名典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。

1	1	000073974	0000
└─ 個別番号 (9桁)		└─ 形態番号 (4桁)	
└─ データ種別 (1桁)			
└─ 典拠種別 (1桁)			

典拠種別	1	個人名 (著者, 個人件名)
データ種別	1	日本人・東洋人 (中国・朝鮮など, 漢字文化圏の人)
	2	西洋人
形態番号	0000	統一形
(以下SEQ)	0001~4000	記述形 (実際にMARC上に表示された形として現れたもの)
	4001 ~	参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 個人件名ではMARC上に記述形・参照形は出現しない

注) 統一形とそれに属する記述形・参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・データ種別・個別番号) を同一とする。
記述形・参照形は、SEQにより区別する。

2. 入力方法

650B, R, **651**B, Rのあるものすべてに個人名典拠ファイルTからセットする。

```

650B011 目黒／考二
650A01  メグロ, コウジ
650N01  110000987800000

650A011 シェークスピア, ウィリアム
650R01  Shakespeare, William
650N01  120000269920000

```

669 A ジャンル名

1. 概要

図書の内容をより判りやすくするためのTRC MARC独自のコード。

2. 入力対象

新刊流通図書掲載 (001 AがA) を対象とする。

3. 入力方法

数字2桁のコードを入力する。複数のコードを入力することはない。

669A01 00

4. コード一覧表

『週刊新刊全点案内 789号』（1992年7月発行）～『週刊新刊全点案内 954号』（1995年11月発行）まで下記のコードを入力。

コード	名称	備考
A	哲学・思想	哲学・思想
B	心理・宗教	心理・宗教
C	文化・言語・芸術	考古学・民族・文化・言語学・芸術・紀行
D	歴史・伝記	歴史・伝記・戦史
E	政治・社会	社会・政治・世論・軍事・労働
F	経済・法律	経済・流通・金融・証券・税務・法律
G	倫理・道徳	道徳・倫理
H	教育・学校	教育・学校
I	企業	企業・産業
J	生産	農業・林業・水産業・加工業
K	厚生	医学・医療・介護・年金・福祉・労働・栄養
L	自治	国土利用・人口・統計
M	自然科学	宇宙・地学・天文・物理・化学・電気・生物・植物・動物・数学
N	先端科学	バイオ・電子工学・宇宙工学・機械工学・石油・エネルギー
O	都市・土木建築	建設工学・土木工学・建築・都市衛生・工学一般
P	ビジネス・立身	人生訓・立身伝・資格・能力開発
Q	趣味・娯楽	旅行・芸能・ファッション・園芸・スポーツ・ゲーム・手工芸
R	家庭・健康	婦人・衣食住・ヘルシー・育児
S	マニアック	超能力・乗り物・ミリタリー・アニメ・音響・VTR
U1	小説	
U2	エッセイ	
U3	ノンフィクション	
U4	文学一般	
U5	絵本	
V	全集	いろいろなテーマのものが入っている全集
W	その他	どこにも入れられないもの

『週刊新刊全点案内 955号』（1995年12月5日発行）より下記のコードを入力。

コード	名称	ジャンル名に含まれる範囲
00	コンピュータ・電子工学	コンピュータ／インターネット／電子工学
01	技術・テクノロジー	バイオ／機械工学／技術／エネルギー／電気
08	全集	
09	その他	
10	哲学・思想・心理	哲学／思想／心理／倫理／道徳
11	宗教・民俗・人類	宗教学／民族学／民俗学／人類学
14	占い・精神世界	占い／超能力／心霊研究／オカルト
15	人生訓	
19	図書館・読書	図書館／読書エッセイ／読書
20	歴史・地理・地図	歴史／伝記／地理／地図
30	政治・社会・時事	政治／社会／時事問題／軍事／差別／外国人問題
31	経済・法律	経済／流通／金融／証券／税務／法律／会計
32	企業・ビジネス・商業	企業／ビジネス／経営／商業／広告
33	労働	
34	資格・就職	資格試験／就職／職業
35	文化・マスコミ	文化問題／マスコミ／ジャーナリズム
36	自治	国土利用／人口／統計
37	教育・学校	教育／学校／青少年問題／いじめ
40	福祉・厚生	社会福祉／年金
41	医学・病気・医療	医学／医療／病気／栄養
45	自然科学	数学／物理／化学／科学
46	地学・宇宙・天文	
47	生きもの	植物／動物／生命
50	家庭・女性・老人	家庭／女性／老人／高齢社会／育児
51	料理・グルメ	
52	生活・美容・健康	住まい／インテリア／リビング／ファッション／美容／ソーイング／編物／健康法
55	環境・エコロジー	環境問題／ごみ
56	都市・土木建築	都市／土木／建築
60	産業・工業	農業／林業／水産業／工業／鉱業
70	芸術・美術・ビジュアル	芸術／美術／イラスト／デザイン／写真集
71	趣味・娯楽・旅行	アウトドア／趣味／ギャンブル／ペット／旅行／映画／演劇／芸能
72	スポーツ	スポーツ全般
77	コミック	漫画
80	言語・語学	言語／ことば
90	小説	
91	エッセイ・対談	
92	詩歌・和歌・俳句	詩／和歌集／俳句集
93	文学一般・ルポルタージュ	文学論／研究書／文芸評論／ノンフィクション／ルポルタージュ
98	児童よみもの	童話／ノンフィクション／エッセイ
99	絵本	

669 E ジャンル名 (図書詳細)

1. 概要

2012年6月より提供を開始した、図書の内容をより詳細にわかりやすくするためのTRC MARC独自のコード。

4階層構造で、各階層を数字3桁で表現する12桁のコード。

第1階層

コード	ジャンル名	コード	ジャンル名
010	文学	140	医学・福祉
020	読書・出版	150	教育
030	哲学・宗教・心理	160	芸術・芸能
040	歴史・地理・民俗	170	趣味・娯楽
050	伝記・手記	180	スポーツ
060	旅行・地図	190	生活・実用
070	社会・政治	200	言語・語学
080	法律	210	百科事典・統計書・年鑑・全集
090	経済・ビジネス・金融	220	児童書・絵本
100	資格・検定・就職	230	学習参考書
110	コンピュータ・情報科学	240	コミック・ゲーム・アニメ
120	産業・技術・環境	250	アダルト・ボーイズラブ
130	自然科学		

例) 文学

コード				第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
010	000	000	000	文学			
010	010	000	000		小説		
010	010	010	000			SF	
010	010	020	000			ファンタジー	
010	010	030	000			推理・ミステリー	
010	010	040	000			ホラー・怪談	
010	010	050	000			歴史・時代小説	
010	010	060	000			企業・経済小説	
010	010	070	000			日本の小説	
010	010	080	000			外国の小説	
010	010	080	010				欧米
010	010	080	020				アジア
010	010	080	030				ラテンアメリカ
010	010	080	040				アフリカ

* 以下省略

2. 入力対象

原則として、新刊流通図書掲載 ([001]AがA)、新刊流通図書非掲載 ([001]AがB)、新刊見本もれ ([001]AがC) を対象とする。

3. 入力方法

- (1) 内容を表現する12桁のコードを入力する。
- (2) 複数のコードを入力する場合は、リピータブルで入力する。

```

251A01 夜鳴きめし屋
251F01 宇江佐／真理||著
669A01 90;小説
669E01 010010050000;文学>小説>歴史・時代小説
669E02 010010070000;文学>小説>日本の小説

251A01 はたらくくるまショベルカー ザック
251F01 やまもと／しょうぞう||さく
251F02 いちはら／じゅん||え
669A01 99;絵本
669E01 220090070000;児童書・絵本>絵本>のりもの絵本
669E02 220090210000;児童書・絵本>絵本>あかちゃん絵本
669E03 220090220000;児童書・絵本>絵本>日本の絵本

```

注) 累積MARCのメンテナンスについて

『週刊新刊全点案内 1750号～1769号』(2012年1月17日～6月5日発行) …図書現物から付与済

『週刊新刊全点案内 1749号』(2012年1月10日発行) 以前の累積MARC

- ① MARCの中にもつ各項目からプログラム変換で付与
- ② 内部的に保持していたデータ「読みのものキーワード」を変換して付与
- ③ 1件ずつ内容を確認しながら付与
- ④ 改訂版などが刊行された時点で付与

①②のメンテナンスは終了。

③④のメンテナンスは、今後も継続。

4. コード一覧表

* スペースは便宜上のもので実際のコードには存在しません。

010	文学	020	読書・出版
010 000 000 000	文学	020 000 000 000	読書・出版
010 010 000 000	小説	020 010 000 000	本・読書
010 010 010 000	SF	020 010 010 000	読書エッセイ・書評
010 010 020 000	ファンタジー	020 010 020 000	速読法
010 010 030 000	推理・ミステリー	020 010 030 000	造本・装丁・ブックデザイン
010 010 040 000	ホラー・怪談	020 010 040 000	ブックガイド・目録
010 010 050 000	歴史・時代小説	020 020 000 000	著作権
010 010 060 000	企業・経済小説	020 030 000 000	出版・編集
010 010 070 000	日本の小説	020 030 010 000	電子出版・電子書籍
010 010 080 000	外国の小説	020 040 000 000	新聞・雑誌
010 010 080 010	欧米	020 050 000 000	書店・古書店
010 010 080 020	アジア	020 060 000 000	図書館
010 010 080 030	ラテンアメリカ	020 060 010 000	図書館利用法
010 010 080 040	アフリカ		
010 010 090 000	ライトノベルレーベル		
010 010 100 000	ロマンス小説レーベル		
010 010 110 000	小説研究		
010 010 120 000	小説の書き方		
010 020 000 000	エッセイ		
010 020 010 000	日本のエッセイ		
010 020 020 000	外国のエッセイ		
010 030 000 000	詩歌		
010 030 010 000	日本の詩		
010 030 020 000	短歌・和歌		
010 030 030 000	俳句		
010 030 040 000	川柳		
010 030 050 000	漢詩		
010 030 060 000	外国の詩		
010 040 000 000	戯曲・シナリオ		
010 050 000 000	古典文学・文学史・作家論		
010 050 010 000	日本		
010 050 020 000	アジア		
010 050 020 010	中国		
010 050 020 020	韓国・朝鮮		
010 050 020 030	その他アジア		
010 050 030 000	ヨーロッパ・北アメリカ		
010 050 030 010	ギリシア・ラテン		
010 050 030 020	英米		
010 050 030 030	ドイツ		
010 050 030 040	フランス		
010 050 030 050	スペイン		
010 050 030 060	イタリア		
010 050 030 070	ロシア		
010 050 030 080	その他ヨーロッパ		
010 050 040 000	その他の地域		
010 060 000 000	文学論		
010 070 000 000	文学全集		
010 070 010 000	日本		
010 070 020 000	世界		

030	哲学・宗教・心理	040	歴史・地理・民俗
030 000 000 000	哲学・宗教・心理	040 000 000 000	歴史・地理・民俗
030 010 000 000	哲学・思想	040 010 000 000	歴史
030 010 010 000	哲学読みもの	040 010 010 000	歴史学
030 010 020 000	西洋哲学	040 010 020 000	世界史
030 010 030 000	東洋思想	040 010 020 010	古代史
030 010 040 000	日本思想	040 010 020 020	中世史
030 010 050 000	中国思想	040 010 020 030	近代史
030 010 060 000	インド哲学	040 010 020 040	20世紀以降
030 010 070 000	アジア・アラブ哲学	040 010 030 000	日本史
030 020 000 000	宗教	040 010 030 010	考古学・遺跡
030 020 010 000	宗教学	040 010 030 020	古代史（～平安時代）
030 020 020 000	キリスト教	040 010 030 030	中世史（鎌倉時代～安土桃山時代）
030 020 030 000	ユダヤ教	040 010 030 040	近世史（江戸時代）
030 020 040 000	イスラム教	040 010 030 050	近現代史（明治時代～）
030 020 050 000	仏教	040 010 030 060	日中戦争・太平洋戦争
030 020 060 000	神道	040 010 030 070	太平洋戦争以降
030 020 070 000	道教	040 010 030 080	日本の地方史
030 020 080 000	インドの宗教	040 010 040 000	アジア史
030 020 090 000	その他の宗教	040 010 040 010	中国史
030 030 000 000	心理	040 010 040 020	韓国・朝鮮史
030 030 010 000	心理学	040 010 040 030	東南アジア史
030 030 020 000	心理読みもの	040 010 040 040	南アジア史
030 030 030 000	性格	040 010 040 050	中央アジア・中近東史
030 030 040 000	心理療法・カウンセリング	040 010 050 000	ヨーロッパ史
030 030 050 000	精神分析・深層心理	040 010 050 010	古代ギリシア・ローマ史
030 040 000 000	倫理・道徳・武士道	040 010 050 020	イギリス史
030 040 010 000	倫理・道徳	040 010 050 030	ドイツ史
030 040 020 000	武士道・心学	040 010 050 040	フランス史
030 050 000 000	人生訓・人間関係・恋愛	040 010 050 050	スペイン史
030 050 010 000	人生訓	040 010 050 060	ポルトガル史
030 050 020 000	人生訓（男性）	040 010 050 070	イタリア史
030 050 030 000	人生訓（女性）	040 010 050 080	中欧・東欧史
030 050 040 000	人生訓（高齢者）	040 010 050 090	北欧史
030 050 050 000	人生訓（ビジネスマン）	040 010 050 100	ロシア史
030 050 060 000	人間関係	040 010 060 000	北アメリカ史
030 050 070 000	恋愛・結婚	040 010 060 010	アメリカ合衆国史
030 050 080 000	名言・家訓	040 010 060 020	カナダ史
030 060 000 000	精神世界	040 010 070 000	ラテンアメリカ史
030 060 010 000	易・占い	040 010 080 000	アフリカ史
030 060 020 000	呪術・おまじない	040 010 080 010	古代エジプト史
030 060 030 000	ヒーリング	040 010 090 000	オセアニア史
030 060 040 000	幽霊・心霊現象	040 010 100 000	北極・南極史
030 060 050 000	超能力	040 020 000 000	地理
030 060 060 000	UFO	040 020 010 000	地理学
030 060 070 000	未確認動物	040 020 020 000	世界地理
030 060 080 000	超古代	040 020 030 000	日本
		040 020 040 000	アジア
		040 020 050 000	中国
		040 020 060 000	韓国・朝鮮
		040 020 070 000	ヨーロッパ
		040 020 080 000	北アメリカ
		040 020 090 000	ラテンアメリカ
		040 020 100 000	アフリカ
		040 020 110 000	オセアニア
		040 020 120 000	北極・南極

040	歴史・地理・民俗	050	伝記・手記
040 030 000 000	民俗・文化	050 000 000 000	伝記・手記
040 030 010 000	民俗学	050 010 000 000	伝記
040 030 020 000	文化人類学	050 010 010 000	日本
040 030 030 000	日本の民俗・文化	050 010 020 000	外国
040 030 040 000	外国の民俗・文化	050 020 000 000	姓氏・家譜・家紋
040 030 050 000	年中行事・祭り	050 030 000 000	手記・ルポルタージュ
040 030 060 000	民間信仰	050 030 010 000	戦争体験記
040 040 000 000	神話・伝説・民話	050 030 020 000	闘病記・手記
040 040 010 000	神話・伝説・民話研究		
040 040 020 000	日本の神話・伝説・民話		
040 040 030 000	世界の神話・伝説・民話		

060	旅行・地図	070	社会・政治
060 000 000 000	旅行・地図	070 000 000 000	社会・政治
060 010 000 000	国内旅行ガイド	070 010 000 000	社会思想・政治思想
060 010 010 000	北海道地方	070 010 010 000	共産主義・マルクス主義
060 010 020 000	東北地方	070 010 020 000	ナショナリズム
060 010 030 000	関東地方	070 020 000 000	社会学
060 010 040 000	北陸地方	070 030 000 000	社会・文化
060 010 050 000	中部地方	070 030 010 000	日本の社会・文化
060 010 060 000	近畿地方	070 030 020 000	外国の社会・文化
060 010 070 000	中国地方	070 030 030 000	サブカルチャー
060 010 080 000	四国地方	070 040 000 000	社会・時事
060 010 090 000	九州・沖縄地方	070 040 010 000	時事評論
060 020 000 000	海外旅行ガイド	070 040 020 000	メディア・ジャーナリズム
060 020 010 000	アジア	070 040 030 000	環境・エネルギー・資源
060 020 020 000	中国	070 040 040 000	災害・事故・防災
060 020 030 000	韓国・北朝鮮	070 040 050 000	戦争・テロ・平和
060 020 040 000	ヨーロッパ	070 040 060 000	人口・食糧問題
060 020 050 000	北アメリカ	070 040 070 000	民族・移民・難民
060 020 060 000	ラテンアメリカ	070 040 080 000	差別・人権・プライバシー
060 020 070 000	アフリカ	070 040 090 000	女性・ジェンダー
060 020 080 000	オセアニア	070 040 100 000	性・セクシュアリティ
060 020 090 000	北極・南極	070 040 110 000	労働
060 020 100 000	航海	070 040 120 000	生活・消費者
060 030 000 000	目的別ガイド	070 040 130 000	家族関係
060 030 010 000	ホテル・旅館	070 040 140 000	児童・青少年
060 030 020 000	温泉	070 040 150 000	高齢者
060 030 030 000	登山・キャンプ	070 040 160 000	社会病理・犯罪
060 030 040 000	グルメ	070 040 170 000	社会貢献
060 030 050 000	世界遺産	070 040 170 010	NPO・NGO・社会的企業
060 030 060 000	テーマパーク	070 040 170 020	国際協力
060 030 070 000	動物園・植物園・美術館・博物館	070 040 170 030	ボランティア
060 040 000 000	国内紀行・旅行記	070 050 000 000	地域社会・地域開発
060 050 000 000	海外紀行・旅行記	070 060 000 000	政治・行政
060 060 000 000	航海記	070 060 010 000	政治学・行政学
060 070 000 000	海外留学・長期滞在	070 060 020 000	日本の政治・行政
060 080 000 000	時刻表・交通情報	070 060 030 000	外国の政治・行政
060 090 000 000	旅行会話	070 060 040 000	日本の地方自治・行政
060 090 010 000	英語	070 060 050 000	外国の地方自治・行政
060 090 020 000	中国語	070 070 000 000	財政
060 090 030 000	韓国・朝鮮語	070 070 010 000	財政学・国家財政
060 090 040 000	ドイツ語	070 070 020 000	租税
060 090 050 000	フランス語	070 070 030 000	公債・国債
060 090 060 000	スペイン語	070 070 040 000	地方財政
060 090 070 000	イタリア語	070 080 000 000	治安・警察・消防
060 090 080 000	ロシア語	070 090 000 000	外交・国防・国際関係
060 090 090 000	その他の言語	070 090 010 000	日本の外交・国防
060 100 000 000	国内地図	070 090 010 010	自衛隊
060 100 010 000	住宅地図	070 090 020 000	国際紛争
060 100 020 000	道路地図	070 090 030 000	国際組織
060 100 030 000	古地図・絵図		
060 100 040 000	地形図		
060 110 000 000	世界地図・各国地図		

080	法律	090	経済・ビジネス・金融
080 000 000 000	法律	090 000 000 000	経済・ビジネス・金融
080 010 000 000	法学・法制史	090 010 000 000	経済
080 020 000 000	法令集・判例集	090 010 010 000	経済学
080 030 000 000	憲法	090 010 020 000	日本の経済
080 040 000 000	行政法	090 010 030 000	外国の経済・世界経済
080 050 000 000	民法	090 020 000 000	経営・ビジネス
080 060 000 000	商法	090 020 010 000	経営学・企業
080 070 000 000	刑法	090 020 010 010	経営者・実業家
080 080 000 000	司法・裁判	090 020 010 020	起業
080 090 000 000	国際法	090 020 020 000	経営実務
080 100 000 000	司法資格	090 020 020 010	経営戦略
080 110 000 000	暮らしの法律	090 020 020 020	海外進出
080 110 010 000	法律相談	090 020 020 030	危機管理
080 110 020 000	不動産	090 020 020 040	環境経営
080 110 030 000	婚姻・戸籍	090 020 020 050	品質管理・生産管理
080 110 040 000	税金	090 020 020 060	人事・労務管理
080 110 050 000	遺産・相続・贈与	090 020 020 070	人材育成
080 110 060 000	交通事故	090 020 020 080	事務管理
080 110 070 000	裁判	090 020 020 090	財務管理・経営診断
080 120 000 000	ビジネスの法律	090 020 030 000	ビジネス実務
080 120 010 000	会社法	090 020 030 010	自己啓発
080 120 020 000	債券・物権法	090 020 030 020	ビジネスマナー
080 120 030 000	労働法	090 020 030 030	ビジネス文書
080 120 040 000	手形・小切手法	090 020 030 040	人間関係
080 120 050 000	独占禁止法	090 020 030 050	リーダーシップ
080 120 060 000	登記法	090 020 030 060	思考法・発想法
080 120 070 000	税法	090 020 030 070	プレゼンテーション
080 120 080 000	知的財産権	090 020 030 080	営業・セールス
080 120 090 000	個人情報	090 020 030 090	ビジネス英語
080 120 100 000	海外法務	090 020 040 000	ビジネスの法律
		090 020 040 010	会社法
		090 020 040 020	債券・物権法
		090 020 040 030	労働法
		090 020 040 040	手形・小切手法
		090 020 040 050	独占禁止法
		090 020 040 060	登記法
		090 020 040 070	税法
		090 020 040 080	知的財産権
		090 020 040 090	個人情報
		090 020 040 100	海外法務
		090 020 050 000	会計
		090 020 050 010	税務会計
		090 020 050 020	簿記
		090 030 000 000	マーケティング・広告
		090 030 010 000	マーケティング
		090 030 020 000	商品開発
		090 030 030 000	広告・宣伝
		090 040 000 000	貿易
		090 040 010 000	貿易政策・通商条約・関税
		090 040 020 000	貿易史・事情
		090 040 030 000	貿易実務
		090 050 000 000	金融・通貨
		090 050 010 000	金融
		090 050 020 000	金融機関・銀行
		090 050 030 000	国際金融
		090 050 040 000	通貨

090	経済・ビジネス・金融	100	資格・検定・就職
090 060 000 000	投資	100 000 000 000	資格・検定・就職
090 060 010 000	株式投資	100 010 000 000	資格・職業ガイド
090 060 020 000	債券・為替・外貨	100 020 000 000	就職・転職ガイド
090 060 030 000	商品先物	100 030 000 000	就職問題集
090 060 040 000	不動産投資	100 040 000 000	公務員試験
090 070 000 000	保険	100 050 000 000	資格・検定問題集
		100 060 000 000	TOEIC・TOEFL・英語検定
		100 070 000 000	自動車免許・二輪免許
		100 080 000 000	趣味・ご当地検定

110	コンピュータ・情報科学	120	産業・技術・環境
110 000 000 000	コンピュータ・情報科学	120 000 000 000	産業・技術・環境
110 010 000 000	情報理論・情報科学	120 010 000 000	商業
110 020 000 000	コンピュータ・情報科学読みもの	120 010 010 000	流通小売業
110 030 000 000	システム開発・設計	120 010 020 000	サービス業
110 040 000 000	プログラミング	120 010 020 010	飲食業
110 050 000 000	オペレーティングシステム	120 010 030 000	不動産業
110 060 000 000	ソフトウェア	120 020 000 000	観光業
110 060 010 000	文書作成用ソフト	120 030 000 000	交通・運輸
110 060 020 000	表計算ソフト	120 030 010 000	交通
110 060 030 000	データベース管理ソフト	120 030 020 000	海運・造船
110 060 040 000	プレゼンテーションソフト	120 030 030 000	陸運・自動車・鉄道
110 060 050 000	コンピュータグラフィックス・画像処理	120 030 030 010	自動車
110 060 060 000	DTP	120 030 030 020	鉄道
110 070 000 000	データベース	120 030 040 000	空運・航空機
110 080 000 000	コンピュータネットワーク	120 030 050 000	物流・倉庫業
110 090 000 000	インターネット	120 040 000 000	通信・放送・郵便
110 100 000 000	情報セキュリティ	120 040 010 000	通信技術
110 110 000 000	ハードウェア	120 040 020 000	通信事業
110 110 010 000	パソコン	120 040 030 000	放送
110 110 020 000	周辺機器	120 040 040 000	郵便
110 110 030 000	モバイル・携帯電話	120 050 000 000	エネルギー・インフラ
110 120 000 000	情報産業	120 050 010 000	石炭・石油
110 130 000 000	コンピュータ資格	120 050 020 000	原子力
		120 050 030 000	自然エネルギー
		120 050 040 000	電気・電力
		120 050 050 000	ガス
		120 050 060 000	水道
		120 060 000 000	建設・土木
		120 060 010 000	土木工学
		120 060 020 000	道路
		120 060 030 000	橋梁
		120 060 040 000	鉄道
		120 060 050 000	河川・海岸
		120 060 060 000	都市
		120 070 000 000	建築
		120 070 010 000	建築図集・写真集
		120 070 020 000	住宅建築
		120 080 000 000	工学・工業
		120 080 010 000	工業基礎学
		120 080 010 010	応用物理学・計測工学
		120 080 010 020	応用力学
		120 080 010 030	工業材料・材料試験
		120 080 010 040	CAD・CAM
		120 080 010 050	人間工学
		120 080 020 000	ナノテクノロジー
		120 080 030 000	知的財産権・工業規格
		120 080 030 010	知的財産権
		120 080 030 020	工業規格
		120 080 040 000	工業経済・経営
		120 080 040 010	生産管理
		120 080 050 000	機械・機械製品
		120 080 060 000	電気・電気機器
		120 080 070 000	自動制御・ロボット
		120 080 080 000	電子・半導体
		120 080 090 000	鉱山・鉱業
		120 080 100 000	金属・金属製品

120	産業・技術・環境	130	自然科学
120 080 110 000	化学工学・化学工業	130 000 000 000	自然科学
120 080 110 010	窯業	130 010 000 000	自然科学・科学史
120 080 110 020	ゴム・樹脂	130 020 000 000	数学
120 080 110 030	油脂	130 020 010 000	数学読みもの
120 080 110 040	染料・染色	130 020 020 000	和算・中国算術
120 080 120 000	繊維・アパレル産業	130 030 000 000	物理学
120 080 130 000	食品工業	130 030 010 000	物理読みもの
120 080 140 000	製紙工業	130 040 000 000	化学
120 080 150 000	印刷業	130 040 010 000	化学読みもの
120 080 160 000	その他製造業	130 050 000 000	天文・宇宙科学
120 080 170 000	軍事産業	130 050 010 000	天文読みもの
120 090 000 000	農林水産業	130 050 020 000	天体観測
120 090 010 000	農業	130 050 030 000	宇宙開発
120 090 010 010	農業読みもの	130 050 040 000	時法・暦学
120 090 010 020	農業経済・経営	130 060 000 000	地球科学・気象
120 090 010 030	農業史・事情	130 060 010 000	地球科学
120 090 010 040	農芸化学・農業工学	130 060 020 000	気象
120 090 010 050	作物・農産物製造	130 060 030 000	海洋学・水文学
120 090 020 000	園芸	130 060 040 000	地震
120 090 030 000	造園	130 060 050 000	地形・地質
120 090 040 000	林業	130 060 060 000	古生物
120 090 050 000	養蚕	130 060 070 000	岩石・鉱物
120 090 060 000	畜産業	130 070 000 000	生命科学・生物学
120 090 070 000	獣医学	130 070 010 000	生命科学読みもの
120 090 080 000	狩猟	130 070 020 000	遺伝学・バイオテクノロジー
120 090 090 000	水産業・漁業	130 070 030 000	人類学
120 090 100 000	製塩業	130 070 040 000	生物誌・博物誌
120 100 000 000	環境	130 080 000 000	植物学・森林
120 100 010 000	環境政策・行政	130 080 010 000	藻類・菌類・コケ・シダ
120 100 020 000	環境問題・地球温暖化	130 080 020 000	種子植物
120 100 030 000	廃棄物・リサイクル	130 080 030 000	森林
120 100 040 000	公害	130 090 000 000	動物学
120 100 050 000	環境保全・自然保護	130 090 010 000	無脊椎動物・貝類・節足動物
		130 090 020 000	昆虫
		130 090 030 000	魚類
		130 090 040 000	両生類・爬虫類
		130 090 050 000	鳥類
		130 090 060 000	哺乳類

140	医学・福祉	150	教育
140 000 000 000	医学・福祉	150 000 000 000	教育
140 010 000 000	医学（一般）	150 010 000 000	教育学・教育思想
140 010 010 000	医学読みもの	150 020 000 000	教育政策・歴史・事情
140 010 020 000	闘病記・手記	150 030 000 000	教育読みもの
140 010 030 000	家庭看護・介護	150 040 000 000	保育・幼児教育
140 010 040 000	病気の知識	150 050 000 000	学校経営
140 010 050 000	子どもの病気	150 060 000 000	教職員
140 010 060 000	栄養・食生活	150 070 000 000	学級運営
140 010 070 000	健康法	150 080 000 000	学習指導・生活指導
140 010 080 000	民間療法	150 090 000 000	教科別学習指導
140 010 090 000	薬	150 090 010 000	国語・書道
140 010 100 000	病院ガイド	150 090 020 000	社会
140 020 000 000	医学（専門）	150 090 030 000	地理歴史
140 020 010 000	医学	150 090 040 000	公民
140 020 020 000	看護学	150 090 050 000	算数・数学
140 020 030 000	歯科学	150 090 060 000	理科
140 020 040 000	薬学	150 090 070 000	生活
140 020 050 000	栄養学	150 090 080 000	音楽
140 020 060 000	法医学	150 090 090 000	図画工作・美術
140 020 070 000	病院経営・病院実務	150 090 100 000	技術・家庭
140 020 080 000	医療系資格	150 090 110 000	保健・体育
140 030 000 000	東洋医学	150 090 120 000	英語
140 040 000 000	医療・衛生	150 090 130 000	英語以外の外国語
140 050 000 000	福祉・介護	150 090 140 000	専門
140 050 010 000	社会福祉	150 100 000 000	特別支援教育
140 050 020 000	介護福祉	150 110 000 000	大学・高等教育
140 050 030 000	高齢者福祉	150 120 000 000	学術研究・学位・ノーベル賞
140 050 040 000	障害者福祉	150 130 000 000	留学
140 050 050 000	児童福祉	150 140 000 000	教育産業
140 060 000 000	社会保障	150 150 000 000	社会教育
140 060 010 000	健康保険	150 160 000 000	博物館
140 060 020 000	労災保険	150 170 000 000	家庭教育
140 060 030 000	年金	150 180 000 000	学問・勉強法
140 060 040 000	雇用保険		

160	芸術・芸能
160 000 000 000	芸術・芸能
160 010 000 000	芸術・美術
160 010 010 000	文化財・文化政策
160 020 000 000	複合美術・インスタレーション
160 030 000 000	彫刻・オブジェ
160 030 010 000	彫刻
160 030 020 000	仏像
160 030 030 000	オブジェ
160 040 000 000	絵画・版画
160 040 010 000	絵画の描き方
160 040 020 000	日本画
160 040 030 000	東洋画
160 040 040 000	西洋画
160 040 050 000	版画
160 050 000 000	書道
160 060 000 000	イラスト
160 060 010 000	イラスト集
160 070 000 000	デザイン・色彩
160 080 000 000	写真
160 080 010 000	写真集
160 090 000 000	工芸・民芸
160 090 010 000	陶芸
160 090 020 000	ガラス
160 090 030 000	漆工芸
160 090 040 000	染織工芸
160 090 050 000	木竹工芸
160 090 060 000	宝石・皮革・彫金
160 090 070 000	人形
160 100 000 000	古美術・骨董
160 110 000 000	美術館
160 120 000 000	サブカルチャー
160 130 000 000	音楽
160 130 010 000	音楽読みもの
160 130 020 000	音楽理論
160 130 030 000	音楽史
160 130 040 000	クラシック音楽・オペラ
160 130 040 010	音楽家
160 130 040 020	ディスクガイド
160 130 050 000	ロック・ポップス
160 130 050 010	アーティスト
160 130 050 020	ディスクガイド
160 130 060 000	ジャズ
160 130 070 000	ワールドミュージック
160 130 080 000	電子音楽
160 130 090 000	演歌・歌謡曲
160 130 100 000	民謡・童謡
160 130 110 000	純邦楽
160 130 120 000	楽譜
160 140 000 000	映画
160 140 010 000	邦画
160 140 020 000	洋画
160 140 030 000	映画技術
160 150 000 000	演劇・舞踏・ダンス
160 150 010 000	演劇
160 150 010 010	戯曲・シナリオ
160 150 010 020	演劇技術
160 150 020 000	ミュージカル
160 150 030 000	学校演劇
160 150 040 000	人形劇・影絵芝居
160 150 050 000	舞踏・ダンス
160 150 060 000	バレエ

160	芸術・芸能
160 160 000 000	伝統芸能
160 160 010 000	能楽
160 160 020 000	狂言
160 160 030 000	歌舞伎
160 160 040 000	人形浄瑠璃
160 170 000 000	演芸・タレント
160 170 010 000	テレビ番組
160 170 020 000	タレント・アイドル
160 170 020 010	タレント・アイドル写真集
160 170 030 000	お笑い芸人
160 170 040 000	落語・寄席
160 170 050 000	紙芝居
160 170 060 000	手品
160 180 000 000	サーカス・大道芸

170	趣味・娯楽	180	スポーツ
170 000 000 000	趣味・娯楽	180 000 000 000	スポーツ
170 010 000 000	芸事・お稽古	180 010 000 000	スポーツ医学
170 010 010 000	和装・着付け	180 020 000 000	トレーニング
170 010 020 000	茶道	180 030 000 000	体操
170 010 030 000	華道	180 030 010 000	器械体操
170 020 000 000	ガーデニング・園芸	180 030 020 000	新体操
170 020 010 000	ガーデニング	180 040 000 000	陸上競技
170 020 020 000	家庭菜園	180 040 010 000	マラソン・ジョギング
170 020 030 000	盆栽	180 050 000 000	球技
170 020 040 000	フラワーアレンジメント	180 050 010 000	バスケットボール
170 030 000 000	アウトドア	180 050 020 000	バレーボール
170 030 010 000	登山	180 050 030 000	ハンドボール
170 030 020 000	キャンプ・ハイキング	180 050 040 000	サッカー・フットサル
170 030 030 000	自転車・サイクリング	180 050 050 000	アメリカンフットボール
170 030 040 000	釣り	180 050 060 000	ラグビー
170 030 050 000	カヌー	180 050 070 000	テニス
170 030 060 000	バードウォッチング	180 050 080 000	バドミントン
170 040 000 000	乗り物	180 050 090 000	卓球
170 040 010 000	鉄道	180 050 100 000	野球
170 040 020 000	自動車	180 050 110 000	ソフトボール
170 040 030 000	オートバイ	180 050 120 000	ゴルフ
170 050 000 000	模型・玩具	180 050 130 000	ゲートボール
170 050 010 000	プラモデル	180 050 140 000	ボウリング
170 050 020 000	ラジコン	180 050 150 000	その他の球技
170 050 030 000	フィギュア	180 060 000 000	ウィンタースポーツ
170 050 040 000	その他の模型・玩具	180 060 010 000	スキー・スノーボード
170 060 000 000	アマチュア無線	180 060 020 000	スケート
170 070 000 000	ミリタリー	180 060 030 000	アイスホッケー
170 080 000 000	カメラ	180 060 040 000	その他のウィンタースポーツ
170 090 000 000	オーディオ	180 070 000 000	ウォータースポーツ
170 100 000 000	ビデオ・映像	180 070 010 000	水泳
170 110 000 000	室内ゲーム	180 070 020 000	シンクロナイズドスイミング
170 110 010 000	囲碁	180 070 030 000	ダイビング
170 110 020 000	将棋	180 070 040 000	サーフィン
170 110 030 000	チェス・オセロ	180 070 050 000	ヨット・ボート
170 110 040 000	麻雀	180 070 060 000	その他のウォータースポーツ
170 110 050 000	ビリヤード	180 080 000 000	スカイスポーツ
170 110 060 000	ダーツ	180 090 000 000	モータースポーツ
170 110 070 000	手品	180 090 010 000	自動車
170 120 000 000	コレクション	180 090 020 000	オートバイ
170 120 010 000	切手	180 100 000 000	アウトドアスポーツ
170 120 020 000	コイン	180 100 010 000	登山
170 130 000 000	パズル・クイズ	180 110 000 000	格闘技・ボクシング
170 140 000 000	雑学	180 110 010 000	相撲
170 150 000 000	占い	180 110 020 000	プロレス
170 160 000 000	ギャンブル・くじ	180 110 030 000	レスリング
170 160 010 000	競輪	180 110 040 000	ボクシング
170 160 020 000	競馬	180 120 000 000	武術
170 160 030 000	競艇	180 120 010 000	柔道
170 160 040 000	パチンコ・パチスロ	180 120 020 000	空手・拳法
170 160 050 000	くじ	180 120 030 000	合気道
170 170 000 000	その他の趣味・娯楽	180 120 040 000	太極拳
		180 120 050 000	剣道
		180 120 060 000	フェンシング
		180 120 070 000	槍術・棒術・薙刀
		180 120 080 000	弓道
		180 120 090 000	アーチェリー
		180 120 100 000	護身術
		180 130 000 000	馬術
		180 140 000 000	射撃

190	生活・実用
190 000 000 000	生活・実用
190 010 000 000	生活エッセイ
190 020 000 000	家政・家事
190 030 000 000	家計
190 030 010 000	投資・資産運用
190 030 020 000	税金
190 030 030 000	保険
190 030 040 000	年金
190 040 000 000	暮らしの法律
190 040 010 000	法律相談
190 040 020 000	不動産
190 040 030 000	婚姻・戸籍
190 040 040 000	税金
190 040 050 000	遺産・相続・贈与
190 040 060 000	交通事故
190 040 070 000	裁判
190 050 000 000	工作・手芸・クラフト
190 050 010 000	DIY・日曜大工
190 050 020 000	洋裁
190 050 030 000	和裁
190 050 040 000	刺しゅう
190 050 050 000	パッチワーク・キルティング
190 050 060 000	編物
190 050 070 000	ひも・リボン
190 050 080 000	ビーズ細工
190 050 090 000	バッグ・小物
190 050 100 000	人形
190 050 110 000	造花・押し花
190 050 120 000	ペーパークラフト・折紙
190 060 000 000	料理
190 060 010 000	料理レシピ
190 060 020 000	お弁当
190 060 030 000	パン・お菓子
190 060 040 000	お酒・肴
190 060 050 000	お茶・飲み物
190 070 000 000	食品・食文化
190 070 010 000	食エッセイ
190 070 020 000	グルメ・レストランガイド
190 070 030 000	テーブルマナー
190 070 040 000	食器・テーブルコーディネート
190 080 000 000	住まい・インテリア
190 080 010 000	住宅購入・リフォーム
190 080 020 000	インテリア
190 080 030 000	掃除・収納
190 080 040 000	雑貨
190 080 050 000	生活家電
190 090 000 000	妊娠・出産
190 090 010 000	妊娠・出産エッセイ
190 090 020 000	名付け
190 100 000 000	育児
190 100 010 000	育児エッセイ
190 100 020 000	子どもの食事
190 100 030 000	子どもの病気
190 100 040 000	子ども服
190 100 050 000	あそび・玩具・絵本
190 100 060 000	しつけ
190 110 000 000	家庭教育

190	生活・実用
190 120 000 000	健康
190 120 010 000	食事
190 120 020 000	運動・体操
190 120 030 000	健脳法
190 130 000 000	美容・ダイエット
190 130 010 000	美容
190 130 020 000	メイク・スキンケア
190 130 030 000	ネイル
190 130 040 000	髪
190 130 050 000	ダイエット
190 140 000 000	ファッション
190 140 010 000	女性ファッション
190 140 020 000	男性ファッション
190 140 030 000	キッズファッション
190 140 040 000	ブランド
190 140 050 000	アクセサリー・小物
190 150 000 000	冠婚葬祭・マナー
190 150 010 000	婚約・結婚
190 150 020 000	葬式・仏事・お墓
190 150 030 000	スピーチ
190 150 040 000	マナー
190 150 050 000	ギフト
190 160 000 000	ペット
190 160 010 000	犬
190 160 020 000	猫
190 160 030 000	鳥
190 160 040 000	観賞魚
190 160 050 000	その他のペット
190 170 000 000	生き方・ライフスタイル
190 170 010 000	ワークライフバランス
190 170 020 000	人生訓(女性)
190 170 030 000	人生訓(高齢者)
190 170 040 000	恋愛・結婚・離婚
190 170 050 000	性

200	言語・語学	210	百科事典・統計書・年鑑・全集
200 000 000 000	言語・語学	210 000 000 000	百科事典・統計書・年鑑・全集
200 010 000 000	言語学	210 010 000 000	百科事典
200 020 000 000	日本語	210 020 000 000	辞典
200 020 010 000	外国人のための日本語教育	210 030 000 000	名簿
200 030 000 000	英語	210 040 000 000	統計書
200 040 000 000	中国語	210 050 000 000	年鑑
200 050 000 000	韓国・朝鮮語	210 060 000 000	全集
200 060 000 000	ドイツ語		
200 070 000 000	フランス語		
200 080 000 000	スペイン語		
200 090 000 000	イタリア語		
200 100 000 000	ロシア語		
200 110 000 000	ギリシア語		
200 120 000 000	ラテン語		
200 130 000 000	東洋の諸言語		
200 140 000 000	ヨーロッパの諸言語		
200 150 000 000	アフリカの諸国語		
200 160 000 000	アメリカの諸言語		
200 170 000 000	オセアニアの諸言語		
200 180 000 000	エスペラント		

220	児童書・絵本
220 000 000 000	児童書・絵本
220 010 000 000	児童書ノンフィクション
220 010 010 000	事典・図鑑・百科
220 010 020 000	学習法
220 010 030 000	情報・コンピュータ・メディア
220 010 040 000	本・読書・図書館
220 010 050 000	環境問題・資源・エネルギー
220 010 060 000	災害・防災
220 010 070 000	戦争・平和
220 010 080 000	福祉・ボランティア
220 010 090 000	社会科
220 010 090 010	社会
220 010 090 020	日本の地理・文化
220 010 090 030	世界の地理・文化
220 010 090 040	日本の歴史
220 010 090 050	世界の歴史
220 010 090 060	政治・経済
220 010 090 070	産業・技術・建築
220 010 090 080	交通・のりもの
220 010 100 000	国語・日本語
220 010 110 000	英語・外国語
220 010 120 000	算数・数学
220 010 130 000	理科・自然科学
220 010 130 010	科学・実験
220 010 130 020	宇宙・地球・気象
220 010 130 030	恐竜・化石
220 010 130 040	自然・いきもの全般
220 010 130 050	動物
220 010 130 060	植物
220 010 140 000	スポーツ・アウトドア
220 010 140 010	スポーツ
220 010 140 020	武道
220 010 140 030	野外あそび・アウトドア
220 010 150 000	工作・あそび
220 010 150 010	工作・手芸・おり紙
220 010 150 020	室内あそび・ゲーム
220 010 150 030	おもちゃ
220 010 150 040	なぞなぞ・クイズ・パズル・めいろ
220 010 150 050	うらない・おまじない
220 010 150 060	超能力・UFO
220 010 160 000	芸術・芸能
220 010 160 010	美術
220 010 160 020	音楽
220 010 160 030	演劇・ダンス・伝統芸能
220 010 170 000	生活
220 010 170 010	生活のルール・マナー・安全
220 010 170 020	料理・食育・栄養
220 010 170 030	おしゃれ・ファッション
220 010 170 040	からだ・健康・性教育
220 010 170 050	哲学・こころ・生き方
220 010 180 000	学校生活・学校行事
220 010 190 000	仕事・職業
220 020 000 000	物語・おはなし
220 020 010 000	ファンタジー・SF
220 020 020 000	推理・ミステリー
220 020 030 000	冒険・探検物語
220 020 040 000	歴史物語
220 020 050 000	ホラー・怪談・こわい話
220 020 060 000	ユーモア・落語・わらい話

220	児童書・絵本
220 020 070 000	童話集
220 020 080 000	YA (ヤングアダルト) 文学
220 020 090 000	日本の作品
220 020 100 000	外国の作品
220 030 000 000	伝記・ノンフィクションよみもの
220 030 010 000	伝記・自伝
220 030 020 000	戦争・平和
220 030 030 000	病気・障害
220 030 040 000	動物ノンフィクション
220 030 050 000	その他ノンフィクション
220 030 060 000	エッセイ
220 040 000 000	古典文学・文学の歴史
220 040 010 000	日本の古典・文学の歴史
220 040 020 000	外国の古典・文学の歴史
220 050 000 000	昔話・神話・伝説
220 050 010 000	日本の昔話・神話・伝説
220 050 020 000	外国の昔話・神話・伝説
220 060 000 000	詩歌
220 060 010 000	短歌・俳句・漢詩
220 060 020 000	日本の詩・うた
220 060 030 000	外国の詩・うた
220 060 040 000	子どもが作った詩歌
220 070 000 000	戯曲・脚本
220 070 010 000	伝統芸能の脚本
220 070 020 000	日本の戯曲・脚本
220 070 030 000	外国の戯曲・脚本
220 080 000 000	児童文学全集
220 090 000 000	絵本
220 090 010 000	動物たちのおはなし
220 090 020 000	家族のおはなし
220 090 030 000	保育園・幼稚園・小学校のおはなし
220 090 040 000	昔話・神話・古典の絵本
220 090 050 000	季節・行事の絵本
220 090 060 000	たべもの絵本
220 090 070 000	のりもの絵本
220 090 080 000	自然・いきもの絵本
220 090 090 000	世界の国を知る絵本
220 090 100 000	戦争・平和の絵本
220 090 110 000	いのちの絵本
220 090 120 000	ことばの絵本
220 090 130 000	学習・知識の絵本
220 090 140 000	詩・うたの絵本
220 090 150 000	生活・しつけ絵本
220 090 160 000	あそび絵本・シール絵本
220 090 170 000	写真絵本
220 090 180 000	しかけ絵本
220 090 190 000	大型絵本
220 090 200 000	外国語で書かれた絵本
220 090 210 000	あかちゃん絵本
220 090 220 000	日本の絵本
220 090 230 000	外国の絵本
220 100 000 000	おとな向け絵本
220 110 000 000	紙芝居
220 110 010 000	行事
220 110 020 000	社会生活
220 110 020 010	ルール・マナー
220 110 020 020	からだ・健康・性教育
220 110 020 030	障害・福祉
220 110 020 040	安全
220 110 020 050	その他

220	児童書・絵本	230	学習参考書
220 110 030 000	学習	230 000 000 000	学習参考書
220 110 030 010	算数	230 010 000 000	幼児学習・受験問題集
220 110 030 020	理科	230 020 000 000	小学校受験
220 110 030 030	社会	230 030 000 000	小学校学習参考書
220 110 030 040	その他	230 040 000 000	中学校受験
220 110 040 000	おはなし	230 050 000 000	中学校学習参考書
220 110 040 010	日本の昔話	230 060 000 000	高校受験
220 110 040 020	日本のおはなし	230 070 000 000	高校学習参考書
220 110 040 030	世界の昔話	230 080 000 000	大学受験
220 110 040 040	世界のおはなし	230 090 000 000	社会人入試・大学編入・転部
220 110 050 000	高齢者向け紙芝居	230 100 000 000	専門学校ガイド
220 120 000 000	テレビ・アニメ・映画	230 110 000 000	大学院受験
220 130 000 000	児童文学研究・絵本研究		
220 130 010 000	児童文学研究・児童文学作家論		
220 130 020 000	児童文学の書き方		
220 130 030 000	絵本研究・絵本作家論		
220 130 040 000	絵本の作り方		
220 140 000 000	児童書ブックガイド		
220 140 010 000	絵本ガイド		

240	コミック・ゲーム・アニメ	250	アダルト・ボーイズラブ
240 000 000 000	コミック・ゲーム・アニメ	250 000 000 000	アダルト・ボーイズラブ
240 010 000 000	コミック	250 010 000 000	アダルト
240 010 010 000	少年コミック	250 010 010 000	アダルト一般
240 010 020 000	少女コミック	250 010 020 000	アダルト小説
240 010 030 000	青年コミック	250 010 030 000	アダルトコミック
240 010 040 000	レディースコミック	250 010 040 000	アダルト写真集
240 010 050 000	フィルムコミック	250 010 050 000	アダルトゲーム・アニメ
240 010 060 000	コミック画集	250 020 000 000	ボーイズラブ
240 010 070 000	コミックエッセイ	250 020 010 000	ボーイズラブ小説
240 010 080 000	マンガの描き方	250 020 020 000	ボーイズラブコミック
240 010 090 000	マンガ評論・読みもの		
240 020 000 000	ゲーム		
240 020 010 000	テレビゲーム		
240 020 020 000	カードゲーム・TRPG・ゲームブック		
240 020 030 000	ゲーム読みもの		
240 030 000 000	アニメ		
240 030 010 000	アニメ評論・読みもの		
240 030 020 000	アニメイラスト集		
240 030 030 000	アニメ設定資料集・ガイド		
240 030 040 000	声優		

677 分類¹記号

677 W 別置記号

677 A NDC8版

※新訂8版は、2020年12月までで提供終了。

677 C NDC9版

677 D NDC10版

※新訂10版は、2017年4月より提供開始。

677 E 絵本の主題分類 (NDC8版)

※新訂8版は、2020年12月までで提供終了。

677 F 絵本の主題分類 (NDC9版)

677 G 絵本の主題分類 (NDC10版)

※新訂10版は、2017年4月より提供開始。

1. 分類標目²の選択

「日本十進分類法」(以下NDC) 新訂8版, 新訂9版, 新訂10版において, その資料の主題(または形式)の体系上の位置を求め, その主題(または形式)をもっともよく表現する分類標目を選ぶ。

2. 分類標目のあたえ方

NDCに定められた記号の形, 使用指針に従って与えるが, その適用は『TRC日本十進分類法分類コード』によって別途定める。

※『TRC日本十進分類法 - 新訂9版 - 分類コード』(新訂8版併記)

※『TRC日本十進分類法 - 新訂10版 - 分類コード』(新訂9版, 新訂8版併記)

3. 入力方法

(1) 分類はNDC10版・9版・8版を各々入力する。

主題		ソフトウェア	エキスパート・システム	表計算ソフト
NDC10版	677D01	007.63	007.632	007.6384
NDC9版	677C01	007.63	007.632	007.63
NDC8版	677A01	007.63	007.63	007.6

(2) 別置記号があるときは, 677 Wにを入力する。(p290参照)

677W01 R

677D01 833.1

677C01 833.1

677A01 833

¹分類: 資料が扱う主題を, 分類表に従って区分すること。(NCR 1987年版改訂3版)

分類表: 知識の全分野もしくは一部分を, 区分特性に基づいて各項目に類別し, これらの項目を記号化して系統的に排列した表。(NCR 1987年版改訂3版)

²分類標目: 資料の主題または形式を記号で表す分類記号を, 目録記入の標目としたもの。その図書館が採用する分類表に定められた記号の形をとる。(NCR 1987年版改訂3版)

4. 分類標目の数

主要な主題，上位の主題，または最初の主題にしぼって1つのみ与えるが，複数主題や複合主題でいずれの主題も無視できないものは，2つの標目を与える（分類の重出）。

- (1) 分類の重出があるときは，677D01，677D02，677C01，677C02，677A01，677A02に各々入力する。

251A01 政治過程の比較分析
 251B01 フランスと日本
 658B011 フランス—政治・行政
 658B022 日本—政治・行政
 677D01 312.35
 677C01 312.35
 677A01 312.35
 677D02 312.1
 677C02 312.1
 677A02 312.1

251A01 太宰・漱石・モームの小説
 650B011 太宰／治
 650B022 夏目／漱石
 650A033 モーム，ウィリアム・サマセット
 677D01 910.268
 677C01 910.268
 677A01 910.268
 677D02 930.278
 677C02 930.278
 677A02 930.28
 690A01 コダダ

個人伝の場合の分類

… 910.268
 … 910.268
 … 930.278<930.278>(930.28)

注) 677D01，677C01，677A01に対して個人伝（2人まで）扱いなので図書記号3文字目を入力する。

注) 以下は列伝（3人以上）扱いなので図書記号3文字目は入力しない。

251A01 ハルキ・バナナ・ゲンイチロー
 251B01 時代の感受性を揺らす三つのシグナル
 650B011 村上／春樹 … 910.268
 650B022 吉本／ばなな … 910.268
 650B033 高橋／源一郎 … 910.268
 677D01 910.264
 677C01 910.264
 677A01 910.26
 690A01 マハ__
 270D01 1989.9

251A01 鷗外・藤村・啄木・武郎
 658B011 日本文学—作家
 677D01 910.26
 677C01 910.26
 677A01 910.26
 690A01 クオ__

- (2) 別置記号があるときは、677W01, 677W02に各々入力する。いずれかのみ、もしくは各々に異なる別置記号を付与することはない。

251A01 味な宿に泊まりたい
 658B011 旅館
 658B022 日本一紀行・案内記
 677W01 B
 677D01 291.093
 677C01 291.093
 677A01 291.09
 677W02 B
 677D02 689.81
 677C02 689.81
 677A02 689.8

5. 児童図書の分類標目

- (1) 児童図書(中学生ぐらいまでを対象)は、別置記号にK(Kodomoの略)を与え、分類記号は原則として一般書に準じて与える。1998年以前は、要目表(3桁)までとしていた。

677W01 K
 677D01 913.6
 677C01 913.6
 677A01 913.6

- (2) 細目表までの展開にあたっての使用指針

- ① 子供向きに翻案改作された民話や伝説・神話は、小説・物語の類とともに文学の下に収める。
 a) ある国の民話・伝説・神話を別の国の人が再話したときは、原話の国の文学として各言語の文学の下に収め、時代区分は採用しない。

251A01 花仙人
 251B01 中国の昔話
 251F01 松岡／享子Ⅱ文
 677W01 K
 677D01 923
 677C01 923
 677A01 923
 690T01 551A01
 690A01 ■ハ

251A01 ギリシア・ローマ神話
 251F01 ブルフィンチⅡ作
 251F02 野上／弥生子Ⅱ訳
 658B011 神話ーギリシア・ローマ
 677W01 K
 677D01 991.3
 677C01 991.3
 677A01 991.3
 690T01 551A01
 690A01 ■ギ

b) 著者の国の民話・伝説・神話は、その著者の作品として扱う。

251A01 子どもに聞かせる日本の民話
 251F01 大川／悦生〓著
 677W01 K
 677D01 913.6
 677C01 913.6
 677A01 913.6
 690T01 751A01
 690A01 オコ

251A01 日本の民話
 251D01 13
 251F01 民話の研究会〓編
 677W01 K
 677D01 913.68
 677C01 913.68
 677A01 913.68
 658B011 民話—日本
 690T01 551A01
 690A01 ■ニ

251A01 ながぐつをはいたねこ
 251B01 フランス民話
 251F01 シャルル・ペロー〓著
 251F02 上野／瞭〓訳
 677W01 K
 677D01 953.5
 677C01 953.5
 677A01 953
 690T01 751A01
 690A01 ペナ

② 子供向きに翻案改作された文学は、原則として原著の下に収める。

251A01 武蔵野の夜明け
 251B01 今昔物語集
 251F01 杉浦／明平〓著
 677W01 K
 677D01 913.37
 677C01 913.37
 677A01 913.37
 690T01 551A01
 690A01 ■ム

251A01 シンドバッドのぼうけん
 251E01 千一夜物語
 251F01 谷／真介〓ぶん
 677W01 K
 677D01 929.763
 677C01 929.763
 677A01 929.763
 690T01 551I01
 690A01 ■シ■セ

251A01 シェイクスピア物語
 251F01 ラム〓作
 251F02Y ラム〓作
 251F03 乾／侑美子〓訳
 677W01 K
 677D01 933.6
 677C01 933.6
 677A01 933
 690T01 751A01
 690A01 ラシ

注) ラムの「シェイクスピア物語」はシェークスピアの作品ではなくラムの作品扱いとする。

③ 9類(文学)の児童詩, 児童劇, 童話の分類は使用しない。(童謡は使用する, 909児童文学研究の分類は使用する)

注) 一般書においても同様

251A01 みんなで読む詩・ひとりで読む詩
 251D01 1
 251F01 小海／永二〓編
 677W01 K
 677D01 908.1
 677C01 908.1
 677A01 908.1
 658B011 詩—詩集

251A01 小学館世界の名作
 251D01 17
 677W01 K
 677D01 908.3
 677C01 908.3
 677A01 908.3
 658B011 小説—小説集

251A01 中学生世界民話全集
 251D01 2
 677W01 K
 677D01 908.3
 677C01 908.3
 677A01 908.3
 658B011 民話

251A01 せんせいけらいになれ
 251F01 灰谷／健次郎〓著
 677W01 K
 677D01 911.5
 677C01 911.5
 677A01 911.5
 658B011 児童詩

251A01 あなたがいるから
 251B01 北原悠子詩集
 251F01 北原／悠子〓詩
 677W01 K
 677D01 911.56
 677C01 911.56
 677A01 911.56

251A01 かみさまおねがいします
251F01 鹿島／和夫〓編
281A01 1ねん1くみ子どもの詩の本
677W01 K
677D01 911.568
677C01 911.568
677A01 911.56
658B011 詩(日本) 一詩集

251A01 はしるふじさん
251B01 童謡集
251F01 関根／栄一〓著
677W01 K
677D01 911.58
677C01 911.58
677A01 911.58

251A01 めだかの学校
251F01 日本児童文学者協会〓編
677W01 K
677D01 911.58
677C01 911.58
677A01 911.58
658B011 童謡ー日本

251A01 百万石ふしぎ話
251F01 かつお／きんや〓著
281A01 けやきの創作童話
677W01 K
677D01 913.6
677C01 913.6
677A01 913.6

6. 絵本・紙芝居の分類

- (1) 絵本はすべてE (E a s yまたはE h o nの略) とする。絵本の主題分類⁶⁷⁷G (NDC10版), ⁶⁷⁷F (NDC9版), ⁶⁷⁷E (NDC8版) を⁶⁷⁷D, ⁶⁷⁷C, ⁶⁷⁷Aに準じて入力する。

251A01 カエサルくんとカレンダー
 251B01 2月はどうしてみじかいの?
 251F01 いけがみ/しゅんいち||文
 251F02 せきぐち/よしみ||絵
 677D01 E
 677C01 E
 677A01 E
 677G01 449.35
 677F01 449.35
 677E01 449.35
 658B011 暦—歴史
 650A012 カエサル, ガイウス・ユリウス
 650R01 Caesar, Gaius Julius

251A01 りょうかんさま
 251F01 子田/重次||詩
 251F02 飯野/徹||絵
 677D01 E
 677C01 E
 677A01 E
 677G01 188.82
 677F01 188.82
 677E01 188.82
 650B011 良寛

- (2) 紙芝居はすべてCとする。紙芝居の主題分類⁶⁷⁷G (NDC10版), ⁶⁷⁷F (NDC9版), ⁶⁷⁷E (NDC8版) を⁶⁷⁷D, ⁶⁷⁷C, ⁶⁷⁷Aに準じて入力する。

251A01 バスくんのおやくそく
 251F01 山本/省三||作
 251F02 笹沼/香||絵
 677D01 C
 677C01 C
 677A01 C
 677G01 681.3
 677F01 681.3
 677E01 681.3
 658B011 交通安全
 658B022 バス

7. 別置記号

(1) KR, BH以外では別置を重ねて使用しない(×SQ)

優先順位はK→B→A→R→T→G→S→M→H→Q

677W01 R

677W01 KR

(2) 別置記号一覧

K	Kodomo	児童図書(児童図書とは中学生以下を対象とするものとする) 児童向の参考図書は KR とする
R	Reference	参考図書 参考図書扱いとするものは、以下のような図書とする(『TRC日本十進分類法分類コード』参照) 書誌(文献目録, 索引) 出版目録, 総合目録, 蔵書目録 年表, 年譜 辞典, 事典, 用語集 名簿 便覧, ハンドブック, 要覧 図鑑 法令集, 判例集, 条約集 年鑑, 統計書 地図帳
B	Bunko	装丁が文庫サイズ(A6判)のソフトカバーで、完結を定めず継続して刊行されるシリーズ 文庫の参考図書にはRは付与しない
A	Annai	地図(分類29△の地図そのもの, 一枚もの・冊子体とも, 29△でも古地図には付与しない) (p351, 354参照) 旅行案内書(分類29△の旅行案内書, 29△でも紀行・生活ガイド等には付与しない) (p339参照)
M	Music	楽譜
T	Tenrankai	展覧会パンフレット(図録)

その他の別置記号(『週刊新刊全点案内』非掲載分)(p23参照)

G	Gakusyusankosyo	学習参考書・問題集(p342参照) 高校生以下を対象とするもの(中学生以下を対象としていてもKではなくGとする)
S	Sikakusiken	資格試験参考書・問題集(p344参照) 分類は特定の主題があっても原則として資格の下に収め、件名には資格名を付与する
Q	Quarterly	雑誌 月刊, 隔月刊, 季刊等(年刊以上には使用しない) MOOK扱いしたものは、刊行途中で季刊等に変更になってもQは付与しない
H	Hard porno	性的興味をそそるような描写を主とした著作, 写真・図版等で着衣のないものなど 注)「成人指定書」「成人コミック」などはMARC作成対象外。(p349参照)

679 多巻ものの各巻の分類記号

679 W 別置記号

679 A NDC 8版

※新訂8版は、2020年12月までで提供終了。

679 C NDC 9版

679 D NDC 10版

※新訂10版は、2017年4月より提供開始。

679 E 絵本の主題分類 (NDC 8版)

※新訂8版は、2020年12月までで提供終了。

679 F 絵本の主題分類 (NDC 9版)

679 G 絵本の主題分類 (NDC 10版)

※新訂10版は、2017年4月より提供開始。

1. 入力方法

各巻ごとに主題がある場合、その主題に対して[677]に準じて分類記号を入力する。ただし、部編名、巻次、回次、年次等 ([251]～[259]D) および各巻のタイトル ([291]～[299]A) に内容を表す言葉がある場合に限る。

251A01	地球の歩き方			
251D01	D 2 2	C 0 8	A 2 0	
265A01	2016～17	2016～17	2016～17	
677W01	A	A	A	←全巻に対する別置記号
677D01	290. 93	290. 93	290. 93	} 全巻に対する分類記号
677C01	290. 93	290. 93	290. 93	
677A01	290. 9	290. 9	290. 9	
658B011	旅行案内 (外国)	旅行案内 (外国)	旅行案内 (外国)	←全巻に対する件名標目
291A01	アンコール・ワットとカンボジア	モルディブ	スペイン	←各巻のタイトル
679W01	A	A	A	←各巻の別置記号
679D01	292. 35	292. 597	293. 6	} 各巻の分類記号
679C01	292. 35	292. 597	293. 6	
679A01	292. 35	292. 59	293. 6	
659B01	カンボジアー紀行・案内記	モルディブー紀行・案内記	スペインー紀行・案内記	←各巻の件名標目

251A01	地球市民になるための学び方			
251D01	1	2	3	
677D01	3 0 4	3 0 4	3 0 4	} 全巻に対する分類記号
677C01	3 0 4	3 0 4	3 0 4	
677A01	3 0 4	3 0 4	3 0 4	
291A01	知識と行動をつなぐ学び	フィリピンにふれる、アジアに学ぶ	現場体験学習のもつ教育力	←各巻のタイトル
679D01		333. 8248	519	} 各巻の分類記号
679C01		333. 8248	519	
679A01		333. 8248	519	
659B01		国際協力	環境問題	←各巻の件名標目
659B02		フィリピン		
659B03		貧困		
659B04		NGO		

↑全体と各巻の分類記号が同一になる場合は、各巻の分類記号は入力しない。

251A01	宇宙たんけんたい			
251D01	1	2	3	
677D01	E	E	E	} 全巻に対する分類記号
677C01	E	E	E	
677A01	E	E	E	
677G01	440	440	440	} 全巻に対する絵本の主題分類
677F01	440	440	440	
677E01	440	440	440	
658B011	宇宙	宇宙	宇宙	←全巻に対する件名標目
291A01	太陽	月	太陽系の惑星	←各巻のタイトル
679G01	444	446	445	} 各巻の絵本の主題分類
679F01	444	446	445	
679E01	444	446	445	
659B01	太陽	月	惑星	←各巻の件名標目

690 A 図書記号☀ 参照 **690 T 単一標目指示**

1. 概要

1文字目	2文字目	3文字目	4文字目	5文字目	6文字目	7文字目
著者	タイトル	被伝者	無著者名古典	著者 ヴ → バ行	タイトル ヴ → バ行	被伝者 ヴ → バ行

- 1文字目 単一記入制目録で著者標目を選定した場合は著者の読み (**751**A△) のカタカナ先頭1文字。タイトル標目を選定した場合はスペース。
- 2文字目 本タイトルの読み (**551**A01) のカタカナ先頭1文字。
- 3文字目 個人 (2人まで) の伝記および作品研究の場合 (NDC分類1, 7, 9類, 288.4△, 289.△に限る) 最初に入力されている全体レベルの被伝者の読み (**650**A01) のカタカナ先頭1文字。
- 4文字目 無著者名古典の統一タイトル読み (**551**I01) のカタカナ先頭1文字。聖書, 千一夜物語のみ。
- 5～7文字目 1～3文字目がヴのときバ行に変換したカタカナ1文字。

2. 入力方法

(1) 1文字目を入力するとき

著者標目**751**A△を選定した場合

690T01	751A01	251A01	最後のサヨナラサヨナラサヨナラ
690A01	<u>ヨサ</u>	551A011	<u>サイゴ</u> /ノ/サヨナラ/サヨナラ/サヨナラ
		251F01	淀川/長治 著
		751A011	<u>ヨドガワ</u> , ナガハレ
690T01	751A02	251A01	ころわんのおるすばん
690A01	<u>クコ</u>	551A011	<u>コロワン</u> /ノ/オルスバン
		251F01	間所/ひさこ 作
		751A011	マドコロ, ヒサコ
		251F02	黒井/健 絵
		751A022	<u>クロイ</u> , ケン
		677D01	E
		677C01	E
		677A01	E

(2) 1文字目を入力しないとき

タイトル標目 551A01を選定した場合

690T01	5 5 1 A 0 1	251A01	知りたいことがなんでもわかる音楽の本
690A01	■ <u>シ</u>	551A011	<u>シリタイ</u> ／ <u>コト</u> ／ <u>ガ</u> ／ <u>ナンデモ</u> ／ <u>ワカル</u> ／ <u>オンガク</u> ／ <u>ノ</u> ／ <u>ホン</u>
		251F01	三枝／成彰〓監修
		751A011	サエグサ, シゲアキ

690T01	5 5 1 A 0 1	251A01	日本史年表
690A01	■ <u>ニ</u>	551A011	<u>ニホンシ</u> ／ <u>ネンピョウ</u>

(3) 3文字目を入力するとき

① 分類が1, 7, 9類の2人迄の伝記

690T01	7 5 1 A 0 1	251A01	反近代の文学
690A01	<u>ミハイ</u>	551A011	<u>ハンキンダイ</u> ／ <u>ノ</u> ／ <u>ブンガク</u>
		251F01	三田／英彬〓著
		751A011	<u>ミタ</u> , ヒデアキ
		650B011	泉／鏡花
		650A01	<u>イズミ</u> , キョウカ
		650B022	川端／康成
		650A02	カワバタ, ヤスナリ
		677D01	9 1 0. 2 6 8
		677C01	9 1 0. 2 6 8
		677A01	9 1 0. 2 6 8

② 分類が1, 7, 9類の作品研究

690T01	7 5 1 A 0 1	251A01	カント『純粋理性批判』の再検討
690A01	<u>カカカ</u>	551A011	<u>カント</u> ／ <u>ジュンスイ</u> ／ <u>リセイ</u> ／ <u>ヒハン</u> ／ <u>ノ</u> ／ <u>サイケントウ</u>
		251F01	香川／豊〓著
		751A011	<u>カガワ</u> , ユタカ
		658B011	純粋理性批判
		658A01	ジュンスイ／リセイ／ヒハン
		650R01	K a n t, I m m a n u e l
		650A012	<u>カント</u> , イマヌエル
		677D01	1 3 4. 2
		677C01	1 3 4. 2
		677A01	1 3 4. 2

③ 分類が288.4△の2人迄の伝記

690T01	7 5 1 A 0 1	251A01	聖徳太子伝記
690A01	<u>マシシ</u>	551A011	<u>ショウトク</u> ／ <u>タイシ</u> ／ <u>デンキ</u>
		251F01	牧野／和夫〓編著
		751A011	<u>マキノ</u> , カズオ
		650B011	聖徳太子
		650A01	<u>ショウトク</u> <u>タイシ</u>
		677D01	2 8 8. 4 4
		677C01	2 8 8. 4 4
		677A01	2 8 8. 4 4

④ 分類が289. △の2人迄の伝記

690T01	751A01	251A01	恐慌を生き抜いた男
690A01	<u>サキム</u>	551A011	キョウコウ/オ/イキヌイタ/オトコ
		251F01	沢野/広史 著
		751A011	サワノ, ヒロシ
		650B011	武藤/山治
		650A01	<u>ムトウ</u> , サンジ
		650G01	1867~1934
		677D01	289.1
		677C01	289.1
		677A01	289.1

(4) 3文字目を入力しないとき

① 3人以上の伝記

690T01	751A01	251A01	蒼穹と共生
690A01	<u>カン</u> ■	551A011	ソウキュウ/ト/キョウセイ
		251F01	金子/昌夫 著
		751A011	カネコ, マサオ
		650B011	立原/正秋
		650A01	タチハラ, マサアキ
		650B022	山川/方夫
		650A02	ヤマカワ, マサオ
		650B033	開高/健
		650A03	カイコウ, タケシ
		677D01	910.264
		677C01	910.264
		677A01	910.26

② 分類が1, 7, 9類以外の個人件名

690T01	751A01	251A01	ケインズの哲学
690A01	<u>イケ</u> ■	551A011	ケインズ/ノ/テツガク
		251F01	伊藤/邦武 著
		751A011	イトウ, クニタケ
		650R01	Keynes, John Maynard
		650A011	ケインズ, ジョン・メイナード
		677D01	331.74
		677C01	331.74
		677A01	331.74

(5) 4文字目を入力するとき

690T01	551I01	251A01	アラビアンナイト
690A01	■ <u>ア</u> ■ <u>セ</u>	551A011	アラビアン/ナイト
		251E01	千一夜物語
		551I012	センイチヤ/モノガタリ
		251F01	山主/敏子 編訳
		751A011	ヤマヌシ, トシコ
		677W01	K
		677D01	929.763
		677C01	929.763
		677A01	929.763

(6) 5～7文字目を入力するとき

690T01	7 5 1 A 0 1	251A01	ヴァイオリンは語る
690A01	<u>テ</u> <u>ヴ</u> <u>テ</u> <u> </u> <u>バ</u>	551A011	<u>ヴ</u> ァイオリン／ワ／カタル
		251F01	ジャック・ティボーⅡ〔著〕
		751A011	<u>テ</u> ィボー, ジャック
		751R01	T h i b a u d , J a c q u e s
		650R01	T h i b a u d , J a c q u e s
		650A011	<u>テ</u> ィボー, ジャック
		677D01	7 6 2 . 3 5
		677C01	7 6 2 . 3 5
		677A01	7 6 2 . 3 5

注) ヴア (ァ) →バ, ヴィ→ビ, ヴエ (ェ) →ベ, ヴオ (ォ) →ボ, ヴイ→ブに変換する。

注) 上記以外で先頭の文字がヴの場合は, 「ブ」に変換する。

690 T 単一標目指示

☀ 参照 690 A 図書記号

1. 単一記入制¹ 目録のための標目選定表

NCR新版予備版 7.3.5

	著者形式	内容	標目	TRC内規
一個人の著作	1. 単一著作		著者	
	2. 合集		著者	
	3. 伝記		著者	
		被伝者の著作が2／3以上をしめるもの	被伝者	
	4. 日記, 覚書		著者	
	5. 書簡集		著者	
	6. 美術書		作者	
	7. 写真集		撮影者	
	8. 設計図, 地図		設計者, 作図者	
	9. 楽譜		作曲者	ただしポピュラーなど演奏者中心に編集されたものはタイトル
	10. 談話, 講演, 講義書		談話者, 講演者, 講義者	
	11. 会見記		被会見者	
	12. 事典, 辞書, 年表		編さん者	
一団体の著作	13. 目録, 書誌, 索引		編さん者	
	14. 調査・業務報告書		団体名	
	15. 沿革誌		団体名	
	16. 広報資料		団体名	
	17. 職員録, 人名簿		団体名	
	18. 会議録		団体名	
	19. 探検隊, 調査団の記録		団体名	
	20. 事典, 辞書, 年表		タイトル	
	21. 目録, 書誌, 索引		タイトル	
	22. 展覧会目録		タイトル	
	23. 紀要		タイトル	
	24. 法令集, 条約集		タイトル	

¹ 単一記入制：個々の資料について、原則としてただ一つの目録記入を作り、これによって目録を作成する方式。（NCR 1987年版改訂3版）

	著者形式	内容	標目	TRC内規
多数著者の著作	25. 共著書, 合作書	標題紙等におもな責任著者1が表示されているもの	著者	
		標題紙等に著者2が表示されているもの	最初に表示されている著者	ただし編著者の場合はタイトル
		標題紙等に著者3以上が表示されているもの	タイトル	
	26. 合集	総合タイトルのあるもの	タイトル	25. 参照
		総合タイトルのないもの	第1の著作の標目	全体を通して著者が2名迄の合集…第1の著作の標目 全体を通して著者が3名以上の合集…タイトル
	27. 往復書簡集		最初に表示されている著者	
	28. 座談会記		(25. 参照)	
	29. 問答書, 会談書		(25. 参照)	
	30. 会見記		会見者	1人に対して数名がインタビュー…被会見者
				1人の会見者が多数にインタビュー…会見者
				1人を中心にした対談集…中心の対談者 多数の対談者…タイトル
	31. 記念論文集		タイトル	
	32. 事典, 辞書, 年表		(25. 参照)	1人編さん者…編さん者
				2人編さん者…最初に表示されている編さん者
				3人以上の編さん者…タイトル
その他	33. 校訂書		原著の標目	
	34. 注釈書		注釈者	
	35. 翻訳書		原著の標目(ただし原著の標目がタイトルであるものは翻訳タイトル)	
	36. 梗概書, 翻案書, 改作書		梗概の作者, 翻案者, 改作者	ノベライズ…ノベライズ者
	37. 無著者名図書		タイトル	
	38. 無著者名古典, 聖典		統一タイトル	聖書, 千一夜物語のみ
	39. 逐次刊行物		誌名	

2. 入力方法

著者標目, タイトル標目のうちから1つを選定する。著者標目を選定したときは[690]T01に[751]A△を, タイトル標目を選定したときは[690]T01に[551]A01を, 無著者名古典の統一タイトル読みを選定したときは[690]T01に[551]I01を入力する。

注) 以下1～39の番号は1. 単一記入制目録のための標目選定表中の番号に対応している。

一個人の著作

1. 単一著作

一個人の単一著作は著者を選定する。

251A01 再生巨流
 551A011 サイセイ/キョリユウ
 251F01 楡/周平||著
 751A011 ニレ, シュウヘイ
 751B01 楡/周平
 677D01 913.6
 677C01 913.6
 677A01 913.6
 690A01 ニサ
690T01 751A01

2. 合集

一個人の著作の合集は著者を選定する。

251A01 にごりえ・たけくらべ他
 551A011 ニゴリエ/タケクラベ/ホカ
 251F01 樋口/一葉||著
 751A011 ヒグチ, イチヨウ
 751B01 樋口/一葉
 677D01 913.6
 677C01 913.6
 677A01 913.6
 690A01 ヒニ
690T01 751A01

3. 伝記

一個人の著した伝記は著者を選定する。

251A01 その後の慶喜
 551A011 ソノゴ/ノ/ヨシノブ
 251F01 家近/良樹||著
 751A011 イエチカ, ヨシキ
 751B01 家近/良樹
 677D01 289.1
 677C01 289.1
 677A01 289.1
 650B011 徳川/慶喜
 650A01 トクガワ, ヨシノブ
 690A01 イソト
690T01 751A01

4. 日記, 覚書

一個人の日記, 覚書は, 著者を選定する。

251A01 死の棘日記
 551A011 シ／ノ／トゲ／ニッキ
 251F01 島尾／敏雄〓 著
 751A011 シマオ, トシオ
 751B01 島尾／敏雄
 677D01 915.6
 677C01 915.6
 677A01 915.6
 690A01 シシ
690T01 751A01

5. 書簡集

一個人の書簡集は著者を選定する。

251A01 D. H. ロレンス書簡集
 551A011 デイー／エイチ／ロレンス／ショカンシュウ
 551F01 D／H／ロレンス／ショカンシュウ
 251D01 3
 251F01 D. H. ロレンス〓〔著〕
 751A011 ローレンス, デーヴィッド・ハーバート
 751R01 Lawrence, David Herbert
 677D01 935.7
 677C01 935.7
 677A01 935
 690A01 ロデ
690T01 751A01

6. 美術書

一個人の芸術作品集は作者を選定する。

251A01 奈良美智From the Depth of My Drawer
 551A011 ナラ／ヨシトモ／フロム／ザ／デプス／オブ／マイ／ドロウアー
 551F01 ナラ／ヨシトモ／From／the／Depth／of／My／Drawer
 251F01 奈良／美智〓 著
 751A011 ナラ, ヨシトモ
 751B01 奈良／美智
 677D01 723.1
 677C01 723.1
 677A01 723.1
 690A01 ナナ
690T01 751A01

絵本は絵作者を選定する。

☀ 参照 絵本

251A01 10ぴきのかえるのおくりもの
 551A011 ジッピキ／ノ／カエル／ノ／オクリモノ
 551F01 10ぴき／ノ／カエル／ノ／オクリモノ
 251F01 間所／ひさこⅡさく
 751A011 マドコロ, ヒサコ
 751B01 間所／ひさこ
 251F02 仲川／道子Ⅱえ
 751A022 ナカガワ, ミチコ
 751B02 仲川／道子
 677D01 E
 677C01 E
 677A01 E
 690A01 ナジ
690T01 751A02

7. 写真集

一個人の写真集は撮影者を選定する。

251A01 オイディプス王写真集
 551A011 オイディプス／オウ／シャシンシュウ
 251F01 細野／晋司Ⅱ撮影
 751A011 ホソノ, シンジ
 751B01 細野／晋司
 251F02 蜷川／幸雄Ⅱ監修
 751A022 ニナガワ, ユキオ
 751B02 蜷川／幸雄
 677D01 775.1
 677C01 775.1
 677A01 775.1
 658B011 演劇－日本
 690A01 ホオ
690T01 751A01

8. 設計図, 地図

一個人の設計図, 地図は, 設計者, 作図者を選定する。

9. 楽譜

☀ 参照 楽譜

一個人の楽譜は作曲者を選定する。

251A01 リスト演奏会用練習曲集
 551A011 リスト／エンソウカイヨウ／レンシュウキョクシュウ
 251F01 リスト〓〔作曲〕
 751A011 リスト, フランツ・フォン
 751R01 Liszt, Franz von
 251F02 野本／由紀夫〓校訂
 751A022 ノモト, ユキオ
 751B02 野本／由紀夫
 677W01 M
 677D01 763.2
 677C01 763.2
 677A01 763.2
 658B011 ピアノ
 690A01 リリ
690T01 751A01

ただし、ポピュラーなど演奏者中心に編集されたものは、タイトルを選定する。

251A01 初心者のためのやさしいカーペンターズ・ピアノ曲集
 551A011 ショシンシャ／ノ／タメ／ノ／ヤサシイ／カーペンターズ／ピアノキョクシュウ
 251F01 村松／充昭〓編
 751A011 ムラマツ, ミツアキ
 751B01 村松／充昭
 677W01 M
 677D01 763.2
 677C01 763.2
 677A01 763.2
 658B011 ピアノ
 690A01 シ
690T01 551A01

10. 談話, 講演, 講義書

一個人の談話, 講演, 講義書は, 談話者, 講演者, 講義者を選定する。

251A01 ヘーゲル教授殿の講義による法の哲学
 551A011 ヘーゲル／キョウジュドノ／ノ／コウギ／ニ／ヨル／ホウ／ノ／テツガク
 251D01 1
 251B01 『法の哲学』第五回講義録
 251F01 G. W. F. ヘーゲル〓著
 751A011 ヘーゲル, ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ
 751R01 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
 251F02 尼寺／義弘〓訳
 751A022 ニジ, ヨシヒロ
 751B02 尼寺／義弘
 677D01 321.1
 677C01 321.1
 677A01 321.1
 658B011 法哲学
 690A01 へへ
690T01 751A01

11. 会見記

一個人の会見記は被会見者を選定する。

251A01 宮本顕治記者会見集
 551A011 ミヤモト／ケンジ／キシヤ／カイケンシュウ
 251D01 上
 251F01 宮本／顕治Ⅱ著
 751A011 ミヤモト，ケンジ
 751B01 宮本／顕治
 677D01 315.1
 677C01 315.1
 677A01 315.1
 658B011 日本共産党
 690A01 ミミ
690T01 751A01

12. 事典，辞書，年表

一個人の編さんした事典，辞書，年表等は，編さん者を選定する。

251A01 中国書道辞典
 551A011 チュウゴク／ショウドウ／ジテン
 251F01 中西／慶爾Ⅱ編
 751A011 ナカニシ，ケイジ
 751B01 中西／慶爾
 677W01 R
 677D01 728.22
 677C01 728.22
 677A01 728.22
 658B011 書道—中国—辞典
 690A01 ナチ
690T01 751A01

13. 目録，書誌，索引

一個人の編さんした目録，書誌，索引等は，編さん者を選定する。

251A01 火野葦平著作目録
 551A011 ヒノ／アシヘイ／チョサク／モクロク
 251F01 矢富／巖夫Ⅱ編
 751A011 ヤトミ，イワオ
 751B01 矢富／巖夫
 677W01 R
 677D01 910.268
 677C01 910.268
 677A01 910.268
 650B011 火野／葦平
 650A01 ヒノ，アシヘイ
 690A01 ヤヒヒ
690T01 751A01

一団体の著作

補1. 2団体までは下記14～24に準ずる。3団体以上はタイトルを選定する。

補2. 芸術作品の創作グループで、グループ全体の集団的活動の所産となっている著作では、団体名を選定する。

14. 調査・業務報告書

団体自体の組織や概要、業務等を取り扱っている著作は、団体名を選定する。

団体の行った調査報告書は、タイトルを選定する。

15. 沿革誌

一団体の沿革誌は、団体名を選定する。

251A01 日本チェス協会の沿革
 551A011 ニホン／チェス／キョウカイ／ノ／エンカク
 251F01 〔日本チェス協会Ⅱ編〕
 751A011 ニホン／チェス／キョウカイ
 751B01 日本チェス協会
 677D01 796.9
 677C01 796.9
 677A01 796.9
 658B011 日本チェス協会
 690A01 ニニ
690T01 751A01

16. 広報資料

一団体の組織や概要、業務等の広報資料は、団体名を選定する。

一般的な広報資料は、タイトルを選定する。

17. 職員録、人名簿

一団体の職員録、人名簿は、団体名を選定する。

251A01 大阪外国語大学職員録
 551A011 オオサカ／ガイコクゴ／ダイガク／ショクインロク
 251D01 〔1985〕
 251F01 大阪外国語大学庶務課Ⅱ編集
 751A011 オオサカ／ガイコクゴ／ダイガク
 751B01 大阪外国語大学
 751Y01 オオサカ／ガイコクゴ／ダイガク／ショムカ
 677W01 R
 677D01 377.28
 677C01 377.28
 677A01 377.28
 658B011 大阪外国語大学
 690A01 オオ
690T01 751A01

18. 会議録

一団体の会議録は，団体名を選定する。

251A01 樫原市議会会議録
 551A011 カシハラシギカイ／カイギロク
 251D01 平成16年9月定例会
 251F01 〔樫原市議会Ⅱ編〕
 751A011 カシハラシギカイ
 751B01 樫原市議会
 677D01 318.465
 677C01 318.465
 677A01 318.465
 658B011 樫原市議会
 690A01 カカ
690T01 751A01

注) 特定テーマの会議録はタイトルを選定する。

19. 探検隊，調査団の記録

一団体の探検隊，調査団の記録は，団体名を選定する。

20. 事典，辞書，年表

一団体の事典，辞書，年表等は，タイトルを選定する。

251A01 セラミックス辞典
 551A011 セラミックス／ジテン
 251F01 日本セラミックス協会Ⅱ編
 751A011 ニホン／セラミックス／キョウカイ
 751B01 日本セラミックス協会
 677W01 R
 677D01 573.033
 677C01 573.033
 677A01 573.033
 658B011 セラミックスー辞典
 690A01 セ
690T01 551A01

21. 目録，書誌，索引

一団体の目録，書誌，索引等は，タイトルを選定する。

251A01 梧陰文庫総目録
 551A011 ゴイン／ブンコ／ソウモクロク
 251F01 國學院大學日本文化研究所Ⅱ編
 751A011 コクガクイン／ダイガク／ニホン／ブンカ／ケンキュウジョ
 751B01 国学院大学日本文化研究所
 677W01 R
 677D01 029.9361
 677C01 029.9361
 677A01 029.9
 650B012 井上／毅
 658B011 図書目録(図書館)
 690A01 ゴ
690T01 551A01

22. 展覧会目録

一団体の展覧会目録は、タイトルを選定する。

251A01 展覧會出品目録
 551A011 テンランカイ／シュッピン／モクロク
 251F01 成田圖書館Ⅱ編輯
 751A011 ナリタ／トショカン
 751B01 成田図書館
 677W01 R
 677D01 611.39
 677C01 611.39
 677A01 611.39
 658B011 飢饉－歴史－史料－書誌
 690A01 テ
690T01 551A01

23. 紀要

一団体の紀要は、タイトルを選定する。

251A01 松戸市立博物館紀要
 551A011 マツドシリツ／ハクブツカン／キョウ
 251D01 第10号
 251F01 松戸市立博物館Ⅱ編集
 751A011 マツドシリツ／ハクブツカン
 751B01 松戸市立博物館
 677D01 213.5
 677C01 213.5
 677A01 213.5
 658B011 松戸市－歴史
 690A01 マ
690T01 551A01

24. 法令集，条約集

一団体の法令集，条約集は、タイトルを選定する。

251A01 労働保険徴収関係法令集
 551A011 ロウドウ／ホケン／チョウシュウ／カンケイ／ホウレイシュウ
 251D01 平成17年版
 251F01 労働法令協会Ⅱ編
 751A011 ロウドウ／ホウレイ／キョウカイ
 751B01 労働法令協会
 677W01 R
 677D01 364.5
 677C01 364.5
 677A01 364.5
 658B011 労働保険徴収法
 690A01 ロ
690T01 551A01

多数著者の著作

25. 共著書, 合作書

(1) 標題紙等に主な責任著者1が表示されている場合は, 著者を選定する。

251A01 環境の世界地図
 551A011 カンキョウ/ノ/セカイ/チズ
 251F01 新美/景子||著
 751A011 ニイミ, ケイコ
 751B01 新美/景子
 251F02 藤田/千枝||編
 751A022 フジタ, チュエ
 751B02 藤田/千枝
 677W01 K
 677D01 519
 677C01 519
 677A01 519
 658B011 環境問題
 690A01 ニカ
690T01 751A01

(2) 標題紙等に責任著者2が表示されているものは, 最初に表示されている著者を選定する。

251A01 アクチュアル民事の訴訟
 551A011 アクチュアル/ミンジ/ノ/ソショウ
 251F01 福永/有利||著
 751A011 フクナガ, アリトシ
 751B01 福永/有利
 251F02 井上/治典||著
 751A022 イノウエ, ハルノリ
 751B02 井上/治典
 677D01 327.2
 677C01 327.2
 677A01 327.2
 658B011 民事訴訟法
 690A01 フア
690T01 751A01

(3) 編著者1が表示されているものは, 編著者を選定する。

251A01 古代史の基礎知識
 551A011 コダイシ/ノ/キソ/チシキ
 251F01 吉村/武彦||編著
 751A011 ヨシムラ, タケヒコ
 751B01 吉村/武彦
 677D01 210.3
 677C01 210.3
 677A01 210.3
 658B011 日本—歴史—古代
 690A01 ヨコ
690T01 751A01

(4) 編著者2が表示されているものは、タイトルを選定する。

251A01 臨床心理学
551A011 リンショウ／シンリガク
251F01 無藤／隆|| 編著
751A011 ムトウ, タカシ
751B01 無藤／隆
251F02 福丸／由佳|| 編著
751A022 フクマル, ユカ
751B02 福丸／由佳
677D01 376.11
677C01 376.11
677A01 376.11
658B011 乳幼児心理学
658B022 臨床心理学
690A01 リ
690T01 551A01

(5) 著者3以上が表示されているものは、タイトルを選定する。

251A01 情報システム部
551A011 ジョウホウ／システムブ
251F01 小野／修一|| 著
751A011 オノ, シュウイチ
751B01 小野／修一
751G01 1950～
251F02 鈴木／実|| 著
751A022 スズキ, ミノル
751B02 鈴木／実
751H02 電子計算機
251F03 松枝／憲司|| 著
751A033 マツエダ, ケンジ
751B03 松枝／憲司
251F04 渡辺／和宣|| 著
751A044 ワタナベ, カズヨシ
751B04 渡辺／和宣
677D01 336.17
677C01 336.17
677A01 336.17
658B011 経営情報
658B022 システム設計
690A01 ジ
690T01 551A01

26. 合集

総合タイトルのあるものは、25. 参照。

(1) 全体を通して著者が2までの合集は、第1の著作の著者の単一標目を選定する。

251A01 無垢な恋人
 551A011 ムク／ナ／コイビト
 252A01 とらわれの夜
 552A012 トラワレ／ノ／ヨル
 251F01 ダイアナ・パーマー 著
 751A011 パーマー, ダイアナ
 751R01 Palmer, Diana
 251F02 青山／梢 訳
 751A022 アオヤマ, ショウ
 751B02 青山／梢
 252F01 ジョアン・ロス 著
 752A013 ロス, ジョアン
 752R01 Ross, JoAnn
 252F02 伊坂／奈々 訳
 752A024 イサカ, ナナ
 752B02 伊坂／奈々
 677D01 933.7
 677C01 933.7
 677A01 933
 690A01 パム
 690T01 751A01

(2) 全体を通して著者が3以上の合集は、第1の著作のタイトルを選定する。

27. 往復書簡集

往復書簡集は、最初に表示されている著者を選定する。

251A01 ブーレーズ・シェフネール書簡集
 551A011 ブーレーズ／シェフネール／ショカンシュウ
 251F01 ピエール・ブーレーズ 著
 751A011 ブーレーズ, ピエール
 751R01 Boulez, Pierre
 251F02 アンドレ・シェフネール 著
 751A022 シェフネール, アンドレ
 751R02 Schaeffner, André
 251F03 笠羽／映子 訳
 751A033 カサバ, エイコ
 751B03 笠羽／映子
 677D01 762.35
 677C01 762.35
 677A01 762.35
 650R01 Boulez, Pierre
 650A011 ブーレーズ, ピエール
 650R02 Schaeffner, André
 650A022 シェフネール, アンドレ
 690A01 ブズブ
 690T01 751A01

28. 座談会記

座談会記は、25. 参照。

29. 問答書, 会談書

問答書, 会談書は、25. 参照。

30. 会見記

(1) 1人の会見者が多数にインタビューしている場合は、会見者を選定する。

251A01 インタビュー
 551A011 インタビュー
 251F01 安東／孝一〓企画＋インタビュー
 751A011 アンドウ, コウイチ
 751B01 安東／孝一
 251F02 青木／淳〓〔ほか述〕
 751A022 アオキ, ジュン
 751B02 青木／淳
 677D01 702.16
 677C01 702.16
 677A01 702.16
 658B011 美術家
 658B022 デザイナー
 658B033 建築家
 690A01 アイ
690T01 751A01

(2) 1人を中心にした対談集は、中心の対談者を選定する。

251A01 吉本隆明対談選
 551A011 ヨシモト／タカアキ／タイダンセン
 251F01 吉本／隆明〓〔著〕
 751A011 ヨシモト, タカアキ
 751B01 吉本／隆明
 677W01 B
 677D01 914.6
 677C01 914.6
 677A01 914.6
 690A01 ヨヨ
690T01 751A01

(3) 多数の対談集はタイトルを選定する。

31. 記念論文集

多数著者による記念論文集は、タイトルを選定する。

251A01 立法の実務と理論
 551A011 リッポウ／ノ／ジツム／ト／リロン
 251B01 上田章先生喜寿記念論文集
 251F01 中村／睦男Ⅱ編集
 751A011 ナカムラ, ムツオ
 751B01 中村／睦男
 251F02 大石／眞Ⅱ編集
 751A022 オオイシ, マコト
 751B02 大石／眞
 751G02 1951～
 677D01 321.04
 677C01 321.04
 677A01 321.04
 650B012 上田／章
 658B011 立法
 690A01 リ
690T01 551A01

32. 事典, 辞書, 年表

標題紙等におもな責任著者1が表示されていても、図書から多数の著者が編纂したとわかる場合は、タイトルを選定する。→12. 参照

251A01 小学国語辞典
 551A011 ショウガク／コクゴ／ジテン
 251F01 時枝／誠記Ⅱ編
 751A011 トキエダ, モトキ
 751B01 時枝／誠記
 677W01 KR
 677D01 813.1
 677C01 813.1
 677A01 813.1
 658B011 日本語一辞典
 690A01 シ
690T01 551A01

その他

33. 校訂書

校訂書は、原著の単一標目を選定する。

251A01 広益俗説弁
 551A011 コウエキ／ゾクセツベン
 251D01 続編
 251F01 井沢／蟠竜Ⅱ〔著〕
 751A011 イザワ, バンリョウ
 751B01 井沢／蟠竜
 251F02 白石／良夫Ⅱ校訂
 751A022 シライシ, ヨシオ
 751B02 白石／良夫
 251F03 湯浅／佳子Ⅱ校訂
 751A033 ユアサ, ヨシコ
 751B03 湯浅／佳子
 677D01 914.5
 677C01 914.5
 677A01 914.5
 690A01 イコ
690T01 751A01

34. 注釈書

注釈書は、注釈者を選定する。

251A01 都繁昌記註解
 551A011 ミヤコ／ハンジョウキ／チュウカイ
 251F01 中島／棕隠Ⅱ原著
 751A011 ナカジマ, ソウイン
 751B01 中島／棕隠
 251F02 新稲／法子Ⅱ訓註
 751A022 ニイナ, ノリコ
 751B02 新稲／法子
 677D01 382.162
 677C01 382.162
 677A01 382.162
 650B012 中島／棕隠
 650A01 ナカジマ, ソウイン
 658B011 都繁昌記
 658A01 ミヤコ／ハンジョウキ
 690A01 ニミ
690T01 751A02

35. 翻訳書

翻訳書は、原著の単一標目を選定する。

251A01 恋をしたら、ぜんぶ欲しい！
 551A011 コイ／オ／シタラ／ゼンブ／ホシイ
 251F01 イリーナ・ジェーネシキナ 著
 751A011 ジェーネシキナ, イリーナ
 751R01 Denezhkina, Irina
 251F02 吉岡／ゆき 訳
 751A022 ヨシオカ, ユキ
 751B02 吉岡／ゆき
 677D01 983
 677C01 983
 677A01 983
 690A01 ジコ
690T01 751A01

36. 梗概書、翻案書、改作書

(1) 小説等を戯曲化したものは、脚色者を選定する。

251A01 宮藤官九郎脚本池袋ウエストゲートパーク
 551A011 クドウ／カンクロウ／キヤクホン／イケブクロ／ウエスト／ゲート／パーク
 251F01 石田／衣良 原作
 751A011 インダ, イラ
 751B01 石田／衣良
 251F02 宮藤／官九郎 〔著〕
 751A022 クドウ, カンクロウ
 751B02 宮藤／官九郎
 677W01 B
 677D01 912.7
 677C01 912.7
 677A01 912.7
 690A01 クク
690T01 751A02

(2) 映画・テレビシナリオ、演劇台本、漫画などを小説化したもの（ノベライゼーション）は、ノベライズ者を選定する。

☀ 参照 ノベライゼーション

251A01 ピーターパンの冒険
 551A011 ピーター／パン／ノ／ボウケン
 251F01 ジェームズ・M. バリ 原作
 751A011 バリー, ジェームズ・マシュー
 751R01 Barrie, James Matthew
 251F02 草原／ゆうみ 〔ノベライズ〕
 751A022 クサハラ, ユウミ
 751B02 草原／ゆうみ
 677W01 B
 677D01 913.6
 677C01 913.6
 677A01 913.6
 690A01 クピ
690T01 751A02

(3) 小説等を漫画化したものは、漫画家を選定する。

251A01 鬼平犯科帳
 551A011 オニヘイ／ハンカチョウ
 251D01 25
 251F01 さいとう／たかを〓著
 751A011 サイトウ, タカオ
 751B01 さいとう／たかを
 251F02 池波／正太郎〓原作
 751A022 イケナミ, ショウタロウ
 751B02 池波／正太郎
 251F03 久保田／千太郎〓脚色
 751A033 クボタ, センタロウ
 751B03 久保田／千太郎
 677D01 726.1
 677C01 726.1
 677A01 726.1
 690A01 サオ
 690T01 751A01

37. 無著者名図書

無著者名図書は、タイトルを選定する。

38. 無著者名古典, 聖典

無著者名古典は、統一タイトルを選定する。

☀ 参照 251～259E 無著者名古典

251A01 アリ・ババと四十人の盗賊
 551A011 アリババ／ト／ヨンジュウニン／ノ／トウゾク
 551F01 アリババ／ト／40ニン／ノ／トウゾク
 251E01 千一夜物語
 551I012 センイチヤ／モノガタリ
 251F01 斉藤／洋〓〔訳〕著
 751A011 サイトウ, ヒロシ
 751B01 斉藤／洋
 251F02 一徳〓画
 751A022 イットク
 751B02 一徳
 677W01 K
 677D01 929.763
 677C01 929.763
 677A01 929.763
 690A01 アセ
 690T01 551I01

39. 逐次刊行物

逐次刊行物は、タイトルを選定する。

690 B 絵本の主題分類に対する図書記号

690 S 絵本の主題分類に対する単一標目指示

※ 参照 絵本

1. 入力方法

(1) 絵本の主題分類 ([677]G, [677]F, [677]E) に対する図書記号を [690]Aに準じて [690]Bに入力する。

(2) 絵本の主題分類 ([677]G, [677]F, [677]E) に対する単一標目指示を [690]Tに準じて [690]Sに入力する。

			251A01	ころわんのおるすばん
			551A011	コロワン／ノ／オルスパン
			251F01	間所／ひさこ 作
			751A011	マドコロ, ヒサコ
			751B01	間所／ひさこ
			251F02	黒井／健 絵
			751A022	クロイ, ケン
690T01	7 5 1 A 0 2	}	751B02	黒井／健
690A01	クコ		677D01	E
			677C01	E
			677A01	E
690S01	7 5 1 A 0 1	}	677G01	9 1 3 . 6
690B01	マコ		677F01	9 1 3 . 6
			677E01	9 1 3 . 6

			251A01	りょうかんさま
			551A011	リョウカン／サマ
			251F01	子田／重次 詩
			751A011	コダ, シゲジ
			251F02	飯野／徹 絵
690T01	7 5 1 A 0 2	}	751A022	イイノ, タカシ
690A01	イリ		677D01	E
			677C01	E
			677A01	E
690S01	7 5 1 A 0 1	}	677G01	1 8 8 . 8 2
690B01	コリリ		677F01	1 8 8 . 8 2
			677E01	1 8 8 . 8 2
			650B011	良寛
			650A01	リョウカン

690N ノベライゼーションの原作者指示

☀ 参照 **121**B 資料形式
ノベライズ

1. 入力方法

ノベライゼーションの原作者指示を、**690**Tに準じて**690**Nに入力する。

690N01	7 5 1 A 0 1	251A01	わかば
		551A011	ワカバ
		251F01	尾西／兼一〓原作
		751A011	オニシ, ケンイチ
		751B01	尾西／兼一
690T01	7 5 1 A 0 2	251F02	西川／つかさ〓ノベライズ
		751A022	ニシカワ, ツカサ
		751B02	西川／つかさ
690A01	ニワ	677D01	9 1 3. 6
		677C01	9 1 3. 6
		677A01	9 1 3. 6
		121B01	F 0 1 ←ノベライズ
690N01	7 5 1 A 0 1	251A01	パッチギ!
		551A011	パッチギ
		251F01	羽原／大介〓原案
		751A011	ハバラ, ダイスケ
		751B01	羽原／大介
		251F02	井筒／和幸〓原案
		751A022	イズツ, カズユキ
		751B02	井筒／和幸
690T01	7 5 1 A 0 3	251F03	朝山／実〓著
		751A033	アサヤマ, ジツ
		751B03	朝山／実
690A01	アパ	677D01	9 1 3. 6
		677C01	9 1 3. 6
		677A01	9 1 3. 6
		121B01	F 0 1 ←ノベライズ
690N01	7 5 1 A 0 1	251A01	ちびまる子ちゃんの学級文庫
		551A011	チビマルコチャン／／ガッキュウ／ブンコ
		251F01	さくら／ももこ〓原作
		751A011	サクラ, モモコ
		751B01	さくら／ももこ
		251F02	田中／史子〓文
690T01	7 5 1 A 0 2	751A022	タナカ, フミコ
		751B02	田中／史子
690A01	タチ	677W01	K
		677D01	9 1 3. 6
		677C01	9 1 3. 6
		677A01	9 1 3. 6
		121B01	F 0 1 ←ノベライズ

801 **レコード作成機関**

- 801** A 国名コード
- 801** B レコード作成機関名
- 801** C レコード提供年月日
- 801** G 目録規則
- 801** 2 システムコード

1. 入力方法

(1) 国名コード

アルファベット大文字2桁を入力する。

801A01 JP

(2) レコード作成機関名

801B01 TRC

(3) レコード提供年月日

レコードを提供した年月日を数字8桁で入力する。

801C01 20050331

(4) 目録規則

801G01 NCR1987 … 日本目録規則1987年版

(5) システムコード

801201 t r c m a r c

VII - 4. 特殊入力資料

ここでは、資料の形式および内容により関連して入力するタグがあるもの、および別置記号により簡易入力対象となるものを、その種類ごとに解説する。

ムック

複合媒体資料

外国語で書かれている図書

点字資料

オンデマンド

絵本

紙芝居

ノベライゼーション

ガイドブック

楽譜

学習参考書

資格試験参考書

ポルノ

冊子体の地図

一枚ものの地図

ムック

☀ 関連タグ 121K 特殊な刊行形態区分 “M”

1. ムックとして入力するものの範囲

6で始まる雑誌コード(雑誌の固有誌名を表す5桁の数字)のあるもの。

ただし、ここでは児童書(別置記号K)、絵本(分類記号E)は対象としない。

2. 入力方法

特殊な刊行形態区分 (121K) に“M”を入力する。

3. 入力例

```

010A01 4-309-97690-5
010D01 2005.1
080A01 05004202
080G01 6218320
080S01 1409
101A01 j p n
102A01 J P
121C01 L
121E01 A
121K01 M
121M01 S B
251A01 池波正太郎
251B01 没後15年記念総特集
265B01 永久保存版
270A01 東京
270B01 河出書房新社
270D01 2005.1
270Z01 310000164220000
275A01 247p
275B01 21cm
281A01 KAWADE夢ムック
348A01 『文藝』別冊
360B01 ￥1143
377J01 池波正太郎の没後15年を記念した特集。単行本・大成未収録コレクション、池波と常盤新平、植草甚一、
萩昌弘らとの対談などで構成。『文藝』別冊。
377L01 池波正太郎略年譜：p245～247
451A01 ボツゴ/ジュウゴネン/キネン/ソウトクシュウ
451F01 ボツゴ/15ネン/キネン/ソウトクシュウ
548A01 ブンゲイ
551A011 イケナミ/ショウタロウ
581A01 カワデ/ユメ/ムック
581F01 KAWADE/ユメ/ムック
581Z01 604488400000000
650A01 イケナミ, ショウタロウ
650B011 池波/正太郎
650N01 110000063860000
669A01 93
669E01 010050010000

```

677D01	910.268
677C01	910.268
677A01	910.268
690A01	イイ
690T01	551A01
770A01	カワデ／ショボウ／シンシヤ
770D01	200501
770N01	0961

複合媒体資料¹

☀ 関連タグ	251	～	259	W	資料種別表示
	275	E			付属資料の種類と形態
	121	I			付属資料の資料種別
	141	B			付属資料の著作権コード

1. 複合媒体資料として入力するものの範囲

- (1) 図書にCDやCD-ROM等がはさまれた形態のものを対象とする。
- (2) 図書とCDが別個にあるときはAV資料とする。
- (3) カセットブック、映像資料+図書のものはAV資料とする。
- (4) CD-ROM等の電子資料のみのものや、図書とCD-ROM等の電子資料が別個にあるものは対象としない。
- (5) CD-ROM等の電子資料はTRC MARC非累積とする。

2. 入力方法

- (1) 図書とは別の媒体資料が1種類付属している場合

251A01 王者の魂
 251W01 複合媒体資料
 275E01 DVDビデオディスク(1枚 12cm)
 121I01 F0

- (2) 複数の種類の媒体資料が付属している場合は、リピータブルで入力する。

251A01 実践中国語
 251W01 複合媒体資料
 --- 275E01 録音ディスク(1枚 12cm)
 --- 275E02 CD-ROM(1枚 12cm)
 --- 121I01 E0
 --- 121I02 H0

注) このとき275Eと121IのSEQは一致する。

- (3) 全集の1冊にのみ付属資料がある場合は、その巻にのみ入力する。

251A01	荒川下流誌	
251D01	本編	資料編
251W01	—	複合媒体資料
275E01	—	CD-ROM(1枚 12cm)
121I01	—	H0

¹ 複合媒体資料: 2以上の記録媒体で構成されている資料。例えば、映写スライドと録音テープとで構成されているものなど。(NCR 1987年版改訂3版)

- (4) 図書に図書館における館外貸出し可・不可が明記されているか、もしくはCD-ROM等に、日本電子出版協会（JEP A）著作権委員会が2002年3月に策定・発表した「公共図書館におけるCD-ROM付き書籍・雑誌の図書館館外貸出許可可否識別マーク」が表示されている場合は、141Bにコードを入力する。

注) 付属CDの館外貸出しの可否については、141Bの入力対象外とする。

251A01 これならわかる決算書の読み方・使い方

251W01 複合媒体資料

275E01 CD-ROM (1枚 12cm)

121I01 H0

141B01 P0 : 館外貸出可

251A01 ハロウィン素材集

251W01 複合媒体資料

275E01 DVD-ROM (1枚 12cm)

121I01 H0

141B01 R0 : 館外貸出不可

4. 入力例

010A01 4-7741-2250-5
 010D01 2005. 2
 080A01 05001758
 080G01 31481752
 080S01 1407
 101A01 j p n
 102A01 J P
 121C01 L
 121E01 A
 121H01 10
 121I01 H O
 121M01 S B
 132A01 1
 141B01 R O
 251A01 メタセコイアからはじめよう！
 251B01 無料で作る3Dキャラクター
 251F01 原田／大輔 著
 251W01 複合媒体資料
 251Z01 110004290570000
 270A01 東京
 270B01 技術評論社
 270D01 2005. 2
 270Z01 310000166720000
 275A01 175 p
 275B01 23 cm
 275E01 CD-ROM (1枚 12 cm)
 360B01 ￥1980
 377J01 CGって難しそう…。そんな人のために、使いやすく、高性能で、無料の3DCGソフト「メタセコイアLE」を紹介。実際にキャラクターを作りながら、いろいろな使い方を解説。
 451A01 ムリョウ／デ／ツクル／スリーディー／キャラクター
 451F01 ムリョウ／デ／ツクル／3D／キャラクター
 551A011 メタセコイア／カラ／ハジメヨウ
 658A01 コンピュータ／グラフィックス
 658B011 コンピュータ・グラフィックス
 658Z01 510157200000000
 669A01 00
 669E01 110060050000
 677D01 007. 642
 677C01 007. 642
 677A01 007. 6
 690A01 ハメ
 690T01 751A01
 751A011 ハラダ, ダイスケ
 751B01 原田／大輔
 751J01 CGの仕事に従事。主にゲーム用ムービー制作やスクリプト作成、パッケージ用のモデリング等をしている。
 751N01 110004290570000
 770A01 ギジュツ／ヒョウロンシャ
 770D01 200502
 770N01 1477

外国語で書かれている図書

- ☀ 関連タグ
- | | | |
|-----|---|----------------|
| 101 | A | テキストの言語 |
| 261 | A | 並列タイトル |
| 340 | A | 下記の特定事項に属さない注記 |

1. 入力方法

- (1) 本文が外国語で書かれていても、日本の出版者が発行し日本のISBNを持つ図書は、洋書としてではなく、このマニュアルで扱う和書として入力する。
- (2) 日本語のタイトルが1ヶ所でも表示されていれば、日本語のタイトルを採用する。採用しなかった他の言語のタイトルは並列タイトル ([261]A) に入力する。

2. 入力例

```

010A01 4-7700-2994-2
010D01 2005.2
080A01 05006254
080G01 31490989
080S01 1411
101A01 eng
102A01 JP
121B01 A01
121C01 L
121E01 A
121H01 10
121M01 SB
132A01 1
251A01 オールド京都ガイド
251F01 ダイアン・ダーストン||著
251Z01 120001929840001
261A01 Old Kyoto:a guide to traditional shops, restaurants, and
      inns
265A01 第2版
270A01 東京
270B01 講談社インターナショナル
270D01 2005.2
270Z01 310000170880000
275A01 244p
275B01 19cm
340A01 本文は英語
360B01 ¥2200
377J01 茶の一保堂、旅館柊家、香の松栄堂など、京都に生きる伝統の味、工芸品、宿の数々を外国人の視点で一軒一軒丹念に紹介した京都ガイド。エリア地図&詳細なショップ地図付き。1986年刊の第2版。本文は英語。
377L01 Further reading:p243
551A01 オールド／キョウト／ガイド
658A01 キョウトシーキコウ／アンナイキ
658B01 京都市一紀行・案内記
658Z01 520140710030000
669A01 71
669E01 060010060000
677D01 291.62

```

677C01 291.62
677A01 291.62
677W01 A
690A01 ダオ
690T01 751A01
751A011 ダーストン, ダイアン
751J01 作家、講演者、日本とアジアの文化についてのコンサルタント。著書に「京都」ほか。
751N01 120001929840000
751P01 ダイアン/ダーストン
751R01 Durston, Diane
770A01 コウダンシャ/インターナショナル
770D01 200502
770N01 2361

点字資料¹

☀ 関連タグ	121 A	資料種別	“J1”
	251 ～ 259 W	資料種別表示	“点字資料”
	340 A	下記の特定事項に属さない注記	“墨字併記”

1. 点字資料として入力するものの範囲と情報源

墨字²が併記してあるものを対象とし、点字のみの場合はTRC MARC非累積とする。
墨字による表示を情報源とする。

2. 入力方法

- (1) 資料種別 (121A) に“J1”と入力する。
- (2) 資料種別表示 (251W) に“点字資料”と入力する。
- (3) 下記の特定事項に属さない注記 (340A) に“墨字併記”と入力する。
- (4) 点訳者、校正者は責任表示に関する注記 (344A) に入力する。

¹ 点字資料：指先の触覚により読み書きする盲人用の記号（点字）で表現された資料。（NCR 1987年版改訂3版）

² 墨字：点字に対して、それ以外の文字・記号をいう。印刷，手書きを問わない。（NCR 1987年版改訂3版）

3. 入力例

080A01 05101610
101A01 j p n
102A01 J P
121A01 J 1
121C01 L
121E01 A
251A01 点字ひょつとこ0405
251B01 心の応援詩
251F01 杉本／精豊 著
251W01 点字資料
251Z01 110003997470000
270A01 中町（兵庫県）
270B01 草鞋庵
270D01 2004. 5
270Z01 310001342830000
275A01 1冊（ページ付なし）
275B01 26 cm
340A01 墨字併記
344A01 点字制作：毎日新聞社点字毎日部
360B01 頒価不明
451A01 ココロ／ノ／オウエンシ
551A011 テンジ／ヒョットコ／ゼロヨンゼロゴ
551F01 テンジ／ヒョットコ／0405
658A01 ジンセイケン
658B011 人生訓
658Z01 511273500000000
677D01 159
677C01 159
677A01 159
690A01 ステ
690T01 751A01
751A011 スギモト，セイホウ
751B01 杉本／精豊
751N01 110003997470000
770A01 ワラジアン
770D01 200405

オンデマンド¹

☀ 関連タグ

121

K 特殊な刊行形態区分 “O”

265

B 特殊な版表示

270

B 出版者, 頒布者等

1. オンデマンドとして入力するものの範囲

オンデマンドであることが明記された図書を対象とする。

注)『週刊新刊全点案内』には掲載しない。ただし、オンデマンドの手法で作られた新刊書は『週刊新刊全点案内』に掲載する。

2. 情報源

原本ではなく、オンデマンド本自体を情報源とする。

3. 入力方法

(1) 特殊な刊行形態区分 (

121

K) に“O”を入力する。

(2) オンデマンドは特殊な版表示とする。

265B01 オンデマンド

265B01 オンデマンド版

(3) オンデマンドに関する書誌的来歴は注記しない。

(4) 奥付の印刷・製本は出版者・頒布者等として、うしろに(印刷・製本)と続けて入力する。

270B01 勁草書房

270B02 デジタルパブリッシングサービス(印刷・製本)

¹ オンデマンド: 注文に応じてその都度印刷される出版物。ここでは、既刊書をオンデマンドの手法で再刊したものを対象とする。

4. 入力例

010A01 4-326-98039-7
 010D01 2005. 1
 080A01 05140989
 080G01 31484375
 101A01 j p n
 102A01 J P
 121C01 L
 121E01 A
 121H01 10
 121K01 O
 132A01 1
 251A01 論語を読む
 251F01 常石／茂||著
 251Z01 110000659800000
 265B01 オンデマンド版
 270A01 東京
 270A02 [東京]
 270B01 勁草書房
 270B02 デジタルパブリッシングサービス (印刷・製本)
 270D01 2005. 1
 270Z01 310000168340000
 270Z02 310001066500000
 275A01 235, 5p
 275B01 19cm
 281A01 Ke i s o c b o o k s
 360B01 ￥2800
 377L01 孔子略年譜：p233～235
 551A011 ロンゴ／オ／ヨム
 581A01 ケイソウ／シー／ブックス
 581F01 Ke i s o / c / b o o k s
 581R01 Ke i s o c b o o k s
 581Z01 606465800000000
 650A01 コウシ
 650B012 孔子
 650N01 110000344620000
 658A01 ロンゴ
 658B011 論語
 658Z01 530290700000000
 669E01 030010050000
 677D01 123. 83
 677C01 123. 83
 677A01 123. 83
 690A01 ツロコ
 690T01 751A01
 751A011 ツネイシ, シゲル
 751B01 常石／茂
 751N01 110000659800000
 770A01 ケイソウ／ショボウ
 770A02 デジタル／パブリッシング／サービス
 770D01 200501
 770N01 1836
 770N02 5052

絵本

☀ 関連タグ	677	D	NDC10版
	677	C	NDC9版
	677	A	NDC8版
	677	G	絵本の主題分類（NDC10版）
	677	F	絵本の主題分類（NDC9版）
	677	E	絵本の主題分類（NDC8版）
	679	G	多巻ものの各巻の絵本の主題分類（NDC10版）
	679	F	多巻ものの各巻の絵本の主題分類（NDC9版）
	679	E	多巻ものの各巻の絵本の主題分類（NDC8版）
	690	B	絵本の主題分類に対する図書記号
	690	S	絵本の主題分類に対する単一標目指示

1. 絵本として入力するものの範囲

- (1) 乳幼児・児童向けで絵が主体となっているものを絵本として入力する。
形態的には規格外の大型本、変形本となっていることが多い。
- (2) 児童向けで、文章を主体としたものは絵本に分類せず、別置記号K（児童）を付与し主題分類をする。
また、形態は絵本であっても、文章そのものの独立性が強い場合は絵本に分類せず、別置記号K（児童）を付与し主題分類をする。
- (3) 大人向けのもの、または、それに相当すると判断されるものは、一般書（分類はNDC10版726.6，NDC9版726.6，NDC8版726.5など）とする。
- (4) 知識・科学の絵本で、特に主題が明確であり主題分類するほうが利用上適切であると思われるものは、絵本に分類せず、別置記号K（児童）を付与し主題分類をする。

2. 入力方法

- (1) 絵本はNDC10版・NDC9版・NDC8版に“E”を入力する。
- (2) 単一標目指示は画，絵作者を選定する。

(3) 絵本の主題分類に対する単一標目指示は、文作者を選定する。

単行書

251A01 ころわんのおるすばん
551A011 コロワン//オルスバン
251F01 間所/ひさこ||作
751A011 マドコロ, ヒサコ
251F02 黒井/健||絵
751A022 クロイ, ケン

677D01 E ←絵本分類 (NDC10版)
677C01 E ← " (NDC9版)
677A01 E ← " (NDC8版)
690T01 751A02 ←絵本分類に対する単一標目指示 (絵作者を指示)
690A01 クコ ← " 単一図書記号 (絵作者の1文字目とタイトルの1文字目)

677G01 913.6 ←絵本の主題分類 (NDC10版)
677F01 913.6 ← " (NDC9版)
677E01 913.6 ← " (NDC8版)
690S01 751A01 ←絵本の主題分類に対する単一標目指示 (文作者を指示)
690B01 マコ ← " 単一図書記号 (文作者の1文字目とタイトルの1文字目)

多巻もの

251A01	宇宙たんけんたい			
251D01	1	2	3	
251F01	フランクリン・M. ブランリー 文	フランクリン・M. ブランリー 文	フランクリン・M. ブランリー 文	
251F02	的川/泰宣 日本語版監修	的川/泰宣 日本語版監修	的川/泰宣 日本語版監修	
251F03	神鳥/統夫 訳	神鳥/統夫 訳	神鳥/統夫 訳	
677D01	E	E	E	} 全巻に対する分類記号
677C01	E	E	E	
677A01	E	E	E	
690T01	551A01	551A01	551A01	} 絵本分類に対する標目指示と図書記号
690A01	ウ	ウ	ウ	
677G01	440	440	440	} 全巻に対する絵本の主題分類
677F01	440	440	440	
677E01	440	440	440	
658B011	宇宙	宇宙	宇宙	←全巻に対する件名標目
690S01	751A01	751A01	751A01	} 主題分類に対する標目指示と図書記号
690B01	ブウ	ブウ	ブウ	
291A01	太陽	月	太陽系の惑星	←各巻のタイトル
291F01	エドワード・ミラー 絵	トゥルー・ケリー 絵	ケビン・オマリー 絵	←各巻の責任表示
679G01	444	446	445	} 各巻の絵本の主題分類
679F01	444	446	445	
679E01	444	446	445	
659B01	太陽	月	惑星	←各巻の件名標目

- (4) 絵本の主題が明確である場合には、件名標目を入力する。絵本の主題が伝記である場合には、個人件名標目を入力する。

251A01 りょうかんさま
 251F01 子田／重次∥詩
 251F02 飯野／敞∥絵
 677D01 E
 677C01 E
 677A01 E
 677G01 188.82
 677F01 188.82
 677E01 188.82
650B011 良寛
 650A01 リョウカン
 690A01 イリ
 690B01 コリリ

3. 入力例

010A01 4-265-06813-8
 010D01 2005.1
 080A01 05002311
 080G01 31483159
 080S01 1408
 101A01 j p n
 101C01 c h i
 102A01 J P
 121C01 B 1
 121E01 A
 121L01 08
 251A01 アティと森のともだち
 251F01 イエン／シュニユイ∥作
 251F02 チャン／ヨウラン∥絵
 251F03 中／由美子∥訳
 251Z01 110004294740001
 251Z02 110004294760001
 251Z03 110000694580000
 270A01 東京
 270B01 岩崎書店
 270D01 2005.1
 270Z01 310000160830000
 275A01 35p
 275B01 22×29cm
 281A01 海外秀作絵本
 281D01 13
 360B01 ￥1300
 377J01 アティは、お父さんと一緒におばあちゃんのふるさとのアリ山へむかった。そこでさくらの精を助けるためにアティは…。フィールド調査や考証をもとに、台湾ツォウ族の森とともに生きる考えや暮らしをファンタジックに描く絵本。
 377G01 アティが おばあちゃんに もらった さくらの はなびらを おいにかけていくと、ふしぎな もりにでました。そこでは どうぶつたちが さくらのせいを まっています。しかし、さくらのせいは びょうきです。さくらのせいを すくうために アティは クロクマといっしょに たびにでました。
 551A011 アティ／ト／モリ／ノ／トモダチ
 581A01 カイガイ／シュウサク／エホン
 581C01 000013
 581D01 13

581Z01 6050144000000000
669A01 99
669E01 220090090000
669E02 220090230000
677D01 E
677C01 E
677A01 E
677G01 923.7
677F01 923.7
677E01 923.7
690A01 チア
690B01 イア
690S01 751A01
690T01 751A02
751A011 イエン, シュニユイ
751A022 チャン, ヨウラン
751A033 ナカ, ユミコ
751B01 嚴／淑女
751B02 張／又然
751B03 中／由美子
751J01 1969年台湾生まれ。台東の児童文学研究所で絵本のデザイン課程を学ぶ。陳国政児童文学賞受賞。
751J02 1968年台湾生まれ。
751N01 110004294740000
751N02 110004294760000
751N03 110000694580000
770A01 イワサキ／ショテン
770D01 200501
770N01 0360

紙芝居

☀ 関連タグ	677	D	NDC10版
	677	C	NDC9版
	677	A	NDC8版
	677	G	絵本の主題分類（NDC10版）
	677	F	絵本の主題分類（NDC9版）
	677	E	絵本の主題分類（NDC8版）
	679	G	多巻ものの各巻の絵本の主題分類（NDC10版）
	679	F	多巻ものの各巻の絵本の主題分類（NDC9版）
	679	E	多巻ものの各巻の絵本の主題分類（NDC8版）
	690	B	絵本の主題分類に対する図書記号
	690	S	絵本の主題分類に対する単一標目指示
	121	K	特殊な刊行形態区分 “C”

1. 情報源

本体の一場面目（表），または最終場面（裏）。シリーズ名は本体またはケースより採用し，外箱からは採用しない。

2. 入力方法

（1）紙芝居はNDC10版・NDC9版・NDC8版に“C”を入力する。

677D01 C
677C01 C
677A01 C

（2）責任表示には解説，展開・指導，制作は入力しない。（注記もしない）

（3）ページ数は“〇〇場面”と入力する。

275A01 8場面

（4）大きさは本体の縦×横をセンチメートルの単位で端数を切り上げて入力する。

275B01 27×39cm

（5）単一標目指示は画，絵作者を選定する。

（6）紙芝居の主題分類に対する単一標目指示は，文作者を選定する。

（7）特殊な刊行形態区分（121K）に“C”を入力する。

(8)『週刊新刊全点案内』掲載対象でもジャンル名〔669〕A)は入力しない。

251A01	ほねほねマン	
251F01	ときわ／ひろみ〓脚本	
251F02	やべ／みつのり〓絵	
275A01	8場面	
275B01	27×39cm	
281A01	年少向けおひさまこんにちは	
677D01	C	←紙芝居分類(NDC10版)
677C01	C	←〃(NDC9版)
677A01	C	←〃(NDC8版)
690T01	751A02	←紙芝居分類に対する単一標目指示(絵作者を指示)
690A01	ヤホ	←〃単一図書記号(絵作者の1文字目とタイトルの1文字目)
677G01	913.6	←紙芝居の主題分類(NDC10版)
677F01	913.6	←〃(NDC9版)
677E01	913.6	←〃(NDC8版)
690S01	751A01	←紙芝居の主題分類に対する単一標目指示(文作者を指示)
690B01	トホ	←〃単一図書記号(文作者の1文字目とタイトルの1文字目)
121K01	C	←特殊な刊行形態区分

3. 入力例

010A01 4-494-08965-6
 010D01 2005.4
 080A01 05013917
 080S01 1416
 101A01 j p n
 101C01 r u s
 102A01 J P
 121C01 A
 121E01 A
121K01 C
 251A01 ちいさなちいさなふね
 251F01 ステージェフ〓原作
 251F02 松谷／さやか〓訳・脚本
 251F03 福田／岩緒〓絵
 251Z01 120000289130001
 251Z02 110000920540000
 251Z03 110000847690000
 270A01 東京
 270B01 童心社
 270D01 2005.4
 270Z01 310000185910000
 275A01 12場面
 275B01 27×39cm
 281A01 ともだちだいすき
 360B01 ￥1800
 377J01 カエルとひよこ、ネズミにあり、テントウムシがそろってお散歩です。小川にやってくると、「水あびしようよ」とカエルが水に飛び込みました。でも、ほかのみんなは泳げないのです。カエルにばかりにされたみんなは…。
 551A011 チイサナ／チイサナ／フネ
 581A01 トモダチ／ダイスキ
 581Z01 605960000000000
 669E01 220110040040
677D01 C

677C01 C
677A01 C
677G01 983
677F01 983
677E01 983
690A01 フチ
690B01 スチ
690S01 751A01
690T01 751A03
751A011 ステーエフ, ヴラジミール・グリゴリエヴィチ
751A022 マツヤ, サヤカ
751A033 フクダ, イワオ
751B02 松谷/さやか
751B03 福田/岩緒
751N01 120000289130000
751N02 110000920540000
751N03 110000847690000
751R01 Suteev, Vladimir Grigor'evich
770A01 ドウシンシャ
770D01 200504
770N01 5253

ノベライゼーション

☀ 関連タグ 121B 資料形式 “F01”
690N ノベライゼーションの原作者指示

1. ノベライゼーションの分類方法

「日本十進分類法 新訂9版」一般補助表 V 文学共通区分 より抜粋

ー3 小説. 物語

映画・テレビナリオ, 演劇台本, 漫画などを小説化したもの(ノベライゼーション)は,
 小説として扱う

2. 入力方法

(1) 資料形式 (121B) に “F01” (ノベライズ) を入力する。

(2) 責任表示の入力順序は, 図書の表示にかかわらず, 原著者, ノベライズ者の順とする。

251F01 一色／伸幸〓原作	報源の表示: 著 佐野晶
251F02 おかざき／真里〓原作	原作 一色伸幸／おかざき真里
251F03 佐野／晶〓著	

(3) 単一標目指示 (690T) は, ノベライズ者を選定する。

(4) ノベライゼーションの原作者指示 (690N) は, 原作者の一人目を選定する。

	251A01 パッチギ!
	551A011 パッチギ
	251F01 羽原／大介〓原案
690N01 7 5 1 A 0 1	751A011 ハバラ, ダイスケ
	251F02 井筒／和幸〓原案
	751A022 イズツ, カズユキ
	251F03 朝山／実〓著
690T01 7 5 1 A 0 3	751A033 アサヤマ, ジツ
690A01 アパ	677D01 9 1 3 . 6
	677C01 9 1 3 . 6
	677A01 9 1 3 . 6
	<u>121B01</u> <u>F01</u> ←ノベライズ

3. 入力例

```

010A01 4-05-202292-0
010D01 2005. 2
080A01 05002924
080G01 31484712
080S01 1408
101A01 j p n
102A01 J P
121B01 F 0 1
121C01 B
121E01 C
121F01 全5巻3配完結
121H01 10
121M01 SB
251A01 ちびまる子ちゃんの学級文庫
251D01 5
251F01 さくら／ももこ||原作
251F02 田中／史子||文
251Z01 110001518130000
251Z02 110000624290000
270A01 東京
270B01 学研
270D01 2005. 2
270Z01 310000164440000
275A01 94p
275B01 22cm
360B01 ￥800
377J01 フジテレビ系列で放映中のアニメ「ちびまる子ちゃん」のシナリオに、挿し絵を豊富に入れて再構成した読み物。
「料理を作ろうの巻」「まる子、きょうふの通信簿の巻」「さくら家、犬をあずかるの巻」の3話を収録。
377G01 敬老の日、まる子はおねえちゃんといっしょに、おじいちゃんとおばあちゃんにおはぎを作ってあげることにし
ました。お母さんにも手伝ってもらって、ふたりをおどろかせる計画です(「料理をつくろう」)。ほかに「まる子、
きょうふの通信簿」「さくら家、犬をあずかる」のおはなしが入っています。
551A011 チビマルコちゃん／ノ／ガッキュウ／ブンコ
551C01 000005
551Z01 7187029000000000
669A01 98
669E01 220020060000
669E02 220020090000
669E03 220120000000
677W01 K
677D01 913. 6
677C01 913. 6
677A01 913. 6
690A01 タチ
690D01 5
690N01 7 5 1 A 0 1
690T01 7 5 1 A 0 2
751A011 サクラ, モモコ
751A022 タナカ, フミコ
751B01 さくら／ももこ
751B02 田中／史子
751N01 110001518130000
751N02 110000624290000
770A01 ガッケン
770D01 200502
770N01 1002

```

ガイドブック

☀ 関連タグ 677W 別置記号 “A”
121B 資料形式 “A01”

1. ガイドブックとして入力するものの範囲

分類記号が29△で、旅行案内書（ホテル案内等を含む）のもの。
 ただし、分類記号が29△であっても、紀行・生活ガイドは対象としない。

2. 入力方法

(1) ガイドブックは版違い、刷にかかわらず常に最新版のMARCを作成する。版表示、刷次の表示がなく、出版年以外の書誌的事項が同一の場合は、年次を帯または出版年から補記する。

251A01 ひとりで泊まれる温泉旅館
 251B01 関東版
 265C01 2刷
 270D01 2002. 11
 270E01 2003. 4 ← 265Cに対応する出版年月
677W01 A
677W02 A
 677D01 291. 3
 677D02 689. 813
 677C01 291. 3
 677C02 689. 813
 677A01 291. 3
 677A02 689. 8
 658B011 関東地方—紀行・案内記
 658B022 中部地方—紀行・案内記
 658B033 温泉
 658B044 旅館
121B01 A01

251A01 ソウル
 251D01 [2005年版] ←帯より採用
 270D01 2005. 2
 281A01 ワールドガイド
 282A01 アジア
 282D01 13
 347A01 付：地図（1枚）
677W01 A
 677D01 292. 14
 677C01 292. 14
 677A01 292. 14
 658B011 ソウルー—紀行・案内記
121B01 A01

(2) 旅行ガイドブックには、資料形式(121B)に“A01”(旅行ガイド)を入力する。

- (3) タイトル関連情報は標題紙・奥付・背(カヴァー背)・表紙(カヴァー表紙)のうち2ヶ所以上に共通の表示がある場合にのみ入力する。原則として1つのみ。
- (4) 責任表示は標題紙・奥付・背(カヴァー背)・表紙(カヴァー表紙)のうち2ヶ所以上に共通の表示がある場合にのみ入力する。
- (5) 注記は形態に関する注記([347]A)のみ入力する。原則としてその他の注記は入力しない。

347A01 別冊付録：ミニガイド(64p)

547A01 ミニ／ガイド

347A01 付：地図(1枚)

347A01 付：春の花探し散策BOOK(15p)

547A01 ハル／／／ハナサガシ／サンサク／ブック

547F01 ハル／／／ハナサガシ／サンサク／BOOK

3. 入力例

010A01 4-398-24463-8

010D01 2005.4

080A01 05011842

080G01 6821791

080S01 1415

101A01 j p n

102A01 J P

121B01 A01

121C01 L

121E01 A

121K01 M

121M01 SB

251A01 愛知万博へ行こう!

270A01 東京

270B01 昭文社

270D01 2005.4

270Z01 310000174660000

275A01 111p

275B01 26cm

275J01 1冊 1枚

281A01 マップルマガジン

281D01 230

282A01 中部

347A01 付：愛知GUIDE MAP(23p)

347A02 付：地図(1枚)

360B01 ￥781

377J01 待ちに待った万博がついにやって来た! 2005年日本国際博覧会「愛・地球博」をガイド。アクセス、会場全ゾーンを徹底紹介。万博周辺の中部国際空港、常滑、瀬戸、藤が丘などの情報も掲載。データ：2005年1月現在。

547A01 アイチ／ガイド／マップ

547F01 アイチ／GUIDE／MAP

551A011 アイチ／パンパク／エ／イコウ

581A01 マップル／マガジン

581C01 000230

581D01 230

581Z01 6029665000000000
582A01 チュウブ
582Z01 602966510050000
658A01 アイチケンーキコウ/アンナイキ
658A02 ニホン/コクサイ/ハクランカイ
658B011 愛知県一紀行・案内記
658B022 日本国際博覧会(2005)
658Z01 520168910050000
658Z02 5118260000000000
669A01 71
669E01 060010050000
669E02 1200000000000
677W01 A
677W02 A
677D01 291.55
677D02 606.9155
677C01 291.55
677C02 606.9155
677A01 291.55
677A02 606.9
690A01 ア
690T01 551A01
770A01 ショウブンシヤ
770D01 200504
770N01 3093

学習参考書

☀ 関連タグ 677W 別置記号 “G”
121B 資料形式 “G02” または “G03”

1. 学習参考書として入力するものの範囲

高校生以下のための学習参考書，問題集を対象とする。

注)『週刊新刊全点案内』には掲載しない。

2. 入力方法

(1) 別置記号 (677W) に “G” を入力する。

中学生以下のためのものも別置記号KではなくGを付与する。

(2) 資料形式 (121B) には “G02” (学習参考・問題集 (高校生まで)) または “G03” (入試問題集 (学校別)) のいずれか1つを入力する。

(3) タイトル関連情報は1つのみを選んで入力する。

(4) 責任表示は出版者名と同一の場合は入力しない。

270B01 文英堂

251F01 (なし) 情報源の表示: 文英堂編集部編集

(5) 注記は形態に関する注記 (347A) のみを入力する。その他の注記は原則として入力しない。

(6) 分類は重出せず，各巻分類も入力しない。件名は第1件名のみを入力する。

251A01 たのしく学べる土曜プリント算数・国語

677W01 G

677D01 410

677C01 410

677A01 410

658B011 算数科

121B01 G02

3. 入力例

010A01 4-7715-6797-2
 010D01 2005
 080A01 05703560
 080G01 31504019
 101A01 j p n
 102A01 J P
 121B01 G03
 121C01 B5
 121E01 A
 121H01 10
 251A01 麻布中学校
 251B01 10年間入試と研究
 270A01 東京
 270B01 声の教育社
 270D01 [2005]
 270Z01 310000170600000
 275A01 1冊
 275B01 26cm
 281A01 18年度中学受験用
 281D01 2
 347A01 付：入試問題解答用紙編（1冊）
 360B01 ￥2300
 451A01 ジュウネンカン／ニューシ／ト／ケンキュウ
 451F01 10ネンカン／ニューシ／ト／ケンキュウ
 551A011 アザブ／チュウガッコウ
 581A01 ジュウハチネンド／チュウガク／ジュケンヨウ
 581C01 000002
 581D01 2
 581F01 18ネンド／チュウガク／ジュケンヨウ
 581Z01 607008300000000
 658A01 ニュウガク／シケン（チュウガッコウ）
 658B011 入学試験（中学校）
 658Z01 511266600000000
 669E01 2300300000000
 677W01 G
 677D01 376.83
 677C01 376.8
 677A01 376.8
 690A01 ア
 690T01 551A01
 770A01 コエ／ノ／キョウイクシャ
 770D01 200500
 770N01 2305

資格試験参考書

☀ 関連タグ

677

W 別置記号 “S”

121

B 資料形式 “S02” “S11” “S12”

1. 資格試験参考書として入力するものの範囲

資格試験参考書・問題集を対象とする。

注)『週刊新刊全点案内』には掲載しない。

2. 入力方法

- (1) 別置記号 (

677

W) に“S”を入力する。
- (2) 資料形式 (

121

B) には“S02”(就職テキスト・問題集)，“S11”(資格・検定・職業ガイド)，“S12”(資格・検定テキスト・問題集)のいずれか1つを入力する。
- (3) タイトル関連情報は1つのみを選んで入力する。
- (4) 責任表示は出版者名と同一の場合は入力しない。
- (5) 注記は形態に関する注記 (

347

A) のみを入力する。その他の注記は原則として入力しない。
- (6) 分類は特定の主題があっても原則として資格の下に収め、件名は資格名を入力する。
- (7) 分類は重出せず、各巻分類も入力しない。件名は第1件名のみを入力する。

251A01 100問ノススメ眼科
 677W01 S
 677D01 490.79
 677C01 490.79
 677A01 490.79
 658B011 医師
 121B01 S12

3. 入力例

010A01 4-405-03170-3
 010D01 2005.3
 080A01 05703480
 080G01 31507544
 101A01 j p n
 102A01 J P
121B01 S12
 121C01 L
 121E01 B
 121H01 10
 121I01 E0
 251A01 英検準2級合格!問題集
 251D01 最新2005年度試験対応版
 251F01 吉成/雄一郎||著
 251W01 複合媒体資料
 251Z01 110002111230000
 270A01 東京
 270B01 新星出版社
 270D01 2005.3
 270Z01 310000174980000
 275A01 190p
 275B01 21cm
 275E01 録音ディスク(1枚 12cm)
 275J01 1冊
 347A01 付:別冊(32p)
 360B01 ¥1300
 551A011 エイケン/ジュンニキュウ/ゴウカク/モンダイシュウ
 551C01 002005
 551F01 エイケン/ジュン2キュウ/ゴウカク/モンダイシュウ
 551Z01 718189100000000
 658A01 エイゴ
 658B011 英語
 658Z001 510509300000000
 669E01 1000600000000
 669E02 2000300000000
677W01 S
 677D01 830.79
 677C01 830.79
 677A01 830.79
 690A01 ヨエ
 690D01 2005
 690T01 751A01
 751A011 ヨシナリ, ユウイチロウ
 751B01 吉成/雄一郎
 751N01 110002111230000
 770A01 シンセイ/シュツパンシヤ
 770D01 200503
 770N01 3151

楽譜

☀ 関連タグ

677

W 別置記号 “M”

121

B 資料形式 “M01”

1. 楽譜として入力するものの範囲

図書の内容の大半が楽譜であるものを対象とする。

楽譜と歌詞が半々のようなものは対象とはしない。また、楽器の教則本も対象とはしない。

注)『週刊新刊全点案内』には掲載しない。⇒2012年より『週刊新刊全点案内』に掲載。

2. 入力方法

(1) 別置記号 (

677

W) に “M” を入力する。

(2) 資料形式 (

121

B) には “M01” (楽譜) を入力する。

(3) 書誌的事項が同一で掲載曲が異なる場合は、区別のために年次を補記する。

(4) 単一標目指示はクラシックの作曲者のみを選定する。その他の編著者等は選定せず、タイトル標目とする。

(5) 目次情報ファイルを作成する。(2012年より)

3. 2011年までの簡易入力

(1) タイトル関連情報は1つのみを選んで入力する。

(2) 責任表示

① 責任表示は出版者名と同一の場合は入力しない。

② バンドスコアのバンド名等は入力しない。

③ 編・編曲・採譜アレンジ者・監修者等は、情報源の2ヶ所以上に表示がある場合のみ入力する。

④ クラシックの楽譜のみ、作曲者を補記して入力する。

(3) 注記は形態に関する注記 (

347

A) のみを入力する。その他の注記は原則として入力しない。

(4) 分類は重出せず、各巻分類も入力しない。件名は第1件名のみを入力する。

3. 入力例

001A01 A
003A01 D
 010A011 4-285-13264-9
 010B01 978-4-285-13264-9
 010D01 2012.1
 010Y01 2012.1
 080A01 12008678
 080S01 1756
 101A01 j p n
 102A01 J P
121B01 M01
 121C01 L
 121E01 B
 121G01 F
 121H01 10
 121I01 E0
 251A01 モーツァルト・ピアノ連弾曲集
251D01 [2012]
 251F01 モーツァルト|| [作曲]
 251F02 吉野 / とぼ || 編著 / CD音源制作
 251W01 複合媒体資料
 251Z01 120000210230001
 251Z02 110004513020000
 261A01 Mozart Piano Duet
 270A01 東京
 270B01 ドレミ楽譜出版社
 270D01 2012.1
 270Z01 310000186290000
 275A01 79p
 275B01 31cm
 275E01 録音ディスク (1枚 12cm)
 360B01 ￥2000
 377J01 ツェルニー〜ソナチネ程度の演奏レベルで、原曲をあまり崩さないような中級・上級のアレンジをしたモーツァルト・ピアノ連弾曲集。「交響曲第25番ト短調」「トルコ行進曲」ほか全8曲を収録。
 551A011 モーツァルト / ピアノ / レンダンキョクシュウ
 551C01 002012
 551Z01 7238363000000000
 658A01 ピアノ
 658B011 ピアノ
 658Z01 5103416000000000
 669A01 70
 669E01 160130120000
 669E02 160130040000
677W01 M
 677D01 763.2
 677C01 763.2
 677A01 763.2
 690A01 モモ
 690D01 2012
 690T01 751A01
 751A011 モーツァルト, ヴォルフガング・アマデウス
 751A022 ヨシノ, トボ
 751B02 吉野 / とぼ
 751N01 120000210230000
 751N02 110004513020000
 751P01 モーツァルト
 751R01 Mozart, Wolfgang Amadeus

770A01	ドレミ / ガクフ / シュツパンシヤ
770D01	201201
770N01	5334

ポルノ

☀ 関連タグ 677W 別置記号 “H”
121B 資料形式 “H01”

1. ポルノとして入力するものの範囲

性的興味をそそるような描写を主とした著作、写真・図版等で着衣のないものなど。

「成人指定書」「成年コミック」とあるものはMARC作成の対象とはしない。

注)『週刊新刊全点案内』には掲載しない。

2. 入力方法

(1) 別置記号 (677W) に“H”を入力する。

(2) 資料形式 (121B) には“H01” (ポルノ) を入力する。ただし、複数の資料形式に該当する場合は“C01” (ゲーム攻略本) > “D01” (漫画) が優先され、“H01” (ポルノ) は入力しない。

251A01 パソコン美少女ゲーム攻略スペシャル
 677W01 H
 677D01 798.5
 677C01 798.5
 677A01 798
 658B011 ゲームソフト
 121B01 C01 ← ゲーム攻略本

251A01 Hテク向上委員会+
 677W01 H
 677D01 598.2
 677C01 598.2
 677A01 598.2
 658B011 性
 121B01 D01 ← 漫画

(3) タイトル関連情報は1つのみを選んで入力する。

(4) 責任表示は出版者名と同一の場合は入力しない。

(5) 注記は形態に関する注記 (347A) のみを入力する。その他の注記は原則として入力しない。

(6) 分類は重出せず、各巻分類も入力しない。件名は第1件名のみを入力する。

3. 入力例

010A01 4-584-17096-7
010D01 2005.3
080A01 05703225
080G01 31505789
101A01 j p n
102A01 J P
121B01 H01
121C01 L
121E01 A
251A01 V o i c e
251B01 鈴木早智子写真集
251F01 野村／誠一||撮影
251Z01 110000773120000
270A01 東京
270B01 ベストセラーズ
270D01 2005.3
270Z01 310000196120000
275A01 1冊 (ページ付なし)
275B01 25cm
360B01 ￥2762
451A01 スズキ／サチコ／シャシンシュウ
551A011 ヴォイス
551F01 V o i c e
551R01 V o i c e
650A01 スズキ, サチコ
650B011 鈴木／早智子
650N01 110002776620000
669E01 250010040000
677W01 H
677D01 767.8
677C01 767.8
677A01 767.8
690A01 ノヴス ボ
690T01 751A01
751A011 ノムラ, セイイチ
751B01 野村／誠一
751N01 110000773120000
770A01 ベスト／セラーズ
770D01 200503
770N01 7617

冊子体の地図

☀ 関連タグ	677 W	別置記号 “A”
	121 B	資料形式 “A10”
	266 A	数値データ
	347 A	形態に関する注記

注)『週刊新刊全点案内』には掲載しない。

1. 入力方法

- (1) 冊子体の地図は版違い、刷にかかわらず常に最新版のMARCを作成する。
- (2) 別置記号 (677W) に“A”を入力する。
- (3) 資料形式 (121B) に“A10”(地図)を入力する。
- (4) タイトル関連情報は標題紙・奥付・背(カヴァー背)・表紙(カヴァー表紙)のうち2ヶ所以上に共通の表示がある場合のみ入力する。ただし1つのみ。
- (5) 版表示、刷次の表示がなく、出版年以外の書誌的事項が同一の場合は、年次を帯または出版年から補記する。

251A01	JAFマップ中国・四国			
251D01		[2004]	[2005]	←2冊目以降は出版年から巻次を補記
265A01				} 版表示や刷の表示なし
265B01				
265C01				
270D01	2003. 4	2004. 8	2005. 3	←出版年月

- (6) 責任表示は標題紙・奥付・背(カヴァー背)・表紙(カヴァー表紙)のうち2ヶ所以上に共通の表示がある場合のみ入力する。
- (7) 左右両ページに同一ページ付をもつ図書は2種類のページ付とみなし、コンマで区切って入力する。その際、形態に関する注記 (347A) に“左右同一ページ付”と入力する。

275A01 77, 78p

347A01 左右同一ページ付

- (8) 縮尺は数値データ (266A) に“縮尺:” に続けて入力する。2つまでは図書の表示のまま入力し、3つ以上は1つほかとする。

266A01 縮尺: 1:300000 1:500000

266A01 縮尺: 1:300000ほか

ただし、縮尺が本タイトルまたはタイトル関連情報の一部として表示されているときは、266Aには入力しない。

251A01 福島県1/10万道路市街地図

266A01 (なし)

2. 入力例

001A01 C
 010A011 4-398-62493-2
 010B01 978-4-398-62493-2
 010D01 2011
 010Y01 2011
 080A01 12140314
 101A01 j p n
 102A01 J P
121B01 A10
 121C01 L
 121E01 A
 121H01 10
 132A01 1
 251A01 熊本県道路地図
 265A01 2版
 265C01 17刷
266A01 縮尺: 1:30000 1:60000
 270A01 東京
 270B01 昭文社
 270D01 2011
 270E01 2011
 270Z01 310000174660000
 275A01 86, 85p
 275B01 30cm
 281A01 県別マッフル
 281D01 43
347A01 左右同一ページ付
 360B01 ¥2500
 551A011 クマモトケン / ドウロ / チズ
 581A01 ケンベツ / マッフル
 581C01 000043
 581D01 43
 581Z01 601385200000000
 658A01 クマモトケン - チズ
 658A02 ドライブ
 658B011 熊本県 - 地図
 658B022 ドライブ
 658Z01 520244910020000
 658Z02 510313300000000
 669E01 060100020000

<u>677W01</u>	<u>A</u>
677D01	291.94
677C01	291.94
677A01	291.94
690A01	ク
690T01	551A01
770A01	ショウブンシヤ
770D01	201100
770N01	3093

一枚ものの地図

☀ 関連タグ	677	W	別置記号	“A”
	121	B	資料形式	“A10”
	121	H	装丁コード	“05”
	266	A	数値データ	
	275	J	付録の数量	
	347	A	形態に関する注記	“ホルダー入”

注)『週刊新刊全点案内』には掲載しない。

1. 情報源

地図，またはホルダー。

2. 入力方法

(1) 一枚ものの地図は版違い，刷にかかわらず常に最新版のMARCを作成する。

(2) 別置記号 (677W) に“A”を入力する。

(3) 資料形式 (121B) に“A10”(地図)を入力する。

(4) ホルダー入りの場合は，装丁コード (121H) に“05”(ホルダー入り)を入力する。

(5) ページ数には“地図〇枚”と入力する。

275A01 地図1枚

(6) 大きさは縦，横の長さを「×」印で結んで入力し，続けて折りたたんだときの外形の縦の長さを()に入れて“折りたたみ〇〇cm”と入力する。

275B01 52×73cm (折りたたみ22cm)

275B01 88×63cm (折りたたみ21cm)

- (7) 縮尺は数値データ ([266]A) に“縮尺:” に続けて入力する。2つまでは図書の表示のまま入力し、3つ以上は1つほかとする。

266A01 縮尺: 1: 300000 1: 500000

266A01 縮尺: 1: 300000ほか

266A01 縮尺: 本図1: 30000

266A02 縮尺: 詳細図1: 10000

ただし、縮尺が本タイトルまたはタイトル関連情報の一部として表示されているときは、[266]Aには入力しない。

- (8) 冊子体の付録は、形態に関する注記 ([347]A) に“+解説書(〇〇p 〇〇cm)” と入力し、付録の数量 ([275]J) にその数量を入力する。

347A01 +解説書(22p 19cm)

275J01 1冊

347A01 +解説書(1枚)

275J01 1枚

- (9) ホルダー入りの場合は、形態に関する注記 ([347]A) に“ホルダー入” と入力する。

347A01 ホルダー入

他に注記があるときは、リピータブルで最後に入力する。

347A01 +解説書(1枚)

347A02 ホルダー入

3. 入力例

010A01 4-398-94071-5
 010D01 2004. 1
 080A01 05140037
 101A01 j p n
 102A01 J P
121B01 A10
 121C01 L
 121E01 A
121H01 05
 251A01 福岡市
 251B01 那珂川町
 265A01 5版
 265C01 2刷
266A01 縮尺：本図1：33000
266A02 縮尺：拡大図1：17000
 270A01 東京
 270B01 昭文社
 270D01 2004. 1
 270E01 2004. 1
 270Z01 310000174660000
275A01 地図1枚
275B01 79×110cm (折りたたみ21cm)
275J01 1枚 1冊
 281A01 都市地図
 282A01 福岡県
 282D01 1
 347A01 付：福岡中心図(1枚)
347A02 +解説書(28p 21cm)
347A03 ホルダー入
 360B01 ￥800
 451A01 ナカガワマチ
 551A011 フクオカシ
 581A01 トシ/チズ
 581Z01 6013850000000000
 582A01 フクオカケン
 582C01 000001
 582D01 1
 582Z01 601385010300000
 658A01 フクオカシーチズ
 658A02 ナカガワマチ(フクオカケン) ーチズ
 658B011 福岡市ー地図
 658B022 那珂川町(福岡県) ー地図
 658Z01 520456010010000
 658Z02 520425810010000
 669E01 0601000000000
677W01 A
 677D01 291. 91
 677C01 291. 91
 677A01 291. 91
 690A01 フ
 690T01 551A01
 770A01 ショウブンシヤ
 770D01 200401
 770N01 3093

Ⅶ－5. MARCの主な変遷とメンテナンス

1983年のTRC MARCご提供開始以来、ご利用各機関のご指導・ご助言をいただき、TRC MARCに様々な改良を加えてまいりました。

最初の大規模な改訂が、1988年8月のUタイプフォーマットへの変更です。この際、累積MARC（TRC MARC No. にハイフンが含まれるもの、およびTRC MARC No. の先頭2桁が74のもの）をUタイプフォーマットに変換いたしました。

次の大規模な改訂が、2005年1月のTタイプの提供開始となります。Tタイプの提供開始にあたり、プログラム変換可能な仕様改訂については、プログラム変換を行いました。

その後、学習件名・児童用内容紹介の提供（2008年1月）、新ジャンル等の提供（2012年6月）等の改訂を行っております。

ここでは、過去の改訂で1件1件のデータ確認が必要なため、順次手作業で累積MARCに反映（メンテナンス）を行っている改訂内容を主として記載いたします。

なお、図書現物の確認が困難等の理由によりメンテナンス対象外となるものが存在いたします。また、内容紹介・児童用内容紹介・著者紹介等の項目については、累積MARCにその項目が存在しない場合、新たに項目を追加することはありません。

注）表中のお知らせ欄の数字は「TRC MARCニュース」掲載号数を示す。

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
文字の転記（漢字）		旧字体を新字体に統一してきたが、JIS内字であれば旧字体も使用することに変更。	2005.1	24号
文字の転記（ローマ字）		ローマ字、キリル文字、アルファベットは、記述ブロックでは原タイトル(342)以外は図書の表示通り転記することに変更。 (注：原タイトル・著者標目においては、従来通り大文字の使用法は当該言語の慣行に従って入力する。)	2006.1	26号
記述の情報源		カヴァーも主たる情報源の1つとすることに変更。	2005.1	25号
アルファベット・数字を含むカタカナ形		アルファベット・数字を含むカタカナ形の入力開始。	2005.1	24号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
カタカナ形		カタカナ形のタグがある場合すべて読みを入力することに変更。	2005.1	24号
		2004年以前作成のMARCでは、タイトル関連情報(251~259B)、各巻のタイトル(291~299A)、各巻のタイトル関連情報(291~299B)、各巻の巻のタイトル(291~299G)がアルファベット・数字のみの場合は、読みの入力を省略していた。 (注:1993年1月以前作成のMARCでは、タイトル関連情報(251~259B)の〇〇版など、前記以外にも読みの入力を省略しているものがある。)		1号
		アルファベットに付されているルビ読みを一部省略していたが、省略を中止。	2005.1	24号
		統一カタカナ表記の一部変更。	2012.1	29号
ISBN	010A	刷ISBNが判明した時点で刷ISBNをリピータブルで入力開始。(情報追加メンテナンス) (注:2005年1月時点で判明していた刷ISBN約2.5万件には付与済み。)	2005.1	24号
		2007年以降の13桁(ハイフンを含めて17桁)のISBNは、010Bから“978-”を除いた10桁(ハイフンを含めて13桁)をセットする。その際、制御部に制御フラグ“1”をセットする。	2006 末	26号
	010B	刷ISBNが判明した時点で刷ISBNをリピータブルで入力開始。(情報追加メンテナンス)	2005.1	24号
		13桁ISBNを入力開始。	2006 末	26号
	010F	2007年以降の13桁(ハイフンを含めて17桁)のセットISBNは、010Gから“978-”を除いた10桁(ハイフンを含めて13桁)をセットする。その際、制御部に制御フラグ“1”をセットする。	2006 末	26号
	010G	13桁セットISBNを入力開始。	2006 末	26号
	010M	誤りISBNを入力開始。	1997.4	15号
	010Y	13桁ISBNに対応する出版年月を入力開始。	2006 末	26号
	010H	13桁誤ISBNを入力開始。	2006 末	26号
ISSN	011A	2005年入力開始。	2005.1	24号
関連TRC 雑誌 MARC No.	091C	2008年4月入力開始。	2008.4	28号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
著作の言語	101A	各言語の言語コードを入力することに変更。	2005.1	24号
		1995年12月～2004年に作成したMARCでは、テキストの言語が外国語の場合にfor<外国語>を入力。	1995.12	12号
	101C 101D	2005年入力開始。	2005.1	24号
資料種別	121A	J1<点字資料(墨字併記)>を入力開始。	2000.4	Uタイプマニュアル 第4版 p194
		J1<点字資料(墨字併記)>以外のコードを入力開始。	2005.1	24号
資料形式	121B	D01<漫画>を入力開始。	1995.12	12号
		C01<ゲーム攻略本>を追加。	2000.4	Uタイプマニュアル 第4版 p194
		上記以外のコードを追加。 (注：T11<展覧会カタログ>は、1991年以降作成のMARCには付与済み。H01<ポルノ>・M01<楽譜>は、累積MARCに付与済み。)	2005.1	24号
		A01<旅行ガイド>の付与基準を「別置記号がAで、件名標目が「一紀行・案内記」のものに付与する。」から「件名標目に「一紀行・案内記」を含みアクセスガイド等があるものに付与する。」に変更。	2006.1	26号
		K01<自伝・手記>の名称をK01<伝記・手記>に改称し、本人の著作に限らず伝記的内容のものに付与することに変更。	2006.1	26号
利用対象	121C	H<大学生>、J<専門家>、M<勤労青年>を廃止。	1996.4	12号
		N<医療従事者>、O<大学生および大学院生>、P<実務家(特定の職業)>、Q<研究者>を追加。		
		MARC作成時に図書の発行年が5年以上前のものには、利用対象は付与しないことに変更。	2005.1	24号
		A0<0～2歳>、A3<3～5歳>を追加。		

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
刊行形態区分	121E	B<年刊>の定義を「251Dの最初が年版であるもの」から「251Dに年次があるもの」に変更。	2005.1	24号
装丁コード	121H	05<ホルダー入り>, 10<ソフトカバー>, 20<しかけがある図書>を入力開始。	2001.1	20号
		上記以外のコードを追加。 (注: 03<和装>は累積MARCに付与済み。)	2005.1	24号
		2012年1月から21<天アンカット>を入力開始。	2012.1	29号
付属資料の資料種別	121I	2000年4月入力開始。	2000.4	UTタイプマニュアル 第4版 p194
特殊な刊行形態区分	121K	L<大活字>を入力開始。	1995.12	12号
		B<文庫オリジナル>を追加。	1998.1	16号
		M<ムック>, O<オンデマンド>を追加。	2001.1	20号
		上記以外のコードを追加。 (注: C<紙芝居>は累積MARCに付与済み。N<シリーズノベルス>, S<新書>はシリーズごとに順次メンテナンス。)	2005.1	24号
シリーズ配本回数	122F	2005年入力開始。	2005.1	24号
索引フラグ	132A	2005年入力開始。	2005.1	24号
付属資料の著作権コード	141B	2005年入力開始。 (注: 2002年9月以降作成のMARCには入力済み。)	2005.1	24号
		P9(館外貸出し可(図書))およびR9(館外貸出し不可(図書))を追加。 P0の名称を「館外貸出し可(ロゴマーク)」, R0の名称を「館外貸出し不可(ロゴマーク)」に変更。	2006.1	26号
合集		合集のタイトルおよびアクセスポイント等のタグの入力方法の変更。 (注: 551~559・591~599Bの追加はメンテナンス済み。)	1998.1	16号
部編名, 巻次, 回次, 年次等の配列記号	551C 581C 591C	2005年入力開始。 (注: 累積MARCの部編名, 巻次, 回次, 年次等が数字のみのものは, 機械的に付与済み。)	2005.1	24号
部編名, 巻次, 回次, 年次等	251D	初回単品・2巻目以降に巻次が表示された場合, 初回単品に巻次を補記することに変更。(情報追加メンテナンス) 小説で, 同タイトルの続き物ではあるが巻次がない場合, 巻次を補記することに変更。	2012.1	29号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
部編名，巻次，回次，年次等の読み	551 ～ 559D	数字に変換できない巻次の読みの付与をアルファベット・数字を含む形のわかり書きですべて入力することに変更。 (注：2004年以前作成のMARCでは大文字4文字に制限していた。)	2005.1	24号
	581 ～ 589D			
	591 ～ 599D			
		注) 巻次，回次，年次等の読みの変遷		
		数字に変換できない巻次の読みを入力開始。	1988.8	1号
		巻次が2段階以上のレベルで数字にできないものを含むときの巻次の読みを入力開始。	1993.1	1号
		シリーズの部編名，巻次，回次，年次等の読みを入力開始。 (注：累積MARCのシリーズの部編名，巻次，回次，年次等が数字のみのものは，機械的に付与済み。)	1988.8	1号
690D	広告等で部編名の順番が明らかな場合に巻冊記号を数字で入力開始。	1998.1	16号	
	回次がまたがる場合に，回次の少ない方の数字ではなく，連番で入力に変更。	2005.1	24号	
	回次と年次が251Dに入力されている場合，690Dにも(年次)を入力することに変更。	2005.1	24号	
責任表示	251 ～ 259F 265F	原則として情報源に表示されている責任表示はすべて入力することに変更。	2005.1	24号
	281 ～ 289F 291 ～ 299F	注) 責任表示の入力の変遷		
		標題紙等に表示されている監修者・監訳者・校閲者を注記に入力していたのを，責任表示に入力することに変更。	1999.1	19号
		1つの役割に対して著者の数が2までの場合はそのまま入力し，3以上の場合は〔ほか〕と補記して省略していたのを4以上に変更。	1999.1	19号
		シリーズの責任表示の入力開始。	1999.1	19号
		注記に入力していた架空の著者を，責任表示として入力することに変更。	2006.1	26号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
責任表示の読み	751 ～ 759	記述した責任表示には、すべて読みを入力。	1999.1	19号
	760			
	781 ～ 789	注) 責任表示の読みの変遷		
	791 ～ 799	読みを省略していた文学以外の訳者、2名編者・2名編著の2人目の編者・編著者等の読みを入力開始。	1989.6	1号
		挿絵画家の読みを入力開始。	1992.10	1号
		臨時的な著者の読みを入力開始。	1999.1	19号
		中国人・朝鮮人の統一形について、図書より母国語読みが判明した時点で、既出の日本語読みの統一形を母国語読みに訂正。	1996.5	13号
		団体著者の統一形を以下のように変更。	1998.1	16号
著者紹介	751 ～ 759J	雑誌・新聞等編集部の統一形を発行者名に統一。		
		法人組織を示す語が後続して記される場合法人組織を省略していたのを、法人組織を含む形を統一形に変更。		
著者紹介	751 ～ 759J	『週刊新刊全点案内』掲載のベル・SBを対象として著者紹介を入力開始。	1993.6	Uタイプマニュアル 第3版 p91
		絵本の文作者の著者紹介を追加。	2005.1	24号
		新継続の全集初回配本および新書に著者紹介を入力開始。	2005.6	
並列タイトル	261A	タイトル関連情報(251～259B)または注記(350A)から261Aにタグを変更。	2005.1	24号
刷次	265C	2005年入力開始。 (注: 別置記号Aが付与されているMARCのうち、1995～2004年作成のMARCでは注記(350A)に入力していた。)	2005.1	24号
数値データ	266A	注記(350A)から266Aにタグを変更。	2005.1	24号
出版者、頒布者等	270B 770	2以上の出版者、頒布者等はリピータブルで入力することに変更。2004年以前作成のMARCでは注記に「共同刊行:」などの形で入力していた。	2005.1	24号
出版年月、頒布年月等	270D	その図書に表示されている最新の出版年から、記述対象図書の属する版が最初に刊行された年に変更。	1994.2	5号
		新刊流通図書以外は出版年のみの入力から、出版年・月の入力に変更。	1998.1	16号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
刷出版年月，頒布年月等	270E	2005年入力開始。 (注：1994年3月以降作成のMARCには入力済み。)	2005.1	24号
ページ数，図版数等	275A	前付ページの省略を中止。	2005.1	24号
		ページ付のない図書は，「1冊（ページ付なし）」と入力することに変更。2004年以前作成のMARCでは「1冊」と入力していた。	2005.1	24号
		本文にページ付がないが奥付などに総ページが記載されている場合は，そのページ数を〔 〕に入れて入力することに変更。	2006.1	26号
		コミックは本文にページ付がある場合も，奥付などに記載されている総ページを〔 〕に入れて入力することに変更。	2006.1	26号
ケースの大きさ	275I	注記（350A）から275Iにタグを変更。	2005.1	24号
付属資料の種類と形態	275E	注記（350A）から275Eにタグを変更。	2005.1	24号
付録の数量	275J	2005年入力開始。	2005.1	24号
シリーズ名	281～289A 581～589	シリーズ名を9まで入力できるように変更。2004年以前作成のMARCでは2つまで入力し，3つ目以降のシリーズは便宜上タイトル関連情報（251～259B）に入力していた。	2005.1	24号
		1冊目の本タイトルが2冊目以降シリーズとして刊行されたことが明らかな場合は，2冊目以降をシリーズ名として入力することに変更。2004年以前作成のMARCではタイトル関連情報（251～259B）として入力していた。	2005.1	24号
		装丁が文庫サイズ（A6判）のソフトカバーで，完結を定めず継続して刊行されるシリーズ名が帯や広告にしか表示がない場合には，帯や広告に表示されている形を〔 〕に入れて入力する。	2006.3	『週刊新刊 全点案内』 1466号
		小説で続き物ではあるがシリーズ名が表示されていない場合，シリーズ名・シリーズの巻次を補記することに変更。	2012.1	29号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
シリーズのタイトル関連のタグ	281～289B 281～289G 481～489 461～469	タグを細分化。	2005.1	24号
シリーズの部編名、巻次、回次、 年次等	281～289D 581～589D	文庫のシリーズNo. の入力を一部省略していたが、入力することに変更。	2006.1	26号
		小説シリーズで、続き物ではあるがシリーズ巻次がない場合、シリーズ巻次を補記することに変更。	2012.1	29号
多巻ものの各巻のタイトル関連の タグ	291～299B 491～499	タグの対応関係が1：1対応になるように整理。	2005.1	24号
注記	340～349	350Aを340～349に細分化。	2005.1	24号
		注記の文言を変更。（「書名」を「タイトル」等）	2005.1	24号
注記の読み	541～548	341～348に対応させて、541～548に読みを入力。	2005.1	24号
		注）注記の読みの変遷 第2タイトルの読みのタグ（551～559G）に一般注記における書誌的来歴の読み等の入力を開始。	1992.7	1号
原タイトル注記	342A	一般書だけでなく、児童書の原タイトルの注記を開始。	1996.1	12号
		必要があれば抄訳の注記を350Aに入力していたのを、原則として342Aのタグに「原書名：〇〇の抄訳」の形で入力に変更。（注：2005年に「原タイトル：～」に一括変更）	1996.6	14号
		各巻の原タイトルの注記を開始。	1997.4	15号
		ハーレクインから刊行されている新書版の外国小説は原タイトルの入力を省略していたが、図書に表示のある原タイトルはすべて入力することに変更。	2006.1	26号
版および書誌的来歴に関する注記	345A	改題前のMARCに、改題後のタイトルなどを注記。（情報追加メンテナンス）	2012.1	29号
展覧会会場標目	549	展覧会パンフレットに別置記号Tを付与し、会場名の読みの入力を開始。	1991.1	1号
書誌、年譜、年表	377L	内容に関する注記（377A）から377Lにタグを変更。 （注：1988年8月以降作成のMARCは変更済みだが、1988年7月以前作成のMARCでは350Aに入力されているものがある。）	2005.1	24号
児童用内容紹介	377G	1990年頃から作成を開始した児童用内容紹介を取り込み。2008年MARCに入力開始。	2008.1	27号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
内容紹介	377J	『週刊新刊全点案内』掲載の一般書を対象に入力開始。	1991.3	Uタイプマニュアル 第3版 p127
		『週刊新刊全点案内』掲載のベル・S Bを入力対象に追加。	1993.6	Uタイプマニュアル 第3版 p127
		新継続（文庫を除く）を入力対象に追加。	2005.6	
		『週刊新刊全点案内』掲載の文庫を入力対象に追加。	2012.1	29号
受賞情報	391	2005年入力開始。	2005.1	24号
書評情報	392	書評掲載日の入力開始。	2005.1	24号
学習件名	641	1986年から作成してきた学習件名ファイルを取り込み。2008年MARCに入力開始。	2008.1	27号
件名標目	650・658 651・659	BSH第4版を適用。	2005.1	24号
		件名標目の付与数を最大9までに拡大。	2005.1	24号
		注) 件名標目の変遷		
		多巻ものの各巻レベルの件名標目の付与を開始。	1991.1	1号
		地名細目の拡充。	1993.7	3号
		時代細目の拡充。	2001.1	20号
		絵本・紙芝居の主題が明確な場合に件名標目の入力開始。	2006.1	26号
個人件名標目	650 651	絵本・紙芝居の主題が個人伝記である場合に、個人件名標目の入力開始。	2005.1	24号
ジャンル名	669A	ジャンルコード（アルファベット1桁）の入力開始。	1992.7	
		ジャンルコードを数字2桁に変更。	1995.12	
ジャンル名（図書詳細）	669E	ジャンル名（図書詳細）の入力開始。	2012.1	29号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
分類記号	677	NDC 9版（677C）の入力開始。 （注：8－9版と件名標目等の対応テーブルを作成し累積MARCに機械的にNDC 9版を付与，個々のデータでNDC 9版が付与できるものにNDC 9版を付与，現物確認が必要等で付与できなかったMARCについては，NDC 8版をNDC 9版にセットし，改訂版等の現物が確認できた段階で順次メンテナンス。）	1997.4	15号
		児童図書の分類記号の桁数を3桁からフル展開に変更。	1999.1	19号
		NDC 9版補遺の採用。	2001.1	20号
		別置記号（677W）のAの入力対象に地図を追加。	2001.1	20号
		別置記号（677W）のBの入力基準を「15～16cmの大きさでシリーズ名に文庫の表示があるもの」から「装丁が文庫サイズ（A6判）のソフトカバーで，完結を定めず継続して刊行されるシリーズ」に変更。	2006.3	『週刊新刊 全点案内』 1466号
	679	多巻ものの各巻の分類記号の入力開始。	2005.1	24号
絵本の主題分類	677D 679D	NDC 10版（677D・679D）の入力開始。 （注：9－10版と件名標目等の対応テーブルを作成し累積MARCに機械的にNDC 10版を付与，個々のデータでNDC 10版が付与できるものにNDC 10版を付与，現物確認が必要等で付与できなかったMARCについては，NDC 9版をNDC 10版にセットし，改訂版等の現物が確認できた段階で順次メンテナンス。）	2017.4	30号 31号
	677A 679A	NDC 8版（677A・679A）の入力・提供終了。	2021.1	31号
	677F・E 679F・E	2005年入力開始。 （注：677F・Eについては，1999年以降作成のMARCには入力済み。）	2005.1	24号
絵本の主題分類に対する図書記号	677G 679G	NDC 10版の入力開始。 （注：累積MARCへの付与方法は677D・679Dに準じる。）	2017.4	30号 31号
	677E 679E	NDC 8版の入力・提供終了。	2021.1	31号
絵本の主題分類に対する単一標目指示	690B	2005年入力開始。	2005.1	24号
ノベライゼーションの原作者指示	690S	2005年入力開始。	2005.1	24号
単一標目指示	690N	2005年入力開始。	2005.1	24号
	690T	白書・統計書の標目選定をタイトルからに統一。（継続中のものは既出のものにあわせる。）	1993.6	3号

項目名	タグ	変更内容	変更年月	お知らせ
簡易入力		タイトル関連情報・責任表示の読みの入力を開始等，入力基準を変更。	2002.1	22号
ガイドブックのMARC		初版と改訂版のみの入力から，すべてのガイドブックを入力に変更し，入力基準を設ける。	1995.1	8号
		入力基準を変更。	2002.1	22号
簡易入力・ガイドブック		簡易入力・ガイドブックを対象に過去3年以内のMARCのみ残し，同一タイトルの旧MARCを削除していたが，旧MARCの削除を中止。	2001.1	20号
楽譜（冊子体）		『週刊新刊全点案内』掲載に変更。簡易入力を中止し入力項目を拡充。目次情報を作成開始。	2012.1	29号

Ⅷ. 典拠ファイルT

「典拠ファイルT」は、個人名、団体名、件名、学習件名、出版者、全集、シリーズをそれぞれ個別に管理することにより、MARCのみの検索ではなしえない、より広範囲で精度の高い検索結果を提供するためのファイルである。

具体的には以下の検索が可能である。

1. 同一名称ではあるが、実際には異なるものを区別して検索。
2. 異なる表記の同一のものをまとめて検索。
3. MARC上にはあらわれない名称や読みでの検索。(典拠ファイル上にある参照形により可能となる。)
4. 相互に参照される名称をまとめて検索。(典拠ファイル上にある相互参照により可能となる。)

各典拠ファイルは、典拠ID(MARC上の名称は典拠コード)によりMARCとリンクしている。

＜典拠ファイルの種類と役割＞

1. 個人名典拠ファイルT
 - ・ 同名異人を区別する。
 - ・ 異なる表記の個人名を統一標目のもとにまとめる。
 - ・ 読み違いや図書には表示されない別名などを参照形として統一標目のもとにまとめる。
 - ・ ペンネームを使い分けている人はそれぞれの名称を統一標目とし、相互に参照。
2. 団体名典拠ファイルT
 - ・ 同名異団体を区別する。
 - ・ 異なる表記の団体名を統一標目のもとにまとめる。
 - ・ 下部組織を統一標目のもとにまとめる。
 - ・ 読み違いや図書には表示されない別名などを参照形として統一標目のもとにまとめる。
 - ・ 名称変更した団体はそれぞれの名称を統一標目とし、相互に参照。
3. 件名典拠ファイルT
 - ・ 件名標目表の役割をもつ。
 - ・ 主標目のもとに細目付きの件名標目をまとめる。
 - ・ 件名標目として採用しなかった語を参照形として統一標目のもとにまとめる。
4. 学習件名典拠ファイルT
 - ・ 学習用件名標目表の役割をもつ。
 - ・ 学習件名標目として採用しなかった語を参照形として統一標目のもとにまとめる。
5. 出版者典拠ファイルT
 - ・ 同名異出版者を区別する。
 - ・ 異なる表記の出版者名をまとめる。
 - ・ 下部組織をまとめる。
 - ・ 読み違いや図書には表示されない別名などを参照形として仮の統一標目のもとにまとめる。

6. 全集典拠ファイルT

- ・ 異なる表記の全集タイトルをまとめる。
- ・ 改題や出版者変更した全集をまとめる。

7. シリーズ典拠ファイルT

- ・ シリーズのもとにサブシリーズをまとめる。
- ・ 異なる表記のシリーズタイトルをまとめる。
- ・ 改題や出版者変更したシリーズをまとめる。

Ⅷ－１． 個人名典拠ファイルT

Ⅷ－１－１． データ要素一覧

フィールド 識別子	\$	R	桁数	サブフィールド名	対象SEQ	
000	A	×	1	データレベル	0000-5000	*
000	L	×	4	更新レベル	0000-5000	*
001	A	×	15	典拠ID	0000-5000	
005	A	×	8	最終更新日付	0000-5000	*
100	A	×	23	一般的処理データ	0000-5000	*
102	A	×	1	図書出現フラグ(著者)	0000-5000	
	B	×	1	図書出現フラグ(件名)	0000-5000	
	C	×	1	図書出現フラグ(内容細目ファイル)	0000-5000	
103	A	×	1	AV出現フラグ(著者)	0000-5000	
	B	×	1	AV出現フラグ(件名)	0000-5000	
	C	×	1	AV出現フラグ(内容細目ファイル)	0000-5000	
104	A	×	1	雑誌出現フラグ(著者)	0000-5000	
	B	×	1	雑誌出現フラグ(件名)	0000-5000	
152	A	×		目録規則	0000-5000	*
200	A	×		個人名漢字形	0000-5000	
	K	×		個人名カタカナ形	0000-5000	
	X	×		個人名ローマ字形	0000-5000	**
	C	×		標目限定語(専門, 世系等)	0000	
	F	×		標目限定語(生没年)	0000	
300	A	×		名称に関する注記〔予定〕	0000-5000	
301	A	×		参考生没年	0000	
320	E	×		職業・専門等	0000	
	F	×		受賞〔予定〕	0000	
	H	×		著者紹介	0000	
500	A	○	15	相互参照ID	0000	
801	A	×		レコード作成機関(国名)	0000-5000	*
	B	×		レコード作成機関(機関名)	0000-5000	*
	C	×	8	レコード提供年月日	0000-5000	*
802	B	×	4	出典資料コード(カタカナ形)	0000-5000	
	D	×	4	出典資料コード(漢字形)	0000-5000	
825	A	×	8	初出TRC MARC No.	0000-4000	
	B	×		初出タイトル	0000-4000	

注) 対象SEQは、例えば標目限定語は典拠ID下4桁が0000のものにのみもつことを指している。

注) *は全典拠共通項目参照、例示では省略。

注) **は例示では省略。

Ⅷ－１－２． 個人名典拠ファイルTの収録対象

和書MARC・AV MARC/Tタイプ・内容責任表示ファイルT・雑誌データ(親書誌) に出現した個人著者と、その参照形

和書MARC・AV MARC/Tタイプ・雑誌データ(親書誌) に出現した個人名件名とその参照形

Ⅷ-1-3. MARC・内容責任表示ファイルとのタグの対応

MARC・内容責任表示ファイルと個人名典拠は、それぞれ典拠ID（MARC・内容責任表示ファイル上の名称は典拠コード）でリンクし、各項目は以下のように対応している。

	MARC			内容責任表示		個人名典拠			対象SEQ
記述	責任表示 ^{注1)}	251 ～ 259	F	001 ～ 499	F	個人名漢字形	200	A	0000 ～ 4000
		265							
		281 ～ 289							
		291 ～ 299							
	記述形典拠コード	251 ～ 259	Z	001 ～ 499	Z	典拠ID	001	A	0000 ～ 4000
		265							
		281 ～ 289							
		291 ～ 299							
著者 標目	カタカナ形（統一形）	751 ～ 759	A	501 ～ 999	A	個人名カタカナ形	200	K	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	漢字形（西洋人以外の統一形）	751 ～ 759	B	501 ～ 999	B	個人名漢字形	200	A	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	原綴形（西洋人統一形）	751 ～ 759	R	501 ～ 999	R	個人名漢字形	200	A	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	付記事項（生没年）	751 ～ 759	G	501 ～ 999	G	標目限定語（生没年）	200	F	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	付記事項（専門等）	751 ～ 759	H	501 ～ 999	H	標目限定語（専門、世系等）	200	C	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	ローマ字形	751 ～ 759	X	501 ～ 999	X	個人名ローマ字形	200	X	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	カタカナ形（西洋人の記述に対応する）	751 ～ 759	P	501 ～ 999	P	個人名カタカナ形	200	K	0001 ～ 4000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する） ^{注2)}	751 ～ 759	Y	501 ～ 999	Y	個人名カタカナ形	200	K	0001 ～ 4000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	Yのローマ字形	751 ～ 759	Z	501 ～ 999	Z	個人名ローマ字形	200	X	0001 ～ 4000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	統一形典拠コード	751 ～ 759	N	501 ～ 999	N	典拠ID	001	A	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							

	MARC			内容責任表示	個人名典拠			対象SEQ
個人 件 名 標 目	カタカナ形(統一形)	650・651	A		個人名カタカナ形	200	K	0000
	漢字形(西洋人以外の統一形)		B		個人名漢字形	200	A	0000
	原綴形(西洋人統一形)		R		個人名漢字形	200	A	0000
	付記事項(生没年)		G		標目限定語(生没年)	200	F	0000
	付記事項(専門等)		H		標目限定語(専門, 世系等)	200	C	0000
	ローマ字形		X		個人名ローマ字形	200	X	0000
	統一形典拠コード		N		典拠ID	001	A	0000

注1) MARC・内容責任表示ファイルの||以降と全体にかかる〔 〕を除いた記述形と、典拠の個人名漢字形が同一となる。

注2) カタカナ形(統一形) とカタカナ形(西洋人以外の記述に対応する) が同一の場合(注: スペースとスラッシュの違いは同一とする) は、MARC・内容責任表示ファイルにおいて、カタカナ形(西洋人以外の記述に対応する) は省略されている。

例

MARC

251F01 〔安藤／広重||作〕
251Z01 110000048720000

751A011 アンドウ, ヒロシゲ
751B01 安藤／広重
751H01 1代目
751N01 110000048720000

251F03 鈴木／博||共著
251Z03 110003620290000

751A033 スズキ, ヒロシ
751B03 鈴木／博
751G03 1949～
751H03 無線通信
751N03 110003620290000

251F01 ミック・ジャクソン||著
251Z01 120001941290001
751P01 ミック／ジャクソン

751A011 ジャクソン, ミック
751R01 Jackson, Mick
751G01 1960～
751N01 120001941290000

典拠

200A01 安藤／広重
001A01 110000048720000
200K01 アンドウ, ヒロシゲ

200K01 アンドウ, ヒロシゲ
200A01 安藤／広重
200C01 1代目
001A01 110000048720000

200A01 鈴木／博
001A01 110003620290000
200K01 スズキ, ヒロシ

200K01 スズキ, ヒロシ
200A01 鈴木／博
200F01 1949～
200C01 無線通信
001A01 110003620290000

200A01 ミック・ジャクソン
001A01 120001941290001
200K01 ミック／ジャクソン

200K01 ジャクソン, ミック
200A01 Jackson, Mick
200F01 1960～
001A01 120001941290000

MARC

251F01 曲亭翁||戯作
 251Z01 110000594690002
 751Y01 キョクテイ/オウ

751A011 タキザワ, バキン
 751B01 滝沢/馬琴
 751N01 110000594690000

典拠

200A01 曲亭翁
 001A01 110000594690002
 200K01 キョクテイ/オウ

200K01 タキザワ, バキン
 200A01 滝沢/馬琴
 001A01 110000594690000

251F01 村上/龍||著
 251Z01 110000981220002

751A011 ムラカミ, リュウ
 751B01 村上/竜
 751N01 110000981220000

200A01 村上/龍
 001A01 110000981220002
 200K01 ムラカミ, リュウ

200K01 ムラカミ, リュウ
 200A01 村上/竜
 001A01 110000981220000

251F01 エムナマエ||作
 251Z01 110000166730001

751A011 エム ナマエ
 751B01 エム・ナマエ
 751N01 110000166730000

200A01 エムナマエ
 001A01 110000166730001
 200K01 エム/ナマエ

200K01 エム ナマエ
 200A01 エム・ナマエ
 001A01 110000166730000

650B011 鈴木/健二
 650G01 1929~
 650A01 スズキ, ケンジ
 650N01 110000534710000

200A01 鈴木/健二
 200F01 1929~
 200K01 スズキ, ケンジ
 001A01 110000534710000

650B011 安藤/広重
 650H01 1代目
 650A01 アンドウ, ヒロシゲ
 650N01 110000048720000

200A01 安藤/広重
 200C01 1代目
 200K01 アンドウ, ヒロシゲ
 001A01 110000048720000

650R01 Jackson, Michael
 650G01 1958~
 650A011 ジャクソン, マイケル
 650N01 120000143240000

200A01 Jackson, Michael
 200F01 1958~
 200K01 ジャクソン, マイケル
 001A01 120000143240000

Ⅷ-1-4. タグ詳細

001 A 典拠ID

個人名典拠IDは、同名異人を区別し、異名同人をまとめるためのコードである。

個人名典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。

1	1	000073974	0000
└─ データ種別 (1桁)		└─ 形態番号 (4桁)	
└─ 典拠種別 (1桁)		└─ 個別番号 (9桁)	

典拠種別	1	個人名 (著者, 個人件名)
データ種別	1	日本人・東洋人 (中国・朝鮮など, 漢字文化圏の人名)
	2	西洋人
形態番号	0000	統一形
(以下SEQ)	0001～4000	記述形 (実際にMARC上に表示された形として現れたもの)
	4001～5000	参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 統一形とそれに属する記述形・参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・データ種別・個別番号) を同一とする。
記述形・参照形は、SEQにより区別する。

注) 個別番号・SEQはそれぞれ連番で付与しているが、欠番も存在する。

<統一標目の選定>

原則として、最初に目録記入を作成するとき、その資料に表示されている形を統一標目とする。ただし、著名な、あるいは著作の多い著者については、統一標目は次の優先順位による。

- a) 参考資料等において多く用いられている形
- b) 多くの著作で一致している形

詳細については、『TRC「日本目録規則 1987年版 改訂版」適用細則—図書の著者標目の部—』参照。

1. 同名異人

統一形の漢字形・カタカナ形が同一の別人が出現した場合、原則として2番目以降に出現した人には標目限定語（生没年）もしくは標目限定語（専門、世系等）を入力して区別する。この場合、典拠ID15桁すべてが異なる。

日本人の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)	標目限定語（生没年） (200 F)	標目限定語（専門、世系等） (200 C)
110000540610000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博		
110000540620000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1901～	
110000540630000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1922～	
110000540640000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1925～	
110000540650000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1930～	
110000540660000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1932～	
110000540670000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1934～	英語
110000540680000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1938～	
110000540690000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1947～	
110001113640000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博		フリーライター
110001113650000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1931～	
110001113660000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1934～	
110001113670000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1936～	
110001113680000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1948～	
110001360570000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1940～	
110001360580000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1946～	
110001748560000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1949～	
110002182820000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博		コンピュータ
110002240270000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1934～	国際政治
110003444340000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1940～	高校教諭
110003620290000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1949～	無線通信
110003691000000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1933～	
110004038200000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1926～	
110004053720000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1944～	
110004165570000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1952～	
110004364690000	スズキ, ヒロシ	鈴木／博	1949～	経営学

以下省略

西洋人の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)	標目限定語（生没年） (200 F)	標目限定語（専門、世系等） (200 C)
120001751540000	ジャクソン, ミック	J a c k s o n , M i c k		
120001941290000	ジャクソン, ミック	J a c k s o n , M i c k	1960～	

2. 異なる表記の個人名

図書には様々な形で表示されているが、同一人の場合は、典拠ID先頭11桁を同一にして、統一形のSEQは0000とし、異なる表記を記述形のSEQ0001～4000とする。

日本人の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)
110000594690000	タキザワ, バキン	滝沢／馬琴
110000594690001	キョクテイ, バキン	曲亭／馬琴
110000594690002	キョクテイ／オウ	曲亭翁
110000594690003	バキン	馬琴
110000594690004	キョクテイ／シュジン	曲亭主人
110000594690005	タキザワ, トク	滝沢／解
110000594690006	タキザワ, バキン	TAKIZAWA／BAKIN
110000594690007	タキザワ, トク	瀧澤／解

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)
110000257020000	カコ, サトシ	加古／里子
110000257020001	カコ, サトシ	かこ／さとし
110000257020002	カコ, サトシ	加古／さとし

西洋人の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)
120000269920000	シェークスピア, ウィリアム	Shakespeare, William
120000269920001	シェークスピア/オウ	沙比阿翁
120000269920002	ウィリアム/シェイクスピア	ウィリアム・シェイクスピア
120000269920003	ウィリアム/シェークスピア	ウィリアム・シェークスピア
120000269920004	ウィリアム/シェイクスピア	ウィリアム＝シェイクスピア
120000269920005	シェイクスピア	シェイクスピア
120000269920006	シエークスピア	シエークスピア
120000269920007	シェイクスピア	シェイクスピア
120000269920008	シェークスピア	シェークスピア
120000269920009	シェークスピヤ	シェークスピヤ
120000269920010	シェークスピャ	シェークスピャ
120000269920011	Shakespeare	Shakespeare
120000269920012	W/シェイクスピア	W. シェイクスピア
120000269920013	W/Shakespeare	W. Shakespeare
120000269920014	W/シェイクスピア	W・シェイクスピア
120000269920015	William/Shakespeare	William Shakespeare
120000269920016	シェークスピア	沙士比阿
120000269920017	シェクスピア	シェクスピア
120000269920018	サオウ	沙翁
120000269920019	ウィリヤム/シェークスピア	ウィリヤム・シェークスピア
120000269920020	シェクスピア	シェクスピア
120000269920021	ウィリアム/シェークスピヤ	ウィリアム・シェークスピヤ
120000269920022	W/シェークスピア	W. シェークスピア
120000269920023	シエークスピヤ	シエークスピヤ
120000269920024	シェークスピア	西基斯比亜
120000269920025	ウイリアム/シェイクスピア	ウイリアム・シェイクスピア
120000269920026	ウイリアム/シェークスピア	ウイリアム・シェークスピア
120000269920027	シェークスピア	西基斯比耶
120000269920028	シェクスピイア	シェクスピイア
120000269920029	シェクスピイア	シェクスピイア
120000269920030	シェクスピーア	シェクスピーア
120000269920031	シェクスピーヤ	シェクスピーヤ
120000269920032	シエエクスピア	シエエクスピア
120000269920033	セーキスピーヤ	セーキスピーヤ
120000269920034	セーキスピーア	セーキスピーア
120000269920035	WILLIAM/SHAKESPEARE	WILLIAM SHAKESPEARE
120000269920036	イリアム/シエークスピーア	キリアム・シエークスピーア

＜旧字体の取り扱い＞

2004年以前に作成した典拠ファイルでは、旧字体は新字体に統一されている。

2005年以降に作成する典拠ファイルでは、「JIS C 6226-1978年版 漢字コード表」第1・第2水準に含まれる文字に関しては、字体の統一は行わない。

2004年以前に新字体で統一形が作成されている場合、旧字体を含む表記は記述形として作成する。

※ 参照 ⅩⅡ. 付則（文字種の取り扱い）

2004年以前に統一形を作成した典拠ファイル例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)
110000981220000	ムラカミ, リュウ	村上／竜
110000981220001	リュウ／ムラカミ	Ry u M u r a k a m i
110000981220002	ムラカミ, リュウ	村上／龍

2005年以降に統一形を作成した典拠ファイル例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)
110004309450000	イワブチ, リュウセイ	岩渕／龍正

3. 参照形

参考資料類により判明した統一形とは異なる読みや別名等は、参照形のSEQ4001～5000とする。
また、アルファベット・数字を含む読みを参照形のSEQ4001～5000とする。

注) 参照形 (SEQ4001～5000) と同一の表記が図書に出現した場合、記述形 (SEQ0001～4000) に変更されることがある。

注) MARC上には出現しない典拠IDなので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

注) アルファベット・数字を含む読みは、2005年以降の採用につき、累積典拠の参照形は、順次作成する。

日本人の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)
110000952910000	ミナカミ, ツトム	水上／勉
110000952910001	ミズカミ, ツトム	MIZUKAMI／TSUTOMU
110000952914001	ミズカミ, ツトム	水上／勉
110000952914002	MIZUKAMI／TSUTOMU	MIZUKAMI／TSUTOMU

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)
110001000670000	モリシマ, ナカラ	森島／中良
110001000670001	シンラ／バンショウ	森羅万象
110001000670002	カツラガワ, チュウリョウ	桂川／中良
110001000670003	ニセイ／フウライ／サンジン	二世風来山人
110001000674001	モリシマ, チュウリョウ	森島／中良
110001000674002	カツラガワ, ホサン	桂川／甫繁
110001000674003	シンラ／バンショウ	森羅万象 (1代目)
110001000674004	2セイ／フウライ／サンジン	二世風来山人

西洋人の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)
120002179890000	キャロル, ピート J.	Carroll, Peter J.
120002179890001	ピート／J／キャロル	ピート・J. キャロル
120002179894001	Carroll／Peter／James	Carroll, Peter James

4. 相互参照（をも見よ参照）

ペンネームを使い分けている人は、それぞれの名称を統一標目とし、典拠ファイルのタグ (500A) に使い分けている相手方の典拠IDをもつことで、相互に参照可能である。

注) MARC上には相互参照先の典拠IDは出現しないので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

日本人の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)	相互参照 (500A01)	相互参照 (500A02)
110000987800000	メグロ, コウジ	目黒／考二	110000325330000	110000858780000
110000325330000	キタガミ, ジロウ	北上／次郎	110000987800000	110000858780000
110000858780000	フジシロ, サブロウ	藤代／三郎	110000987800000	110000325330000

西洋人の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (200K)	漢字形 (200A)	相互参照 (500A01)
120000156720000	キング, スティーヴン	King, Stephen	120000011890000
120000011890000	バックマン, リチャード	Bachman, Richard	120000156720000

102 図書出現フラグ

103 AV出現フラグ

104 雑誌出現フラグ

該当する典拠IDが和書MARC・AV MARC・内容責任表示ファイル・雑誌データ（親書誌）のどれに出現したかを表すフラグである。出現した場合に，“1”を入力する。“1”以外のコードは存在しない。

注）参照形（SEQ4001～5000）には，参照形作成時点の統一形の出現フラグを入力する。

タグ	\$	名称	備考
102	A	図書出現フラグ（著者）	図書の著者として出現した場合
	B	図書出現フラグ（件名）	図書の件名として出現した場合
	C	図書出現フラグ（内容細目ファイル）	図書の内容細目ファイルに出現した場合
103	A	AV出現フラグ（著者）	AVの著者として出現した場合
	B	AV出現フラグ（件名）	AVの件名として出現した場合
	C	AV出現フラグ（内容細目ファイル）	AVの内容細目ファイルに出現した場合
104	A	雑誌出現フラグ（著者）	雑誌の著者として出現した場合
	B	雑誌出現フラグ（件名）	雑誌の件名として出現した場合

例 （典拠IDには，見やすくするために便宜上ーを記入）

001A01	11000073794-0000	200A01	夏目／漱石
		200K01	ナツメ，ソウセキ
		<u>102A01</u>	1
		<u>102B01</u>	1
		<u>102C01</u>	1
		<u>103A01</u>	1
		<u>103B01</u>	1
		<u>103C01</u>	1
		802B01	0100
		301A01	1867～1916
		320E01	小説家，英文学者
		320H01	1867～1916年。明治・大正期の小説家。東京大学卒業後、教師を経て「吾輩は猫である」を『ホトギス』に発表、小説家として活動。代表作に「草枕」「こゝろ」など。
		825A01	74003058
		825B01	夏目漱石全集
001A01	11000073794-0001	200A01	漱石
		200K01	ソウセキ
		<u>102A01</u>	1
		<u>102C01</u>	1
		825A01	91119345
		825B01	明暗
001A01	11000073794-0002	200A01	Sooseki Natsume
		200K01	ソウセキ／ナツメ
		<u>102A01</u>	1
		825A01	86-63020
		825B01	倫敦塔
001A01	11000073794-0003	200A01	夏目／金之助
		200K01	ナツメ，キンノスケ
		<u>102A01</u>	1
		<u>102C01</u>	1
		825A01	86-48437
		825B01	漱石名作選集
001A01	11000073794-0004	200A01	Soseki Natsume
		200K01	ソウセキ／ナツメ
		<u>102A01</u>	1
		<u>102C01</u>	1
		825A01	94217235
		825B01	I am a cat

- 200 A 個人名漢字形
 200 K 個人名カタカナ形
 200 X 個人名ローマ字形
 200 C 標目限定語（専門，世系等）
 200 F 標目限定語（生没年）

タグ	\$	名称	備考
200	A	個人名漢字形	日本人名・東洋人名の姓と名の間は，スラッシュで区切って入力する。 西洋人名では，原綴を入力する。西洋人名の姓と名の間はカンマで区切って入力する。原綴が不明の場合は，（）を入力する。
	K	個人名カタカナ形	姓と名の間はカンマで区切って入力する。 日本人・東洋人の姓と名以外のワカチは，スペースで区切って入力する。 西洋人の姓と名以外のワカチは，中黒（中点），ピリオドあるいはスペースで区切って入力する。 ただし，日本人・東洋人の統一形以外は，姓と名以外のワカチは，スラッシュで区切って入力する。西洋人の統一形以外はスラッシュで区切って入力する。
	X	個人名ローマ字形	個人名カタカナ形 ([200]K) から機械的に付与する。 (例示では省略)
	C	標目限定語（専門，世系等）	統一形の漢字形・カタカナ形が同一の人が出現した場合，2番目以降に出現した人には標目限定語（生没年）もしくは標目限定語(専門，世系等)を入力する。標目限定語(生没年)が同一の場合は標目限定語（専門，世系等）も同時に入力する。ただし，世系は一人目から入力する。
	F	標目限定語（生没年）	

注) 詳細については、『TRC「日本目録規則 1987年版 改訂版」適用細則—図書の著者標目の部—』参照。

日本人の例 (IDには，見やすくするために便宜上—を記入)

001A01	11000224027-0000	<u>200A01</u>	鈴木／博
		<u>200K01</u>	スズキ，ヒロシ
		<u>200F01</u>	1934～
		<u>200C01</u>	国際政治
		102A01	1
		802B01	0100
		320E01	元・NHK外信部記者，桃山学院大・社会・教授，専：国際関係論
		500A01	110002191720000
		825A01	85-47006
		825B01	報道・権力・金
001A01	11000082526-0000	<u>200A01</u>	ビートたけし
		<u>200K01</u>	ビート タケシ
		102A01	1
		102B01	1
		102C01	1
		103A01	1
		103C01	1

		104A01	1
		802B01	0100
		301A01	1948～
		320E01	漫才師
		320H01	タレント、映画監督。著書に「悪口の技術」「たけしの20世紀日本史」など。
		500A01	110000328290000
		825A01	81-23128
		825B01	たけし!
001A01	11000004872-0000	<u>200A01</u>	安藤／広重
		<u>200K01</u>	アンドウ、ヒロシゲ
		<u>200C01</u>	1代目
		102A01	1
		102B01	1
		102C01	1
		103B01	1
		802B01	0600
		301A01	1797～1858
		320E01	江戸後期の浮世絵師、歌川広重（1代目）、号:一立斎（イチリュウサイ）、立斎、一遊斎（イチユウサイ）
		320H01	1797～1858年。江戸後期の浮世絵師。「近江八景」など多くの作品を残す。
		825A01	75-22655
		825B01	東海道五十三次
001A01	11000004872-0001	<u>200A01</u>	一立斎広重
		<u>200K01</u>	イチリュウサイ／ヒロシゲ
		102A01	1
		102C01	1
		825A01	83-43982
		825B01	名所江戸百景
001A01	11000004872-0002	<u>200A01</u>	広重
		<u>200K01</u>	ヒロシゲ
		102A01	1
		102C01	1
		825A01	87-44008
		825B01	東海道五拾三次
001A01	11000004872-0003	<u>200A01</u>	歌川／広重
		<u>200K01</u>	ウタガワ、ヒロシゲ
		102A01	1
		825A01	94203954
		825B01	歌川広重画集
001A01	11000004872-0004	<u>200A01</u>	立斎広重
		<u>200K01</u>	リュウサイ／ヒロシゲ
		102A01	1
		825A01	95201815
		825B01	狂歌江都名所図会
001A01	11000004872-0005	<u>200A01</u>	初代歌川広重
		<u>200K01</u>	ショダイ／ウタガワ／ヒロシゲ
		102A01	1
		825A01	95102231
		825B01	名作日本の風景版画
001A01	11000004872-0006	<u>200A01</u>	一幽斎広重
		<u>200K01</u>	イチユウサイ／ヒロシゲ
		102A01	1
		802B01	0000
		825A01	99313506
		825B01	浮世絵板画傑作集
001A01	11000004872-0007	<u>200A01</u>	Utagawa／Hiroshige

		<u>200K01</u>	ウタガワ, ヒロシゲ
		102A01	1
		825A01	11041437
		825B01	東海道新風景
001A01	11000004872-4001	<u>200A01</u>	歌川／広重（1代目）
		<u>200K01</u>	ウタガワ, ヒロシゲ
		102A01	1
001A01	11000004872-4002	<u>200A01</u>	Utagawa／Hiroshige
		<u>200K01</u>	Utagawa／Hiroshige
		102A01	1
		102B01	1
		102C01	1
		103B01	1
西洋人の例 （IDには、見やすくするために便宜上ーを記入）			
001A01	12000267872-0000	<u>200A01</u>	Bynum, William
		<u>200K01</u>	バイナム, ウィリアム
		102A01	1
		802B01	0221
		301A01	1943～
		320E01	ロンドン大・名誉教授, 元・ロンドン大学ウェルカム医学史研究所・所長
		320H01	ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン名誉教授。専攻は医学史。
		825A01	12051378
		825B01	Medicine
001A01	12000267872-0001	<u>200A01</u>	William Bynum
		<u>200K01</u>	William／Bynum
		102A01	1
		825A01	12051378
		825B01	Medicine
001A01	12000267872-0002	<u>200A01</u>	ウィリアム・F. バイナム
		<u>200K01</u>	ウィリアム／F／バイナム
		102A01	1
		825A01	13064133
		825B01	歴史でわかる科学入門
001A01	12000267872-4001	<u>200A01</u>	Bynum, W. F.
		<u>200K01</u>	Bynum／W／F
		102A01	1
		802D01	9100
001A01	12000267872-4002	<u>200A01</u>	Bynum, William F.
		<u>200K01</u>	Bynum／William／F
		102A01	1
001A01	12000267872-4003	<u>200A01</u>	Bynum, Bill
		<u>200K01</u>	Bynum／Bill
		102A01	1

001A01	12000014324-0000	<u>200A01</u>	Jackson, Michael
		<u>200K01</u>	ジャクソン, マイケル
		<u>200F01</u>	1958～
		102A01	1
		102B01	1
		102C01	1
		103A01	1
		103B01	1
		103C01	1
		802B01	0201
		320E01	歌手, 本名: Jackson, Michael Jeseph, 元・「ジャクソンファイブ」メンバー, 2009年没
		825A01	88029962
		825B01	ムーンウォーク
001A01	12000014324-0001	<u>200A01</u>	マイケル・ジャクソン
		<u>200K01</u>	マイケル/ジャクソン
		102A01	1
		102C01	1
		103A01	1
		103C01	1
		825A01	88029962
		825B01	ムーンウォーク
001A01	12000014324-0002	<u>200A01</u>	マイケル・ジャクソン&ジャクソン5
		<u>200K01</u>	マイケル/ジャクソン/アンド/ジャクソン/ファイブ
		103A01	1
		825A01	09900509
		825B01	ベスト・オブ・マイケル・ジャクソン&ジャクソン5
001A01	12000014324-0003	<u>200A01</u>	MICHAEL JACKSON
		<u>200K01</u>	MICHAEL/JACKSON
		103A01	1
		103C01	1
		825A01	10905012
		825B01	MICHAEL JACKSON/JACKSON 5 REMIXES
001A01	12000014324-0004	<u>200A01</u>	Michael Jackson
		<u>200K01</u>	Michael/Jackson
		103C01	1
		825A01	11904529
		825B01	THIS IS BRASS
001A01	12000014324-4001	<u>200A01</u>	マイケル・ジャクソン&ジャクソン5
		<u>200K01</u>	マイケル/ジャクソン/&/ジャクソン/5
		102A01	1
		102B01	1
		103A01	1
		103B01	1
		103C01	1
001A01	12000033972-0000	<u>200A01</u>	()
		<u>200K01</u>	ドイグ, デスモンド
		102A01	1
		802B01	0201
		825A01	81-09207
		825B01	マザー・テレサ
001A01	12000033972-0001	<u>200A01</u>	デスモンド・ドイグ
		<u>200K01</u>	デスモンド/ドイグ
		102A01	1
		825A01	81-09207
		825B01	マザー・テレサ

301 A 参考生没年

320 E 職業・専門等

個人名を同定識別するために参考となる情報を入力する。

参考生没年は、**301** Aに入力し、職業・専門等は、**320** Eに入力する。

例 （IDには、見やすくするために便宜上ーを記入）

001A01	11000095291-0000	200A01	水上／勉
		200K01	ミナカミ，ツトム
		102A01	1
		102B01	1
		102C01	1
		103A01	1
		802B01	0100
		<u>301A01</u>	1919～2004
		<u>320E01</u>	小説家
		320H01	1919～2004年。福井県生まれ。59年「霧と影」で作家活動に入る。 「雁の寺」で直木賞、「宇野浩二伝」で菊池寛賞、「一休」で谷崎潤一郎賞、 「寺泊」で川端康成賞を受賞。
		825A01	74008077
		825B01	静原物語

320H 著者紹介

MARCの[75△]Jに入力した著者紹介と同じ著者紹介を入力する。

『週刊新刊全点案内』掲載のベル・SBを対象としており、新刊が刊行されると最新の情報に更新される。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	11000029522-0000	200A01	香山／リカ
		200K01	カヤマ, リカ
		102A01	1
		102B01	1
		102C01	1
		802B01	0201
		301A01	1960～
		320E01	精神科医, 現代思想・ファッションなど幅広い執筆活動
		<u>320H01</u>	1960年北海道生まれ。東京医科大学卒業。精神科医。帝塚山学院大学人間文化学部人間学科教授。豊富な臨床経験を生かし新聞、雑誌等のメディアで幅広く活躍。著書に「就職がこわい」など。
		825A01	86-74639
		825B01	リカの思い出

500 A 相互参照ID

ペンネームを使い分けている個人名は、それぞれの名称の典拠ID15桁を500 Aに入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 11000098780-0000	200A01	目黒／考二	
	200K01	メグロ, コウジ	
	102A01	1	
	102B01	1	
	102C01	1	
	802B01	0100	
	301A01	1946～	
	320E01	「本の雑誌」創刊, 別名: 北上次郎, 藤代三郎	
	320H01	文芸評論家。著書に「余計者の系譜」「ベストミステリー10年」「活字三昧」など。	
	500A01	110000325330000	=北上／次郎
	500A02	110000858780000	=藤代／三郎
	825A01	85-14377	
	825B01	本の雑誌風雲録	
001A01 11000032533-0000	200A01	北上／次郎	
	200K01	キタガミ, ジロウ	
	102A01	1	
	102C01	1	
	802B01	0100	
	301A01	1946～	
	320E01	文芸評論家, 「本の雑誌」発行人, 別名: 目黒考二, 藤代三郎	
	320H01	1946年生まれ。ミステリー評論家。著書に「ベストミステリー大全」など。	
	500A01	110000987800000	=目黒／考二
	500A02	110000858780000	=藤代／三郎
	825A01	83-21052	
	825B01	冒険小説の時代	
001A01 11000085878-0000	200A01	藤代／三郎	
	200K01	フジシロ, サブロウ	
	102A01	1	
	802B01	0100	
	301A01	1946～	
	320E01	リリカル・ライター, 競馬評論家, 別名: 目黒考二, 北上次郎	
	500A01	110000987800000	=目黒／考二
	500A02	110000325330000	=北上／次郎
	825A01	82-16556	
	825B01	戒厳令下のチンチロリン	

802 B 出典資料コード(カタカナ形)**802 D 出典資料コード(漢字形)**

カタカナ形の根拠とした参考資料名等を数字4桁で、**802 B**に入力する。

図書の表記ではなく、参考資料類から採用した漢字形の参考資料名等を数字4桁で、**802 D**に入力する。

◎ 参照 コード化情報ファイルT ; TOOL iお知らせ

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	11000385886-0000	200A01	志貴皇子
		200K01	シキ ノ ミコ
		102B01	1
		<u>802B01</u>	1701 =国書人名辞典
		301A01	～716
001A01	11000385886-4001	320E01	大和・奈良時代の歌人，天智天皇の皇子，名号：志紀，芝基，施基， 追尊号：春日宮天皇，田原天皇
		825A01	02224621
		825B01	志貴皇子とその生涯
		200A01	施基皇子
		200K01	シキ／／オウジ
001A01	11000385886-4002	102B01	1
		<u>802D01</u>	1602 =日本人名大事典
		200A01	施基皇子
		200K01	シキ／／ミコ
		102B01	1
001A01	12000218049-0000	<u>802D01</u>	0602 =コンサイス日本人名事典 第4版
		200A01	Stallings, George
		200K01	スターリングス，ジョージ
		103A01	1
		103C01	1
001A01	12000218049-0001	<u>802B01</u>	0211 =標・奥・背・表・標裏・クレジット
		<u>802D01</u>	8301 =us.internet movie data base
		301A01	1891～1963
		320E01	アニメ映画監督，脚本家
		825A01	03913577
		825B01	トムとジェリー
		200A01	ジョージ・スターリングス
		200K01	ジョージ/スターリングス
		103A01	1
		103C01	1
		825A01	03913577
		825B01	トムとジェリー

825A 初出TRC MARC No.

825B 初出タイトル

典拠が最初に出現したTRC MARC No. 8桁を**825**Aに入力し, その本タイトルを**825**Bに入力する。

例 (IDには, 見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	11000554610-0000	200A01	又吉／直樹
		200K01	マタヨシ, ナオキ
		102A01	1
		102B01	1
		102C01	1
		103A01	1
		802B01	0221
		301A01	1980～
		320E01	お笑いコンビ「ピース」メンバー, 作家, 第153回芥川賞・受賞
		320H01	1980年大阪府生まれ。お笑いコンビ「ピース」として活躍。作家としても注目を集める。
		<u>825A01</u>	09035130
		<u>825B01</u>	カキフライが無いなら来なかった

Ⅷ－２． 団体名典拠ファイルT

Ⅷ－２－１． データ要素一覧

フィールド 識別子	\$	R	桁数	サブフィールド名	対象SEQ	
000	A	×	1	データレベル	0000-5000	*
000	L	×	4	更新レベル	0000-5000	*
001	A	×	15	典拠ID	0000-5000	
005	A	×	8	最終更新日付	0000-5000	*
100	A	×	23	一般的処理データ	0000-5000	*
102	A	×	1	図書出現フラグ(著者)	0000-5000	
	B	×	1	図書出現フラグ(件名)	0000-5000	
	C	×	1	図書出現フラグ(内容細目ファイル)	0000-5000	
103	A	×	1	AV出現フラグ(著者)	0000-5000	
	C	×	1	AV出現フラグ(内容細目ファイル)	0000-5000	
104	A	×	1	雑誌出現フラグ(著者)	0000-5000	
	B	×	1	雑誌出現フラグ(件名)	0000-5000	
152	A	×		目録規則	0000-5000	*
210	A	×		団体名漢字形	0000-5000	
	K	×		団体名カタカナ形	0000-5000	
	X	×		団体名ローマ字形	0000-5000	**
	C	×		標目限定語(創立年, 所在地等)	0000-5000	
300	A	×		名称に関する注記〔予定〕	0000-5000	
301	A	×		参考創立年〔予定〕	0000-5000	
320	A	×		備考	0000-5000	
510	A	○	15	相互参照ID	0000	
801	A	×		レコード作成機関(国名)	0000-5000	*
	B	×		レコード作成機関(機関名)	0000-5000	*
	C	×	8	レコード提供年月日	0000-5000	*
802	B	×	4	出典資料コード(カタカナ形)	0000-5000	
	D	×	4	出典資料コード(漢字形)	0000-5000	
825	A	×	8	初出TRC MARC No.	0000-4000	
	B	×		初出タイトル	0000-4000	

注) 対象SEQは、例えば標目限定語は典拠ID下4桁が0000のものにのみもつことを指している。

注) *は全典拠共通項目参照、例示では省略。

注) **は例示では省略。

Ⅷ－２－２． 団体名典拠ファイルTの収録対象

和書MARC・AV MARC/Tタイプ・内容責任表示ファイルT・雑誌データ(親書誌) に出現した団体著者とその参照形

和書MARC・雑誌データ(親書誌) に出現した団体件名とその参照形

Ⅷ-2-3. MARC・内容責任表示ファイルとのタグの対応

MARC・内容責任表示ファイルと団体名典拠は、それぞれ典拠ID（MARC・内容責任表示ファイル上の名称は典拠コード）でリンクし、各項目は以下のように対応している。

	MARC			内容責任表示		団体名典拠			対象SEQ
記述	責任表示 ^{注1)}	251 ～ 259	F	001 ～ 499	F	団体名漢字形	210	A	0000 ～ 4000
		265							
		281 ～ 289							
		291 ～ 299							
	記述形典拠コード	251 ～ 259	Z	001 ～ 499	Z	典拠ID	001	A	0000 ～ 4000
		265							
		281 ～ 289							
		291 ～ 299							
著者 標 目	カタカナ形（統一形）	751 ～ 759	A	501 ～ 999	A	団体名カタカナ形	210	K	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	漢字形（西洋人以外の統一形）	751 ～ 759	B	501 ～ 999	B	団体名漢字形	210	A	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	付記事項（専門等）	751 ～ 759	H	501 ～ 999	H	標目限定語（創立年, 所在地等）	210	C	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	ローマ字形	751 ～ 759	X	501 ～ 999	X	団体名ローマ字形	210	X	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する） ^{注2)}	751 ～ 759	Y	501 ～ 999	Y	団体名カタカナ形	210	K	0001 ～ 4000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	Yのローマ字形	751 ～ 759	Z	501 ～ 999	Z	団体名ローマ字形	210	X	0001 ～ 4000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
	統一形典拠コード	751 ～ 759	N	501 ～ 999	N	典拠ID	001	A	0000
		760							
		781 ～ 789							
		791 ～ 799							
件 名 標 目	カタカナ形（統一形）	658・659	A			団体名カタカナ形	210	K	0000 ～ 4000
	漢字形（西洋人以外の統一形）		B			団体名漢字形	210	A	0000 ～ 4000
	付記事項（創立年等）		H			標目限定語（創立年, 所在地等）	210	C	0000
	ローマ字形		X			団体名ローマ字形	210	X	0000 ～ 4000
	典拠コード		Z			典拠ID	001	A	0000 ～ 4000

注 1) MARC・内容責任表示ファイルの||以降と全体にかかる〔 〕を除いた記述形と、典拠の団体名漢字形が同一となる。

注 2) カタカナ形（統一形）とカタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）が同一の場合は、MARC・内容責任表示ファイルにおいて、カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）は省略されている。

例

MARC

責任表示

251F01 〔三菱自動車工業〕編
251Z01 210000024610000

751A011 ミツビシ/ジドウシャ/コウギョウ
751B01 三菱自動車工業
751N01 210000024610000

典拠

210A01 三菱自動車工業
001A01 210000024610000
210K01 ミツビシ/ジドウシャ/コウギョウ

210K01 ミツビシ/ジドウシャ/コウギョウ
210A01 三菱自動車工業
001A01 210000024610000

251F02 現代政治学研究会 監修
251Z02 210001019360000

751A022 ゲンダイ/セイジガク/ケンキュウカイ
751B02 現代政治学研究会
751H02 1992～
751N02 210001019360000

210A01 現代政治学研究会
001A01 210001019360000
210K01 ゲンダイ/セイジガク/ケンキュウカイ

210K01 ゲンダイ/セイジガク/ケンキュウカイ
210A01 現代政治学研究会
210C01 1992～
001A01 210001019360000

251F01 ネオネイタルケア編集部 編
251Z01 210000013280015
751Y01 ネオネイタル/ケア/ヘンシュウブ

751A011 メディカ/シュツパン
751B01 メディカ出版
751N01 210000013280000

210A01 ネオネイタルケア編集部
001A01 210000013280015
210K01 ネオネイタル/ケア/ヘンシュウブ

210K01 メディカ/シュツパン
210A01 メディカ出版
001A01 210000013280000

件名標目

658B011 早稲田大学
658A01 ワセダ/ダイガク
658Z01 210000109140000

658B011 早稲田大学文学部
658A01 ワセダ/ダイガク/ブンガクブ
658Z01 210000109140019

210A01 早稲田大学
210K01 ワセダ/ダイガク
001A01 210000109140000

210A01 早稲田大学文学部
210K01 ワセダ/ダイガク/ブンガクブ
001A01 210000109140019

658B011 ライオン
658H01 1918～
658A01 ライオン
658Z01 210000305660000

210A01 ライオン
210C01 1918～
210K01 ライオン
001A01 210000305660000

Ⅷ-2-4. タグ詳細

001 A 典拠ID

団体名典拠IDは、同名異団体を区別し、異なる表記の同一団体や下部組織をまとめるためのコードである。
団体名典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。

2	1	000010076	0000
└─ データ種別 (1桁)		└─ 形態番号 (4桁)	
└─ 典拠種別 (1桁)	└─ 個別番号 (9桁)		

典拠種別	2	団体名 (団体著者・団体件名)
データ種別	1	
形態番号	0000	統一形
(以下SEQ)	0001～4000	記述形 (実際にMARC上に表示された形として現れたもの)
	4001～5000	参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 統一形とそれに属する記述形・参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・データ種別・個別番号) を同一とする。
記述形・参照形は、SEQにより区別する。

注) 個別番号・SEQはそれぞれ連番で付与しているが、欠番も存在する。

<統一標目の選定>

原則として、その団体の出版物に多く表示されている形を統一標目とする。

詳細については、『TRC「日本目録規則 1987年版 改訂版」適用細則—図書の著者標目の部—』参照。

1. 同名異団体

漢字形・カタカナ形が同一の別団体が出現した場合、原則として2番目以降に出現した団体には標目限定語（創立年，所在地等）を入力して区別する。この場合，典拠ID15桁すべてが異なる。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210 K)	漢字形 (210 A)	標目限定語（創立年，所在地等） (210 C)
210000077140000	ゲンダイ／セイジガク／ケン キュウカイ	現代政治学研究会	
210001019360000	ゲンダイ／セイジガク／ケン キュウカイ	現代政治学研究会	1992～

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210 K)	漢字形 (210 A)	標目限定語（創立年，所在地等） (210 C)
210000335700000	コクブンジ	国分寺	国分寺市
210000350110000	コクブンジ	国分寺	仙台市
210000402550000	コクブンジ	国分寺	上田市
210000402560000	コクブンジ	国分寺	太宰府市
210000428630000	コクブンジ	国分寺	鈴鹿市
210000432560000	コクブンジ	国分寺	東広島市
210000432570000	コクブンジ	国分寺	広島県神辺町
210000442900000	コクブンジ	国分寺	総社市
210000448870000	コクブンジ	国分寺	高山市
210000472610000	コクブンジ	国分寺	館山市
210000475580000	コクブンジ	国分寺	市原市
210000563810000	コクブンジ	国分寺	佐賀県大和町
210000574660000	コクブンジ	国分寺	市川市
210000647140000	コクブンジ	国分寺	海老名市
210000650940000	コクブンジ	国分寺	大分市
210000652390000	コクブンジ	国分寺	大垣市
210000729660000	コクブンジ	国分寺	今治市
210001067310000	コクブンジ	国分寺	防府市
210001349280000	コクブンジ	国分寺	豊川市

2. 異名同団体・下部組織

図書には様々な形で表示されているが、同一の団体である場合や下部組織は統一形のもとにまとめる。典拠ID先頭11桁を同一にして、統一形のSEQは0000とし、下部組織等を記述形のSEQ0001～4000とする。

異名同団体の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210K)	漢字形 (210A)
210000003700000	アジア/ガクセイ/ブンカ/キョウカイ	アジア学生文化協会
210000003700001	エービーケー	ABK

下部組織の例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210K)	漢字形 (210A)
210000148750000	ワラビシ	蕨市
210000148750001	ワラビシ/シチョウ/コウシツ/セイサク/シンギシツ	蕨市市長公室政策審議室
210000148750002	ワラビシ/ソウムブ/ショムカ/ショム/トウケイガカリ	蕨市総務部庶務課庶務統計係
210000148750003	ワラビシ/ソウムブ/ジョウホウ/カンリカ/トウケイガカリ	蕨市総務部情報管理課統計係
210000148750004	ワラビシ/ヒショ/キカクカ/コウホウ/トウケイガカリ	蕨市秘書企画課広報統計係
210000148750005	ワラビ/シヤクショ	蕨市役所
210000148750006	シチョウ/コウシツ/セイサク/シンギシツ	市長公室政策審議室
210000148750007	ワラビ/シシ/ヘンサン/イインカイ	蕨市史編さん委員会
210000148750008	ソウムブ/ソウムカ	総務部総務課

＜旧字体の取り扱い＞

2004年以前に作成した典拠ファイルでは、旧字体は新字体に統一されている。

2005年以降に作成する典拠ファイルでは、「JIS C 6226-1978年版 漢字コード表」第1・第2水準に含まれる文字に関しては、字体の統一は行わない。

2004年以前に新字体で統一形が作成されている場合、旧字体を含む表記は記述形として作成する。

※ 参照 Ⅺ. 付則（文字種の取り扱い）

2004年以前に統一形を作成した典拠ファイル例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210K)	漢字形 (210A)
210000132150000	タツイ／テイエン／ケンキュウジョ	竜居庭園研究所
210000132150001	タツイ／テイエン／ケンキュウジョ	龍居庭園研究所

2005年以降に統一形を作成した典拠ファイル例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210K)	漢字形 (210A)
210001062950000	ヒリュウカイ	飛龍会

3. 参照形

参考資料類により判明した統一形とは異なる読みや別名等は、参照形のSEQ4001～5000とする。

また、アルファベット・数字を含む読みを参照形のSEQ4001～5000とする。

注) 参照形 (SEQ4001～5000) と同一の表記が図書に表示された場合、記述形 (SEQ0001～4000) に変更されることがある。

注) MARC上には出現しない典拠IDなので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

注) アルファベット・数字を含む読みは2005年以降の採用につき、累積典拠の参照形は、順次作成する。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210K)	漢字形 (210A)
210000757270000	ヨーロッパ/ゲンシリョク/キョウドウタイ	ヨーロッパ原子力共同体
210000757274001	ユーラトム	EURATOM
210000757274002	オウシュウ/ゲンシリョク/キョウドウタイ	欧州原子力共同体
210000757274003	European/Atomic/Energy/Community	European Atomic Energy Community
210000757274004	EURATOM	EURATOM

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210K)	漢字形 (210A)
210001069410000	ニホン/アイシー/カード/システム/リョウ/ソクシン/ キョウギカイ	日本ICカードシステム利用促進協議 会
210001069410001	ジックサップ	JICSAP
210001069414001	JICSAP	JICSAP
210001069414002	ニホン/IC/カード/システム/リョウ/ソクシン/キョ ウギカイ	日本ICカードシステム利用促進協議 会

4. 相互参照（をも見よ参照）

団体の名称に変更があった場合は、それぞれの名称を統一形とし、典拠ファイルのタグ (510 A) に相手方の典拠IDをもつことで、相互に参照可能である。

注) MARC上には相互参照先の典拠IDは出現しないので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

典拠ID (001A)	カタカナ形 (210 K)	漢字形 (210 A)	相互参照 (510A01)	相互参照 (510A02)
210000514150000	アタミ／ビジュツカン	熱海美術館	210000172650000	210000716170000
210000716170000	キュウセイ／アタミ／ビ ジュツカン	救世熱海美術館	210000172650000	210000514150000
210000172650000	エムオーエー／ビジュツ カン	MOA美術館	210000514150000	210000716170000

102 図書出現フラグ

103 AV出現フラグ

104 雑誌出現フラグ

該当する典拠IDが和書MARC・AV MARC・内容責任表示ファイル・雑誌データのどれに出現したかを表すフラグである。出現した場合に、“1”を入力する。“1”以外のコードは存在しない。

タグ	\$	名称	備考
102	A	図書出現フラグ(著者)	図書の著者として出現した場合
	B	図書出現フラグ(件名)	図書の件名として出現した場合
	C	図書出現フラグ(内容細目ファイル)	図書の内容細目ファイルに出現した場合
103	A	AV出現フラグ(著者)	AVの著者として出現した場合
	C	AV出現フラグ(内容細目ファイル)	AVの内容細目ファイルに出現した場合
104	A	雑誌出現フラグ(著者)	雑誌の著者として出現した場合
	B	雑誌出現フラグ(件名)	雑誌の件名として出現した場合

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

```

001A01 21000084278-0000      210A01 文部科学省
                                210K01 モンブ/カガクショウ
                                102A01 1
                                102B01 1
                                102C01 1
                                104A01 1
                                104B01 1
                                802D01 2300
                                320A01 2001年文部省, 科学技術庁を統合して設立
                                825A01 01005409
                                825B01 教育指標の国際比較
  
```

210 A 団体名漢字形

210 K 団体名カタカナ形

210 X 団体名ローマ字形

210 C 標目限定語（創立年，所在地等）

タグ	\$	名称	備考
210	A	団体名漢字形	表示のとおりそのまま入力する。
	K	団体名カタカナ形	単語と単語の間をスラッシュで区切って入力する。
	X	団体名ローマ字形	団体名カタカナ形 (210 K) から機械的に付与する。(例示では省略)
	C	標目限定語（創立年，所在地等）	統一形の漢字形・カタカナ形が同一の団体が出現した場合，2番目以降に出現した同一名称の団体には標目限定語（創立年，所在地等）を入力する。町・村・郡やその教育委員会等は，同一名称のあるなしにかかわらず，都道府県名を標目限定語として入力する。

注) 詳細については、『TRC「日本目録規則 1987年版 改訂版」適用細則—図書の著者標目の部—』参照。

例 (IDには，見やすくするために便宜上—を記入)

001A01	21000073583-0000	<u>210A01</u>	高遠町教育委員会
		<u>210K01</u>	タカトオマチ/キョウイク/イインカイ
		<u>210C01</u>	長野県
		102A01	1
		825A01	99210463
		825B01	高遠町誌
001A01	21000073583-0001	<u>210A01</u>	長野県高遠町教育委員会
		<u>210K01</u>	ナガノケン/タカトオマチ/キョウイク/イインカイ
		102A01	1
		825A01	05011817
		825B01	再発見!高遠石工

320 A 備考

団体名を同定識別するために参考となる情報を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 21000076661-0000	210A01	日本政策投資銀行
	210K01	ニホン／セイサク／トウシ／ギンコウ
	102A01	1
	102B01	1
	320A01	1999年10月政府関係機関統廃合により日本開発銀行を廃止し北海道東北開発公庫を統合して設立
	825A01	99153527
	825B01	長期産業データ集
001A01 21000076661-0001	210A01	日本政策投資銀行調査部
	210K01	ニホン／セイサク／トウシ／ギンコウ／チョウサブ
	102A01	1
	825A01	99153527
	825B01	長期産業データ集
001A01 21000076661-0002	210A01	日本政策投資銀行地域企画チーム
	210K01	ニホン／セイサク／トウシ／ギンコウ／チイキ／キカク／チーム
	102A01	1
	320A01	永峯道男(日本政策投資銀行北陸支店次長)ほかで構成
	825A01	01006267
	825B01	自立する地域
001A01 21000076661-0003	210A01	日本政策投資銀行産業問題研究会
	210K01	ニホン／セイサク／トウシ／ギンコウ／サンギョウ／モンダイ／ケンキュウカイ
	102A01	1
	320A01	日本政策投資銀行産業・技術部所属の社員らで構成
	825A01	03010953
	825B01	日本製造業復活の戦略
001A01 21000076661-0004	210A01	日本政策投資銀行PFIチーム
	210K01	ニホン／セイサク／トウシ／ギンコウ／ピーエフアイ／チーム
	102A01	1
	825A01	04065781
	825B01	PFI実務のエッセンス
001A01 21000076661-0005	210A01	日本政策投資銀行メコン経済研究会
	210K01	ニホン／セイサク／トウシ／ギンコウ／メコン／ケイザイ／ケンキュウカイ
	102A01	1
	320A01	小山昌久(日本政策投資銀行・国際・協力部部長)代表ほか国際・協力部所属スタッフ等で構成
	825A01	05013048
	825B01	メキシコ流域国の経済発展戦略

以下省略

510 A 相互参照ID

団体の名称に変更があった場合は、それぞれの名称の典拠ID15桁を510 Aに入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	21000051415-0000	210A01	熱海美術館
		210K01	アタミ／ビジュツカン
		102A01	1
		320A01	1957年設立, 財団法人, 1976年救世熱海美術館, 1982年MOA美術館に名称変更
		<u>510A01</u>	210000172650000 =MOA美術館
		<u>510A02</u>	210000716170000 =救世熱海美術館
		825A01	96203657
		825B01	箱根美術館熱海美術館名品図録
001A01	21000071617-0000	210A01	救世熱海美術館
		210K01	キュウセイ／アタミ／ビジュツカン
		102A01	1
		320A01	1957年熱海美術館として設立, 1976年救世熱海美術館, 1982年MOA美術館に改称
		<u>510A01</u>	210000172650000 =MOA美術館
		<u>510A02</u>	210000514150000 =熱海美術館
		825A01	99201994
		825B01	救世箱根美術館・救世熱海美術館名品図録
001A01	21000017265-0000	210A01	MOA美術館
		210K01	エムオーエー／ビジュツカン
		102A01	1
		102B01	1
		802D01	0000
		320A01	1957年・財団法人熱海美術館として設立, 1976年救世熱海美術館, 1982年MOA美術館に名称変更
		<u>510A01</u>	210000514150000 =熱海美術館
		<u>510A02</u>	210000716170000 =救世熱海美術館
		825A01	90108373
		825B01	東海道五十三次

802B 出典資料コード(カタカナ形)

802D 出典資料コード(漢字形)

カタカナ形の根拠とした参考資料名等を数字4桁で、**802**Bに入力する。

漢字形の根拠とした参考資料名等を数字4桁で、**802**Dに入力する。

◎ 参照 コード化情報ファイルT ; TOOL iお知らせ

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	21000106447-0000	210A01	大昌寺
		210K01	ダイショウジ
		210C01	日野市
		102A01	1
		<u>802B01</u>	0211 =標・奥・背・表・標裏・クレジット
		320A01	1596年金峯寺より現名に改称
		825A01	05002032
		825B01	説法色葉集
001A01	21000020503-0000	210A01	尚友倶楽部
		210K01	ショウユウ/クラブ
		102A01	1
		<u>802D01</u>	2101 =全国各種団体名鑑
		320A01	社団法人, 1928年設立, 旧貴族院の会派「研究会」所属議員により設立, 社会公益・福祉に寄与し貴族院制度等の日本近代史関係資料の調査・研究等を目的とする, 東京都管轄
		825A01	91030101
		825B01	青票白票

825A 初出TRC MARC No.

825B 初出タイトル

典拠が最初に出現したTRC MARC No. 8桁を**825**Aに入力し、その本タイトルを**825**Bに入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	21000106568-0000	210A01	アイビーネット
		210K01	アイビー／ネット
		102A01	1
		320A01	株式会社, コンテンツ管理業務
		<u>825A01</u>	05003920
		<u>825B01</u>	はじめてのコンテンツ管理

Ⅷ－３. 件名典拠ファイルT

☀ 参照 658 件名標目

Ⅷ－３－１. データ要素一覧

フィールド 識別子	\$	R	桁数	サブフィールド名	対象SEQ	
000	A	×	1	データレベル	0000-6000	*
000	L	×	4	更新レベル	0000-6000	*
001	A	×	15	典拠ID	0000-6000	
005	A	×	8	最終更新日付	0000-6000	*
100	A	×	23	一般的処理データ	0000-6000	*
102	B	×		図書出現フラグ (件名)	0000	
104	B	×		雑誌出現フラグ (件名)	0000	
152	A	×		目録規則	0000-6000	*
215	A	×		地名件名漢字形	0000-6000	
	K	×		地名件名カタカナ形	0000-6000	
	X	×		地名件名ローマ字形	0000-6000	**
230	A	×		作品件名漢字形	0000-6000	
	K	×		作品件名カタカナ形	0000-6000	
	X	×		作品件名ローマ字形	0000-6000	**
250	A	×		普通件名漢字形	0000-6000	
	K	×		普通件名カタカナ形	0000-6000	
	X	×		普通件名ローマ字形	0000-6000	**
305	A	○		SA (BSH)	0000	
315	A	×	1	地名細目	0000	
320	A	○		備考 (説明つき参照)	0000	
330	A	○		S NOTE (BSH)	0000	
	B	○		S NOTE (TRC)	0000	
350	A	×	4	種別	0000	
	B	×		概念	0000-6000	
	C	○	15	人名ID	0000	
	D	○	5	地域コード〔予定〕	0000	
515	A	○	15	参照ID	0000	
687	C	○		参照分類 (TRC)	0000-6000	
	E	○		参照分類 (BSH)	0000-6000	
801	A	×		レコード作成機関 (国名)	0000-6000	*
	B	×		レコード作成機関 (機関名)	0000-6000	*
	C	×	8	レコード提供年月日	0000-6000	*
802	B	×	4	出典資料コード (カタカナ形)	0000-6000	
	D	×	4	出典資料コード (漢字形)	0000-6000	
	F	×	4	出典資料コード (概念)	0000-6000	
	H	×	1	出自	0000-6000	

注) 対象SEQは、例えば地名細目は典拠ID下4桁が0000のものにのみもつことを指している。

注) *は全典拠共通項目参照、例示では省略。

注) **は例示では省略。

Ⅷ－３－２. 件名典拠ファイルTの収録対象

和書MARC・雑誌データ（親書誌）に出現した件名標目とその参照語
説明つき参照

細目

注）個人名件名は、個人名典拠ファイルTに収録

注）団体名件名は、団体名典拠ファイルTに収録

Ⅷ－３－３. MARCとのタグの対応

MARCと件名典拠は、それぞれ典拠ID（MARC上の名称は典拠コード）でリンクし、各項目は以下のように対応している。

	MARC			件名典拠			対象SEQ
件 名 標 目	カタカナ形	658	A	普通件名カタカナ形	250	K	0000
		659					
	漢字形	658	B	普通件名漢字形		A	
		659					
	ローマ字形	658	X	普通件名ローマ字形		X	
		659					
	典拠コード	658	Z	典拠ID	001	A	
		659					
件 名 標 目	カタカナ形	658	A	地名件名カタカナ形	215	K	0000
		659					
	漢字形	658	B	地名件名漢字形		A	
		659					
	ローマ字形	658	X	地名件名ローマ字形		X	
		659					
	典拠コード	658	Z	典拠ID	001	A	
		659					
件 名 標 目	カタカナ形	658	A	作品件名カタカナ形	230	K	0000
		659					
	漢字形	658	B	作品件名漢字形		A	
		659					
	ローマ字形	658	X	作品件名ローマ字形		X	
		659					
	典拠コード	658	Z	典拠ID	001	A	
		659					

例

MARC

658B011 図書館情報学
658A01 トショカン／ジョウホウガク
658Z01 5110195000000000
659B01 図書館
659A01 トショカン
659Z01 5110190000000000

典拠

250A01 図書館情報学
250K01 トショカン／ジョウホウガク
001A01 5110195000000000
250A01 図書館
250K01 トショカン
001A01 5110190000000000

MARC

658B011 日本一歴史
658A01 ニホン一レキシ
658Z01 520103813730000
658B022 怪異
658A02 カイイ
658Z02 510562800000000
659B01 日本一歴史一大和時代
659A01 ニホン一レキシ一ヤマト/ジダイ
659Z01 520103813910000
659B02 日本一歴史一奈良時代
659A02 ニホン一レキシ一ナラ/ジダイ
659Z02 520103814600000

典拠

215A01 日本一歴史
215K01 ニホン一レキシ
001A01 520103813730000
250A01 怪異
250K01 カイイ
001A01 510562800000000
215A01 日本一歴史一大和時代
215K01 ニホン一レキシ一ヤマト/ジダイ
001A01 520103813910000
215A01 日本一歴史一奈良時代
215K01 ニホン一レキシ一ナラ/ジダイ
001A01 520103814600000


658B011 ライ麦畑でつかまえて
658A01 ライムギバタケ/デ/ツカマエテ
658Z01 530047500000000

230A01 ライ麦畑でつかまえて
230K01 ライムギバタケ/デ/ツカマエテ
001A01 530047500000000

VIII - 3- 4. タグ詳細

001 A 典拠ID

件名典拠IDは、主標目¹のもとに細目付きの件名標目をまとめるとともに、件名典拠ファイルT上にのみある参照語（＝参照形）をまとめるためのコードである。
件名典拠IDは15桁からなり、その意味は以下ようになる。



典拠種別	5	件名標目
データ種別	1	普通件名
	2	地名件名（山岳・河川などの自然地名、国名、都道府県名、市町村名、地方名など）
	3	作品件名（書名、雑誌名、新聞紙名、映画名など）
細目	0000	細目なし
	1001～2000	細目（一般細目・分野ごとの共通細目等地名細目以外）
	2001～9999	地名細目
形態番号	0000	統一形
（以下SEQ）	4001～6000	参照形（典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」）

注）統一形とそれに属する参照形は、典拠ID先頭から11桁（典拠種別・データ種別・個別番号・細目）を同一とする。
参照形は、SEQにより区別する。
注）個別番号・細目・SEQはそれぞれ連番で付与しているが、欠番も存在する。

¹ 主標目：副標目がある標目の最初の部分。件名標目では最初のハイフンの前までをさす。

＜件名典拠ファイルTに収録されている件名＞

1. 普通件名

典拠ID先頭は51。SEQ0000に件名標目をもち、SEQ4001～6000で件名標目として採用しなかった類義語・下位語などの参照語をもつ。

2005年以降に採用した旧字体およびアルファベット数字を含む読みについては、それぞれ参照形として順次新設する

注) 参照形 (SEQ4001～6000) は、MARC上には出現しない典拠IDなので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

1-1. 普通件名細目なし

細目が見つからない場合は、典拠ID先頭8～11桁目が0000となる。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (250K)	漢字形 (250A)
511571500000000	ジーピーエス	GPS
511571500004001	ハンセカイ/ソクイ/システム	汎世界測位システム
511571500004002	ゼンチキュウ/ソクイ/システム	全地球測位システム
511571500004003	ハンチキュウ/ソクイ/システム	汎地球測位システム
511571500004004	ゼンチキュウ/ムセン/ソクイ/システム	全地球無線測位システム
511571500004005	エイセイ/コウホウ/システム	衛星航法システム
511571500004006	GPS	GPS

1-2. 普通件名細目つき

一般細目・分野ごとの共通細目等地名細目以外の場合は、典拠ID先頭8～11桁目に1001～2000の連番を付与する。

地名細目の場合は、典拠ID先頭8～11桁目に2001～9999の連番を付与する。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (250K)	漢字形 (250A)
510510400000000	エイセイ	衛生
510510400005001	セイカツ／エイセイ	生活衛生
510510400005002	ホケン	保健
510510400005003	エイセイガク	衛生学
510510410010000	エイセイケンキュウホウ	衛生一研究法
510510410020000	エイセイジテン	衛生一辞典
510510410030000	エイセイショシ	衛生一書誌
510510410040000	エイセイトウケイ	衛生一統計
510510410044001	エイセイ／トウケイ	衛生統計
510510410045001	エイセイトウケイショ	衛生一統計書
510510410050000	エイセイベンラン	衛生一便覧
510510410060000	エイセイホウレイ	衛生一法令
510510410070000	エイセイメイボ	衛生一名簿
510510410080000	エイセイヨウゴシュウ	衛生一用語集
510510410090000	エイセイレキン	衛生一歴史
510510410100000	エイセイザッシ	衛生一雑誌
510510420010000	エイセイアフリカ	衛生一アフリカ
510510420020000	エイセイアフリカ(セイブ)	衛生一アフリカ(西部)
510510420030000	エイセイアメリカ／ガッシュウコク	衛生一アメリカ合衆国
510510420040000	エイセイアジア	衛生一アジア
510510420050000	エイセイインド	衛生一インド

以下省略

2. 地名件名

典拠ID先頭は52。SEQ0000に件名標目をもち、SEQ4001～6000で件名標目として採用しなかった類義語・下位語などの参照語をもつ。

2005年以降に採用した旧字体およびアルファベット数字を含む読みについては、それぞれ参照形として順次新設する。

注) 参照形 (SEQ4001～6000) は、MARC上には出現しない典拠IDなので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

2-1. 地名件名細目なし

細目が見つからない場合は、典拠ID先頭8～11桁目が0000となる。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (215K)	漢字形 (215A)
520369900000000	ハヤチネサン	早池峰山
520369900004001	ヒガシネダケ	東子岳
520369900004002	ヒガシネダケ	東根岳

2-2. 地名件名細目つき

一般細目・分野ごとの共通細目等地名細目以外の場合は、典拠ID先頭8～11桁目に1001～2000の連番を付与する。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (215K)	漢字形 (215A)
520103800000000	ニホン	日本
520103800004001	ニッポン	日本
520103800005001	ニホンーシャカイ	日本ー社会
520103800005002	ニホンーブンカ	日本ー文化
520103800005003	ニホン／ブンカ	日本文化
520103800005004	チメイーニホン	地名ー日本
520103810010000	ニホンーチズ	日本ー地図
520103810014001	ニホンチズ	日本地図
520103810020000	ニホンーチズーサクイン	日本ー地図ー索引
520103810030000	ニホンーチズーモクロク	日本ー地図ー目録
520103810040000	ニホンーチズーレキシ	日本ー地図ー歴史
520103810050000	ニホンーチリ	日本ー地理
520103810054001	ニホン／チリ	日本地理
520103810055001	ニホンーチシ	日本ー地誌
520103810060000	ニホンーチリージテン	日本ー地理ー辞典
520103810070000	ニホンーチリーシャシンシュウ	日本ー地理ー写真集
520103810080000	ニホンーチリーショシ	日本ー地理ー書誌
520103810090000	ニホンーチリーベンラン	日本ー地理ー便覧
520103810100000	ニホンーキコウ／アンナイキ	日本ー紀行・案内記
520103810105001	ニホンーアンナイキ	日本ー案内記
520103810105002	リョコウ／アンナイ (ニホン)	旅行案内 (日本)
520103810105003	ニホンーキコウ	日本ー紀行

以下省略

3. 作品件名

典拠ID先頭は53。SEQ0000に件名標目をもち、SEQ4001～6000で件名標目として採用しなかった類義語・下位語などの参照語をもつ。

2005年以降に採用した旧字体およびアルファベット数字を含む読みについては、それぞれ参照形として順次新設する。

2005年以降に新設する作品件名においては、根拠とする参考資料等に旧字体が用いられている場合は、そのまま旧字体を採用する。

注) 参照形 (SEQ4001～6000) は、MARC上には出現しない典拠IDなので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

3-1. 作品件名細目なし

細目がつかない場合は、典拠ID先頭8～11桁目が0000となる。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (230K)	漢字形 (230A)
530047500000000	ライムギバタケ／デ／ツカマエテ	ライ麦畑でつかまえて
530047500004001	キャッチャー／イン／ザ／ライ	キャッチャー・イン・ザ・ライ
530047500004002	The／catcher／in／the／rye	The catcher in the rye
530047500004003	キケン／ナ／ネンレイ	危険な年齢

3-2. 作品件名細目つき

一般細目・分野ごとの共通細目等地名細目以外の場合は、典拠ID先頭8～11桁目に1001～2000の連番を付与する。

作品件名において、細目を用いるのは、「源氏物語」「聖書」「平家物語」「万葉集」の4種のみである。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (230K)	漢字形 (230A)
530101200000000	マンヨウシュウ	万葉集
530101200004001	マンニョウシュウ	万葉集
530101200004002	マンヨウシュウ	萬葉集
530101200005001	マンヨウシュウーズイヒツ	万葉集―随筆
530101210010000	マンヨウシュウーチリ	万葉集―地理
530101210014001	マンヨウ/チリ	万葉地理
530101210020000	マンヨウシュウーサッカ	万葉集―作家
530101210030000	マンヨウシュウーサッカージテン	万葉集―作家―辞典
530101210040000	マンヨウシュウーサクイン	万葉集―索引
530101210050000	マンヨウシュウージテン	万葉集―辞典
530101210060000	マンヨウシュウーショシ	万葉集―書誌
530101210070000	マンヨウシュウーショクブツ	万葉集―植物
530101210074001	マンヨウ/ショクブツ	万葉植物
530101210080000	マンヨウシュウーショクブツージテン	万葉集―植物―辞典
530101210090000	マンヨウシュウーショクブツ―シャシンシュウ	万葉集―植物―写真集
530101210100000	マンヨウシュウードウブツ	万葉集―動物
530101210104001	マンヨウ/ドウブツ	万葉動物
530101210110000	マンヨウシュウーヒョウシャク	万葉集―評釈
530101210120000	マンヨウシュウーベンラン	万葉集―便覧
530101210130000	マンヨウシュウーセンショウ	万葉集―撰抄

4. 説明つき参照

典拠ID先頭51で、『基本件名標目表(以下BSH) 第4版』にあげられている説明つき参照を《 》で括って収録している。この際、BSH第4版とTRCの適用が異なる場合は、S NOTE (TRC) (330)B)にTRCの適用を入力している。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5116319-0000-0000	250A01	《雑誌》
		250K01	ザッシ
		802H01	S
		320A01	雑誌および雑誌に関する著作には、次の件名標目をあたえる。
		320A02	(1) 雑誌一般に関する著作には、雑誌の件名標目をあたえる。
		320A03	(2) 総合雑誌には、雑誌の件名標目をあたえる。
		320A04	(3) 特定の分野・主題に関する雑誌、およびそれに関する著作には、その分野・主題を表す件名標目のもとに、一雑誌を一般細目としてあたえる。
		320A05	(4) 雑誌の目録には、雑誌一書誌の件名標目をあたえる。
		320A06	(5) 図書館の雑誌所蔵目録には、図書目録(図書館)の件名標目をあたえる。
		320A07	(6) 雑誌記事索引には、雑誌一索引の件名標目をあたえる。
		330B01	BSHの説明つき参照(2)は適用しない、総合雑誌には件名標目をあたえない
		330B02	BSHの説明つき参照(5)は適用しない、図書館の雑誌所蔵目録には「雑誌一書誌」の件名標目をあたえる
		330B03	BSHの説明つき参照(6)は適用しない、雑誌記事索引には「記事索引」の件名標目をあたえる

5. 細目

典拠ID先頭51で、BSH第4版にあげられている細目およびTRCの新設細目を細目の後ろに〈一般細目〉等の形で収録している。この際、BSH第4版とTRCの適用が異なる場合は、S NOTE (TRC) ([330]B) にTRCの適用を入力している。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 5116435-0000-0000	250A01	エッセイ〈一般細目〉
	250K01	エッセイ
	802H01	H
	320A01	特定の主題に関するエッセイに対して、その主題を表す件名標目のもとに、一般細目として用いる。(例：花ーエッセイ)
	330B01	〈一般細目〉としては用いない
001A01 5116273-0000-0000	250A01	データ処理〈一般細目〉
	250K01	データ／ショリ
	802H01	T
	330B01	主題を表す件名標目のもとに、〈一般細目〉として用いる
	330B02	各分野に特定のアプリケーションソフトには、主題を表す件名標目のもとに、〈一般細目〉として用いる

102 B 図書出現フラグ**104 B 雑誌出現フラグ**

該当する典拠IDが、和書MARC・雑誌データ（親書誌）のどれに出現したかを表すフラグである。出現した場合に、“1”を入力する。“1”以外のコードは存在しない。

タグ	\$	名称	備考
102	B	図書出現フラグ（件名）	図書の件名として出現した場合
104	B	雑誌出現フラグ（件名）	雑誌の件名として出現した場合

例 （IDには、見やすくするために便宜上ーを記入）

```

001A01 5117571-0000-0000      250A01 家庭菜園
                                250K01 カテイ／サイエン
                                102B01 1
                                104B01 1
                                802H01 W
                                687C01 6 2 6 . 9
                                802F01 1 2 0 0
                                350B01 家庭の庭・畑・プランターなどで、営利を目的とせず栽培や収穫を楽し
                                       しむために、野菜を栽培すること

```

- 250 A 普通件名漢字形
 215 A 地名件名漢字形
 230 A 作品件名漢字形
 250 K 普通件名カタカナ形
 215 K 地名件名カタカナ形
 230 K 作品件名カタカナ形
 250 X 普通件名ローマ字形
 215 X 地名件名ローマ字形
 230 X 作品件名ローマ字形

タグ	\$	名称		備考
250	A	普通件名	漢字形	BSH第4版・NDLSHおよび各種参考資料類からTRCが採用した件名標目を入力する。 他の件名と同一の作品件名が出現した場合は、作品件名に著者名を付記する。(日本人は統一形の姓名, 西洋人は統一形のカタカナ形の姓のみ)
215		地名件名		
230		作品件名		
250	K	普通件名	カタカナ形	単語と単語の間をスラッシュで区切って入力する。 漢字形に(), ハイフンがある場合は、カタカナ形にもそのまま入力する。 ただし、漢字形の()内が動植物名の付記である場合、西暦年のみ の場合、人名の場合は、カタカナ形には()の中は入力しない。 人名を表す場合は、姓名の区切りにはカンマを入力し、それ以外はスラッシュを入力する。 注) 作品件名参照形の欧文の原タイトルにおいては、漢字形(230A)からアルファベットを機械的に付与する。
215		地名件名		
230		作品件名		
250	X	普通件名	ローマ字形	カタカナ形(250K, 215K, 230K)から機械的に付与する。(例示では省略)
215		地名件名		
230		作品件名		

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5105407-0000-0000	250A01	家憲・家訓
		250K01	カケン／カクン
		102B01	1
		802H01	A
		687C01	156.4
		687C02	159.3
		687E01	156.4
		687E02	159.3
001A01	5105407-0000-5001	250A01	家訓
		250K01	カクン
		802H01	X
001A01	5105407-0000-5002	250A01	家憲
		250K01	カケン
		802H01	Z
		802D01	3101

001A01	5100235-0000-0000	<u>250A01</u>	きく(菊)
		<u>250K01</u>	キク
		102B01	1
		802H01	G
		350A01	1002
		687C01	627.55<627.55>(627.5)
		687C02	479.995<479.995>(479.99)
		687E01	479.995
		687E02	627.55
		802F01	3101
		350B01	キク科キク属の多年草
001A01	5100235-0000-4001	<u>250A01</u>	菊
		<u>250K01</u>	キク
		802H01	B
001A01	5100235-1001-0000	250A01	きく(菊) 一辞典
		250K01	キクージテン
		102B01	1
		802H01	C
		687C01	479.995<479.995>(479.99)
		687C02	627.55<627.55>(627.5)
001A01	5100235-1002-0000	<u>250A01</u>	きく(菊) 一写真集
		<u>250K01</u>	キクーシャシンシュウ
		102B01	1
		802H01	C
		687C01	479.995<479.995>(479.99)
		687C02	627.55<627.55>(627.5)
001A01	5100235-1003-0000	687C03	748
		<u>250A01</u>	きく(菊) 一図鑑
		<u>250K01</u>	キクーズカン
		102B01	1
		802H01	C
		687C01	479.995<479.995>(479.99)
001A01	5100890-0000-0000	687C02	627.55<627.55>(627.5)
		<u>250A01</u>	アメリカ独立戦争(1775~1783)
		<u>250K01</u>	アメリカ/ドクリツ/センソウ
		802H01	C
		350A01	5201
		802D01	3101
		687C01	253.04
		802F01	1200
		350B01	1775年の武力衝突に始まり, 1776年独立を宣言, 1783年パリ条約によりアメリカ合衆国の独立が承認された
001A01	5100890-0000-4001	<u>250A01</u>	アメリカ独立戦争
		<u>250K01</u>	アメリカ/ドクリツ/センソウ
		802H01	Z
		802D01	3101
001A01	5100890-0000-4002	<u>250A01</u>	アメリカ独立革命
		<u>250K01</u>	アメリカ/ドクリツ/カクメイ
		802H01	Z
		802D01	1601
001A01	5100890-0000-4003	<u>250A01</u>	独立革命(アメリカ合衆国)(1775~1789)
		<u>250K01</u>	ドクリツ/カクメイ(アメリカ/ガッシュウコク)
		802H01	W

001A01	5201038-1384-0000	<u>215A01</u>	日本—歴史—昭和時代（1945年以后）—辞典
		<u>215K01</u>	ニホン—レキシ—ショウワ/ジダイ（センキュウヒャクヨンジュウゴネン/イゴ）—ジテン
		102B01	1
		802H01	C
		687C01	210.76
001A01	5112064-1001-0000	<u>250A01</u>	田中勇（1905～）—小説
		<u>250K01</u>	タナカ, イサム—ショウセツ
		102B01	1
		802H01	C
		350A01	0101
		350C01	110001331370000 =田中/勇（1905～）
001A01	5103250-1001-0000	<u>250A01</u>	ブラキストン, トマス・ライト—小説
		<u>250K01</u>	ブラキストン, トマス/ライト—ショウセツ
		102B01	1
		802H01	C
		350A01	0101
		350C01	120000026810000 =Blakiston, Thomas Wright
001A01	5302616-0000-0000	<u>230A01</u>	舞姫（森鷗外）
		<u>230K01</u>	マイヒメ
		102B01	1
		802H01	C
		350A01	D004
		802D01	3502
		687C01	913.6<913.6>（910.268）
		802F01	3502
		350B01	森鷗外著, 短編小説, 明治25年春陽堂刊『美奈和集』に収録
		350C01	110000993650000 =森/鷗外
注)「舞姫」作品件名あり(与謝野晶子著)			
001A01	5301678-0000-0000	<u>230A01</u>	国家（プラトン）
		<u>230K01</u>	コッカ
		102B01	1
		802H01	C
		350A01	D002
		802D01	1601
		687C01	131.3
		802F01	1601
		350B01	プラトン著, プラトンの著作(対話編)
		350C01	120000234200000 =Platōn
001A01	5301678-0000-4001	<u>230A01</u>	国家篇
		<u>230K01</u>	コッカヘン
		802H01	Z
001A01	5301678-0000-4002	<u>230A01</u>	国家論
		<u>230K01</u>	コッカロン
		802H01	Z
001A01	5301678-0000-4003	<u>230A01</u>	Politeia
		<u>230K01</u>	Politeia
		802H01	Z
		802D01	1601

注)「国家」普通件名あり

001A01	5300231-0000-0000	<u>230A01</u>	カラマーゾフの兄弟
		<u>230K01</u>	カラマーゾフ／ノ／キョウダイ
		102B01	1
		802H01	C
		350A01	D006
		802D01	3512
		687C01	983〈983〉(980.28)
		802F01	3512
		350B01	ドストエフスキー著
		350C01	120000077090000 = Dostoevskii, Fyodor Mikhailovich
001A01	5300231-0000-4001	<u>230A01</u>	Братья Карамазовы
		<u>230K01</u>	Bratia／Karamazovy
		802H01	Z
		802D01	3512

305A SA(BSH)

BSH第4版の参照注記(SA)を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5105113-0000-0000	250A01	衛生動物学
		250K01	エイセイ／ドウブツガク
		102B01	1
		802H01	A
		687C01	498.69
		687E01	498.69
		<u>305A01</u>	その他個々の衛生動物名も件名標目となる。

315 A 地名細目

地名細目をあたえる主標目に，その地名細目の範囲を数字1桁のコードで入力する。

コード	名称
1	国
2	国地
3	国+地
4	+国地
5	+国
6	地

- 国 … 一国，または二国以上を含む地域名および国家群
- 地 … 日本の地方，都道府県，市町村，外国の地方，州，省，市等
ただし，コード6においては日本の地方，都道府県，市町村
- + … 1993年以降追加した地名細目

注) 1993年以降追加した地名細目は，累積典拠に順次追加する。
注) p255参照

例 (IDには，見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 5104875-0000-0000

250A01 医療

250K01 イリョウ

102B01 1

802H01 G

315A01 4

687C01 490

687C02 498

687E01 490

001A01 5104875-2001-0000

250A01 医療ーアフリカ

250K01 イリョウーアフリカ

102B01 1

802H01 C

687C01 498.024

001A01 5104875-2062-0000

250A01 医療ー東京都

250K01 イリョウトウキョウト

102B01 1

802H01 C

687C01 498.02136

320 A 備考(説明つき参照)

BSH第4版の説明つき参照を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 5116293-0000-0000

250A01 《案内記》

250K01 アンナイキ

802H01 S

320A01 案内記・旅行案内には、次の件名標目をあたえる。

320A02 (1) 一州、一国または一地方の案内記・旅行案内には、それぞれの地名のもとに、一紀行・案内記の主題細目をあたえる。(例：ヨーロッパ紀行・案内記. アメリカ合衆国一紀行・案内記. 京都市一紀行・案内記)

320A03 (2) 外国旅行一般の案内記・旅行案内には、旅行案内(外国)の件名標目をあたえる。

330A S NOTE (BSH)

BSH第4版の限定注記(SN)を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5106873-0000-0000	250A01	軍備
		250K01	グンビ
		102B01	1
		802H01	A
		687C01	390
		687E01	390
		<u>330A01</u>	この件名標目は、軍備一般に関する著作にあたえる。
		305A01	国名のもとの主題細目ー国防をも見よ。(例：アメリカ合衆国ー国防)

330 B S NOTE (TRC)

TRCの限定注記を入力する。

また、BSH第4版の説明つき参照とTRCの適用が異なる場合に、TRCの適用を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5111263-0000-0000	250A01	太平洋戦争(1941～1945)
		250K01	タイヘイヨウ/センソウ
		102B01	1
		802H01	B
		350A01	5201
		687C01	210.75
		687C02	391.2074<391.2074>(391.2)
		802F01	1200
		350B01	1941年12月8日～1945年8月15日、日本とアメリカ・イギリス・オランダ等の連合国との戦争、十五年戦争の第三段階で中国戦線を含む
		<u>330B01</u>	15年戦争に対してはs1. 日中戦争(1937～1945) s2. 太平洋戦争(1941～1945)をあたえる、1941～1945年における日本と中国軍及び連合国軍との戦争にはs1. 太平洋戦争(1941～1945)をあたえる

350 A 種別

BSH第4版で、例示件名標目群・固有名詞標目群（個人名，団体名を除く）としてあげられているグループをベースとして，その各グループを4桁のコードで入力する。

◎ 参照 コード化情報ファイルT；TOOL iお知らせ

例 （IDには，見やすくするために便宜上ーを記入）

001A01	5119656-0000-0000	250A01	女性活躍推進法
		250K01	ジョセイ／カツヤク／スイシンハウ
		102B01	1
		802H01	C
		<u>350A01</u>	4 0 2 1 =法律名
		802D01	0 2 0 1
		687C01	3 3 6. 4
		802F01	1 2 0 0
		350B01	女性が活躍できる環境を整備するため国や自治体，企業が行うべき事項について定めたもの，平成27年法律第64号
001A01	5204519-0000-0000	215A01	富士山
		215K01	フジサン
		102B01	1
		802H01	C
		<u>350A01</u>	C 3 0 1 =山岳名
		802D01	0 6 4 1
		687C01	2-1 5 1
		687C02	2-1 5 4
		802F01	0 6 4 1
		350B01	山梨県富士吉田市，静岡県富士宮市一帯にある国内第一の高山

350 B 概念

必要な場合に、参考となる言葉の概念を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5101062-0000-0000	250A01	インフルエンザ
		250K01	インフルエンザ
		102B01	1
		802H01	C
		350A01	3 0 0 1
		802D01	1 6 0 1
		687C01	4 9 3. 8 7
		802F01	1 2 0 0
		<u>350B01</u>	インフルエンザウイルスによって起こる感染症の一つ、流行性感冒(流感)

350 C 人名ID

伝記小説の主題を表す件名標目(「人名ー小説」)の人名, および作品件名標目の著者の個人名典拠ID15桁を入力する。

例 (IDには, 見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5105400-1001-0000	250A01	夏目漱石ー小説	
		250K01	ナツメ, ソウセキーショウセツ	
		102B01	1	
		802H01	C	
		350A01	0101	
		<u>350C01</u>	110000737940000	=夏目／漱石

001A01	5301557-0000-0000	230A01	源氏物語	
		230K01	ゲンジ／モノガタリ	
		102B01	1	
		104B01	1	
		802H01	C	
		350A01	D003	
		802D01	1001	
		687C01	913.36	
		802F01	1001	
		350B01	物語, 紫式部作	
		<u>350C01</u>	110000981830000	=紫式部

515 A 参照ID

市町村名に変更がある場合に、変更前の市町村名の件名典拠ID15桁を入力する。典拠ファイルのタグ(515 A)に典拠IDをもつことで、変更前の市町村名を参照可能である。

ただし、この典拠IDは細目つきには入力していない。

注) MARC上には参照先の典拠IDは出現しないので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 5200001-0000-0000	215A01 あきる野市
	215K01 アキルノシ
	102B01 1
	802H01 C
	350A01 T004
	802D01 2201
	687C01 2-1365<2-1365>(2-136)
	802F01 2201
	350B01 平7.9.1合併改称
	<u>515A01</u> 5203032000000000 =秋川市
	<u>515A02</u> 5200833000000000 =五日市町(東京都)
001A01 5203032-0000-0000	215A01 秋川市
	215K01 アキガワシ
	102B01 1
	802H01 C
	350A01 T004
	802D01 2202
	687C01 2-1365<2-1365>(2-136)
	802F01 2202
	350B01 昭47.5.5市制, 平7.9.1～あきる野市
001A01 5200833-0000-0000	215A01 五日市町(東京都)
	215K01 イツカイチマチ(トウキョウト)
	102B01 1
	802H01 C
	350A01 T004
	802D01 2202
	687C01 2-1365<2-1365>(2-136)
	802F01 2202
	350B01 平7.9.1～あきる野市

687 C 参照分類 (TRC)

件名標目の内容を表す分類記号をNDC10版<NDC9版> (NDC8版) の形で入力する。NDC10版とNDC9, 8版が同じ場合は, NDC9, 8版は省略する。

注) 2017年3月末まではNDC9版<NDC8版>。

2017年4月以降は累積データを含めてNDC10版<NDC9版> (NDC8版)。

2021年1月以降に提供するデータではNDC10版<NDC9版>。

この分類記号は, 一般的に付与される分類記号を示し, 実際に付与される分類記号と異なる場合がある。
地名の参照分類は“2-地理区分”, 海洋の参照分類は“3-海洋区分”の形で入力する。

例 (IDには, 見やすくするために便宜上-を記入)

001A01 5100493-0000-0000	250A01	なぞなぞ
	250K01	ナゾナゾ
	102B01	1
	802H01	C
	<u>687C01</u>	031.7<031.7>(798)
001A01 5100493-1001-0000	250A01	なぞなぞ-歴史
	250K01	ナゾナゾ-レキシ
	102B01	1
	802H01	C
	<u>687C01</u>	031.7<031.7>(798)
001A01 5103399-0000-0000	215A01	パズル
	215K01	パズル
	102B01	1
	802H01	A
	<u>687C01</u>	798
001A01 5103399-1001-0000	687E01	798
	250A01	パズルー雑誌
	250K01	パズルーザッシ
	102B01	1
	104B01	1
	802H01	C
	<u>687C01</u>	798.05

687 E 参照分類 (BSH)

「基本件名標目表 (BSH) 第4版」に表示されているNDC9版を入力する。

例 (IDには, 見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5104757-0000-0000	250A01	愛
		250K01	アイ
		102B01	1
		802H01	A
		687C01	141.62<141.62>(141.6)
		687C02	158
		687C03	191.7
		<u>687E01</u>	141.62
		<u>687E02</u>	158

001A01	5114877-0000-0000	250A01	高齢者福祉
		250K01	コウレイシャ／フクシ
		102B01	1
		802H01	W
		687C01	369.26
001A01	5114877-0000-4001	250A01	老人福祉
		250K01	ロウジン／フクシ
		802H01	A
		<u>687E01</u>	369.26

- 802**D 出典資料コード(漢字形)
- 802**B 出典資料コード(カタカナ形)
- 802**F 出典資料コード(概念)

出自(**802**H)が“C”(TRC新規件名標目)もしくは“Z”(TRCの参照語)の場合に、漢字形の根拠とした参考資料名を数字4桁で、**802**Dに入力する。

カタカナ形の根拠とした参考資料が漢字形の根拠とした参考資料と異なる場合に、その参考資料名を数字4桁で、**802**Bに入力する。

注) **802**Bと**802**Dは、原則として主標目・主標目の参照形に入力し、細目つきには入力しない。

概念を入力した場合に、主に根拠とした参考資料名を数字4桁で、**802**Fに入力する。

◎ 参照 コード化情報ファイルT; TOOL iお知らせ

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5205232-0000-0000	215A01	肱川(愛媛県)	
		215K01	ヒジガワ(エヒメケン)	
		102B01	1	
		802H01	C	
		350A01	C401	
		<u>802D01</u>	3401	=河川大事典
		687C01	2-183	
		<u>802F01</u>	3401	=河川大事典
		350B01	愛媛県内を流れる一級河川	

802 H 出自

件名標目・参照語をいずれの件名標目表から採用したかをアルファベット1桁で入力する。

コード	名称
A	BSH第3版件名標目
B	NDLSH件名標目（第5版）
C	TRC新規件名標目
F	BSH第3版細目
G	BSH第4版件名標目
H	BSH第4版追加細目
K	BSH第4版追加件名標目
N	NDC新訂9版関連索引〔設定のみ〕
S	説明つき参照を示す名辞
T	TRC追加細目
W	NDLSH件名標目（NDL－OPAC）
X	BSH第3・4版の参照語
Y	NDLSHの参照語
Z	TRCの参照語

注) BSH, NDLSH, TRCの優先順位で入力する。

注) コード“X”“Y”“Z”は参照形（SEQ4001～6000）にのみ入力する。

例 （IDには、見やすくするために便宜上－を記入）

001A01 5105051-0000-0000	250A01	スポーツ選手
	250K01	スポーツ／センシュ
	102B01	1
	<u>802H01</u>	G
	350A01	4401
001A01 5105051-0000-4001	687C01	780.28
	687E01	780
	250A01	運動選手
	250K01	ウンドウ／センシュ
	102B01	1
001A01 5105051-1001-0000	<u>802H01</u>	B
	250A01	スポーツ選手－写真集
	250K01	スポーツ／センシュ－シャシンシュウ
	102B01	1
	<u>802H01</u>	C
	687C01	780.28
	687C02	748

Ⅷ－４. 学習件名典拠ファイルT

☀ 参照 641 学習件名標目

Ⅷ－４－１. データ要素一覧

フィールド 識別子	\$	R	桁数	サブフィールド名	対象SEQ	
000	A	×	1	データレベル	0000-6000	*
000	L	×	4	更新レベル	0000-6000	*
001	A	×	15	典拠ID	0000-6000	
005	A	×	8	最終更新日付	0000-6000	*
100	A	×	23	一般的処理データ	0000-6000	*
152	A	×		目録規則	0000-6000	*
251	A	×		学習件名漢字形	0000-6000	
	K	×		学習件名カタカナ形	0000-6000	
	X	×		学習件名ローマ字形	0000-6000	**
330	B	○		S NOTE (TRC)	0000	
350	A	×	4	種別	0000	
	F	×	1	学習件名典拠種別	0000-6000	
550	A	×	15	参照ID (人名・団体名・件名)	0000	
	B	×	15	参照ID (読み物キーワード) [予定]	0000	
801	A	×		レコード作成機関 (国名)	0000-6000	*
	B	×		レコード作成機関 (機関名)	0000-6000	*
	C	×	8	レコード提供年月日	0000-6000	*
802	B	×	4	出典資料コード (カタカナ形)	0000-6000	
	D	×	4	出典資料コード (漢字形)	0000-6000	
	H	×	1	出自	0000-6000	

注) 対象SEQは、例えばS NOTE (TRC) は典拠ID下4桁が0000のものにのみもつことを指している。

注) *は全典拠共通項目参照、例示では省略。

注) **は例示では省略。

Ⅷ－４－２. 学習件名典拠ファイルTの収録対象

和書MARCに出現した学習件名標目とその参照語
説明つき参照
細目

Ⅷ－４－３. MARCとのタグの対応

MARCと学習件名典拠は、それぞれ典拠ID（MARC上の名称は典拠コード）でリンクし、各項目は以下のように対応している。

	MARC			学習件名典拠			対象SEQ
学習件名標目	カタカナ形	641	A	学習件名カタカナ形	251	K	0000
	漢字形		B	学習件名漢字形		A	
	ローマ字形		X	学習件名ローマ字形		X	
	典拠コード		Z	典拠ID	001	A	

例

MARC

641B01 池や川の生物
641A01 イケ／ヤ／カワ／ノ／セイブツ
641Z01 5404323000000000

典拠


251A01 池や川の生物
251K01 イケ／ヤ／カワ／ノ／セイブツ
001A01 5404323000000000

VIII - 4- 4. タグ詳細

001 A 典拠ID

学習件名典拠IDは、学習件名標目のもとに、学習件名典拠ファイルT上にのみある参照語（＝参照形）をまとめるためのコードである。

学習件名典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。



典拠種別	54	学習件名
細目	0000	細目なし
	1001～2000	細目 (地名細目以外)
	2001～9999	地名細目
形態番号	0000	統一形
(以下SEQ)	4001～5000	参照形 (類義語・下位語) …典拠ファイル上にのみ存在する
	5001～6000	参照形 (上位語) …典拠ファイル上にのみ存在する

注) 統一形とそれに属する参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・個別番号・細目) を同一とする。参照形は、SEQにより区別する。

注) 個別番号・細目・SEQは、それぞれ連番で付与しているが、欠番も存在する。

<学習件名典拠ファイルTに収録されている学習件名>

1. 学習件名

典拠ID先頭は54。SEQ0000に学習件名標目をもち、SEQ4001～5000で学習件名標目として採用しなかった類義語・下位語などの参照語をもつ。SEQ5001～6000で学習件名標目として採用しなかった上位語をもつ。

1-1. 細目なし

細目が見つからない場合は、典拠ID先頭8～11桁目が0000となる。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (251 K)	漢字形 (251 A)
540015400000000	カタツムリ	かたつむり
540015400004001	デンデンムシ	でんでんむし

1-2. 細目つき

件名標目とは異なり、学習件名標目では細目は多用しないが、時代細目など一部の学習件名標目に細目をもつ。

地名細目の場合は、典拠ID先頭8～11桁目に2001～9999の連番を付与する。地名細目以外の場合は、典拠ID先頭8～11桁目に1001～2000の連番を付与する。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (251 K)	漢字形 (251 A)
540224700000000	セカイシ	世界史
540224700004001	セカイ／レキシ	世界歴史
540224700005001	レキシ	歴史
540224710010000	セカイシーチュウセイ	世界史－中世
540224710020000	セカイシーゲンシ／ジダイ	世界史－原始時代
540224710024001	ドウキ／ジダイ	銅器時代
540224710024002	セイドウキ／ジダイ	青銅器時代
540224710024003	テッキ／ジダイ	鉄器時代
540224710030000	セカイシーキンセイ	世界史－近世
540224710040000	セカイシーキンダイ	世界史－近代
540224710050000	セカイシーコダイ	世界史－古代
540224710060000	セカイシーゲンダイ	世界史－現代

1-3. 参照語（類義語・下位語）

参照語のうち、類義語・下位語については、典拠ID12～15桁目に4001～5000の連番を付与する。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (251 K)	漢字形 (251 A)
540733400000000	ゼンセン	前線
540733400004001	アキサメ／ゼンセン	秋雨前線
540733400004002	オندان／ゼンセン	温暖前線
540733400004003	カンレイ／ゼンセン	寒冷前線
540733400004004	テイタイ／ゼンセン	停滞前線
540733400004005	バイウ／ゼンセン	梅雨前線
540733400004006	ヘイソク／ゼンセン	閉そく前線

1-4. 参照語（上位語）

参照語のうち、上位語については、典拠ID12～15桁目に5001～6000の連番を付与する。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (251 K)	漢字形 (251 A)
540067800000000	アジア／ノ／レキシ	アジアの歴史
540067800004001	トウヨウシ	東洋史
540067800005001	レキシ	歴史
540203000000000	ヨーロッパ／ノ／レキシ	ヨーロッパの歴史
540203000004001	セイヨウシ	西洋史
540203000005001	レキシ	歴史
540224700000000	セカイシ	世界史
540224700004001	セカイ／レキシ	世界歴史
540224700005001	レキシ	歴史
540386200000000	ニホンシ	日本史
540386200004001	コクシ	国史
540386200004002	ニホン／レキシ	日本歴史
540386200005001	レキシ	歴史

251 A 学習件名漢字形

251 K 学習件名カタカナ形

251 X 学習件名ローマ字形

タグ	\$	名称	備考
251	A	学習件名漢字形	図書・教科書・各種の辞書類からTRCが採用した学習件名標目および参照語を入力する。 東洋人の場合は、姓名の区切りにはスラッシュを入力する。
	K	学習件名カタカナ形	単語と単語の間をスラッシュで区切って入力する。 漢字形にハイフンがある場合は、カタカナ形にもそのまま入力する。 人名を表す場合は、姓名の区切りにはカンマを入力し、それ以外はスラッシュを入力する。
	X	学習件名ローマ字形	カタカナ形 (251 K) から機械的に付与する。(例示では省略)

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5404679-0000-0000	<u>251A01</u>	生き方・考え方
		<u>251K01</u>	イキカタ／カンガエカタ
		802H01	C
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4001	<u>251A01</u>	学生訓
		<u>251K01</u>	ガクセイケン
		802H01	Z
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4002	<u>251A01</u>	教訓
		<u>251K01</u>	キョウケン
		802H01	Z
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4003	<u>251A01</u>	人生訓
		<u>251K01</u>	ジンセイケン
		802H01	Z
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4004	<u>251A01</u>	人生論
		<u>251K01</u>	ジンセイロン
		802H01	Z
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4005	<u>251A01</u>	生き方
		<u>251K01</u>	イキカタ
		802H01	Z
001A01	5404679-0000-4006	<u>251A01</u>	考え方
		<u>251K01</u>	カンガエカタ
		802H01	Z
001A01	5404679-0000-4007	<u>251A01</u>	悩み
		<u>251K01</u>	ナヤミ
		802H01	Z
		802D01	3101
001A01	5404679-0000-4008	<u>251A01</u>	人生
		<u>251K01</u>	ジンセイ
		802H01	Z
		802D01	3102

001A01	5404760-0000-0000	<u>251A01</u>	百科事典
		<u>251K01</u>	ヒヤッカ／ジテン
		550A01	5104284000000000
		802H01	C
		802D01	1200
001A01	5404760-1001-0000	<u>251A01</u>	百科事典一分野別
		<u>251K01</u>	ヒヤッカ／ジテンーブンヤベツ
		802H01	C
		802D01	1200
001A01	5404760-1002-0000	<u>251A01</u>	百科事典ー総合
		<u>251K01</u>	ヒヤッカ／ジテンーソウゴウ
		802H01	C
		802D01	1200
001A01	5400029-0000-0000	<u>251A01</u>	あめ(飴)
		<u>251K01</u>	アメ
		350A01	6101
		550A01	5115316000000000
		802H01	C
		802D01	1200
001A01	5401946-0000-0000	<u>251A01</u>	ミャンマー
		<u>251K01</u>	ミャンマー
		350A01	T502
		350F01	C
		550A01	5200442000000000
		802H01	C
001A0	5401946-0000-4001	802D01	1200
		<u>251A01</u>	ビルマ(～1989)
		<u>251K01</u>	ビルマ
		350F01	C
		802H01	Z
		802D01	1200
001A01	5401946-0000-4002	<u>251A01</u>	ビルマ連邦社会主義共和国(～1989)
		<u>251K01</u>	ビルマ／レンポウ／シャカイ／シュギ／キョウワコク
		350F01	C
		802H01	Z
		802D01	1200
001A01	5401946-0000-4003	<u>251A01</u>	ミャンマー連邦
		<u>251K01</u>	ミャンマー／レンポウ
		350F01	C
		802H01	Z
		802D01	1200
001A0	5403044-0000-0000	<u>251A01</u>	夏目／漱石
		<u>251K01</u>	ナツメ, ソウセキ
		350F01	A
		550A01	110000737940000
		802H01	C
		802D01	1200

001A01	5400672-0000-0000	<u>251A01</u>	アウン・サン・スー・チー
		<u>251K01</u>	アウン／サン／スー／チー
		350F01	A
		550A01	120001536140000
		802H01	C
		802D01	1200

001A01	5404862-0000-0000	<u>251A01</u>	神戸市(兵庫県)
		<u>251K01</u>	コウベシ(ヒョウゴケン)
		350A01	T004
		350F01	C
		550A01	5203406000000000
		802H01	C
		802D01	1200

330 B S NOTE (TRC)

TRCの限定注記を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5407477-0000-0000	251A01	花祭り
		251K01	ハナマツリ
		101A01	A
		<u>330B01</u>	この学習件名は“灌仏会”の通称として用いる
		802H01	C
		802D01	1200

350 A 種別

動物名であるとか国名であるとか、各種類ごとにどのような学習件名標目が存在するのか、検索可能になるよう入力する。

件名典拠ファイルTで用いている種別と同一の4桁コードで入力する。

◎ 参照 コード化情報ファイルT ; TOOL iお知らせ

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5402203-0000-0000	251A01	三内丸山遺跡
		251K01	サンナイ／マルヤマ／イセキ
		<u>350A01</u>	0501 =遺跡名
		550A01	5103716000000000
		802H01	C
		802D01	1200
001A01	5403322-0000-0000	251A01	富士山
		251K01	フジサン
		<u>350A01</u>	C301 =山岳名
		350F01	C
		550A01	5204519000000000
		802H01	C
		802D01	1200

350 F 学習件名典拠種別

人名・団体名・地名・作品名の区分をアルファベット1文字で入力する。

コード	名称
A	人名
B	団体名
C	地名
D	作品名

例 （IDには、見やすくするために便宜上ーを記入）

001A01	5404047-0000-0000	251A01	松井／秀喜
		251K01	マツイ, ヒデキ
		<u>350F01</u>	A =人名
		550A01	110001897540000
		802H01	C
		802D01	1200
001A01	5402183-0000-0000	251A01	万葉集
		251K01	マンヨウシュウ
		<u>350F01</u>	D =作品名
		550A01	5301012000000000
		802H01	C
		802D01	1200

550A 参照ID(個人名・団体名・件名)

個人名典拠ファイルT・団体名典拠ファイルT・件名典拠ファイルTの統一形の典拠IDを入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5401561-0000-0000	251A01	バッハ
		251K01	バッハ
		350F01	A
		<u>550A01</u>	120000011840000 =Bach, Johann
			Sebastian
		802H01	C
		802D01	1200
001A01	5402691-0000-0000	251A01	医学
		251K01	イガク
		<u>550A01</u>	5104853000000000 =医学
		802H01	C
		802D01	1200

802D 出典資料コード(漢字形)

802B 出典資料コード(カタカナ形)

漢字形の根拠とした参考資料名を数字4桁で、**802D**に入力する。

カタカナ形の根拠とした参考資料が漢字形の根拠とした参考資料と異なる場合に、その参考資料名を数字4桁で、**802B**に入力する。

注) 2007年末までに採用した学習件名標目については、**802D**はすべて1200(その他)である。

◎ 参照 コード化情報ファイルT ; TOOL iお知らせ

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5405099-0000-0000	251A01	胃
		251K01	イ
		350A01	3101
		550A01	51049200000000
		802H01	C
		<u>802D01</u>	1200 =その他

802 H 出自

学習件名標目には“C”(TRC新規件名標目), 参照語には“Z”(TRCの参照語)を入力する。

例 (IDには, 見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	5404679-0000-0000	251A01	生き方・考え方
		251K01	イキカタ/カンガエカタ
		802H01	C =TRC新規件名標目
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4001	251A01	学生訓
		251K01	ガクセイケン
		802H01	Z =TRCの参照語
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4002	251A01	教訓
		251K01	キョウケン
		802H01	Z =TRCの参照語
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4003	251A01	人生訓
		251K01	ジンセイケン
		802H01	Z =TRCの参照語
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4004	251A01	人生論
		251K01	ジンセイロン
		802H01	Z =TRCの参照語
		802D01	1200
001A01	5404679-0000-4005	251A01	生き方
		251K01	イキカタ
		802H01	Z =TRCの参照語
001A01	5404679-0000-4006	251A01	考え方
		251K01	カンガエカタ
		802H01	Z =TRCの参照語
001A01	5404679-0000-4007	251A01	悩み
		251K01	ナヤミ
		802H01	Z =TRCの参照語
		802D01	3101
001A01	5404679-0000-4008	251A01	人生
		251K01	ジンセイ
		802H01	Z =TRCの参照語
		802D01	3102

Ⅷ－５． 出版者典拠ファイルT

Ⅷ－５－１． データ要素一覧

フィールド 識別子	\$	R	桁数	サブフィールド名	対象SEQ	
000	A	×	1	データレベル	0000-5000	*
000	L	×	4	更新レベル	0000-5000	*
001	A	×	15	典拠ID	0000-5000	
005	A	×	8	最終更新日付	0000-5000	*
100	A	×	23	一般的処理データ	0000-5000	*
102	E	×		図書出現フラグ(出版者)	0000-4000	
104	E	×		雑誌出現フラグ(出版者)	0000-4000	
152	A	×		目録規則	0000-5000	*
270	A	×		出版者漢字形	0000-5000	
	K	×		出版者カタカナ形	0000-5000	
	X	×		出版者ローマ字形	0000-5000	**
	C	×	4	出版者コード	0000	
	D	○		出版者IS記号	0000-4000	
300	A	×		名称に関する注記〔予定〕	0000-5000	
301	A	×		参考創立案〔予定〕	0000-4000	
320	A	×		備考	0000-5000	
370	D	×	8	郵便番号	0000-4000	
	E	×		住所	0000-4000	
	G	×	12～13	TEL	0000-4000	
801	A	×		レコード作成機関(国名)	0000-5000	*
	B	×		レコード作成機関(機関名)	0000-5000	*
	C	×	8	レコード提供年月日	0000-5000	*

注) 対象SEQは、例えば出版者コードは典拠ID下4桁が0000のものにのみもつことを指している。

注) *は全典拠共通項目参照、例示では省略。

注) **は例示では省略。

Ⅷ－５－２． 出版者典拠ファイルTの収録対象

和書MARC・雑誌データ(親書誌) に出現した出版者とその参照形

Ⅷ－5－3. MARCとのタグの対応

MARCと出版者典拠は、それぞれ典拠ID（MARC上の名称は典拠コード）でリンクし、各項目は以下のように対応している。

	MARC			出版者典拠			対象SEQ
記述	出版者、頒布者等 ^{注1)}	270	B	出版者漢字形	270	A	0000 ～ 4000
	典拠コード		Z	典拠ID	001	A	
出版者 標目	カタカナ形	770	A	出版者カタカナ形	270	K	0000
	ローマ字形		X	出版者ローマ字形		X	
	出版者コード ^{注2)}		N	出版者コード		C	

注 1) MARCの出版者、頒布者等の最後に() で付記されている(発売)等と出版者全体にかかる[]を除いた記述形と、典拠ファイルの出版者漢字形が同一となる。() の付記は、(印刷) (印刷・製本) (制作) (製作) (発売) の5種類のみである。

注 2) 出版者コードは、典拠ファイル上ではSEQ0000にのみもつが、MARC上では、SEQ0001～4000にもSEQ0000と同一の出版者コードをもつ。

例

MARC

270B01 ナダ出版センター
270Z01 310001078800000
770A01 ナダ/シュッパン/センター

270B02 [紀伊国屋書店(発売)]
270Z02 310000165940000
770A02 キノクニヤ/ショテン
770N02 1322

典拠

270A01 ナダ出版センター
001A01 310001078800000
270K01 ナダ/シュッパン/センター

270A01 紀伊国屋書店
001A01 310000165940000
270K01 キノクニヤ/ショテン
270C01 1322

270B01 中央公論社
270Z01 310000183390000
770A01 チュウオウ/コウロンシャ
770N01 4622

270A01 中央公論社
001A01 310000183390000
270K01 チュウオウ/コウロンシャ
270C01 4622

270B01 中央公論新社
270Z01 310000183390001
770A01 チュウオウ/コウロン/シンシャ
770N01 4622

270A01 中央公論新社
001A01 310000183390001
270K01 チュウオウ/コウロン/シンシャ

Ⅷ－5－4. タグ詳細

001 A 典拠ID

出版者典拠IDは、同名異出版者を区別し、異なる表記の同一出版者や下部組織をまとめるためのコードである。

出版者典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようなになる。

3	1	000018701	0000
└─ データ種別 (1桁)		└─ 形態番号 (4桁)	
└─ 典拠種別 (1桁)	└─ 個別番号 (9桁)		

典拠種別	3	出版者
データ種別	1	
形態番号	0000	記述形 (MARC上最初に出現した形, または仮の統一形)
(以下SEQ)	0001～4000	記述形 (MARC上2番目以降に出現した形)
	4001～5000	参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 統一形とそれに属する記述形・参照形は、典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・データ種別・個別番号を同一とする)。

記述形・参照形は、SEQにより区別する。

注) 個別番号・SEQはそれぞれ連番で付与しているが、欠番も存在する。

1. 同名異出版者

MARC上漢字形・カタカナ形が同一の出版者が出現した場合、出版者コードを入力して区別する。この場合、典拠ID15桁すべてが異なる。

(1) 『週刊新刊全点案内』掲載出版者

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (270 K)	漢字形 (270 A)	出版者コード (270 C)
310000160580000	イケダ／ショテン	池田書店	0315
310000160590000	イケダ／ショテン	池田書店	0316

(2) 地方公共団体(市町村・教育委員会・地方議会など)、神社・寺院、上部団体の明確な出版者(団体名典拠ファイルに準拠)

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (270 K)	漢字形 (270 A)	出版者コード (270 C)
310000616500000	アンコクジ	安国寺	
310001029210000	アンコクジ	安国寺	A948

自費出版(個人出版) および現在流通していない出版者については、漢字形・カタカナ形が同一であれば、同一の出版者ファイルとする。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 31000050916-0000 270A01 佐藤佐
270K01 サトウ／タスク

注) 個人名典拠ファイル上は別人

001A01 11000209352-0000 200A01 佐藤／佐
200K01 サトウ, タスク
200C01 編集
001A01 11000368332-0000 200A01 佐藤／佐
200K01 サトウ, タスク
200C01 医学

2. 異名同出版者・下部組織

図書には様々な形で表示されていても、同一の出版者である場合や下部組織をまとめる場合は、典拠ID先頭11桁を同一にして、MARCに最初に出現した出版者のSEQは0000とし、2番目以降に出現した出版者をSEQ0001～4000とする。

注) 下部組織等の規定は、原則として団体名に準じる。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (270 K)	漢字形 (270 A)	出版者コード (270 C)
310000041840000	ゲンバク/ノ/ズ/マルキ/ビジュツカン	原爆の図丸木美術館	ケ305
310000041840001	マルキ/ビジュツカン	丸木美術館	
310000041840002	ゲンバク/ノ/ズ/マルキ/ビジュツカン	「原爆の図」丸木美術館	

典拠ID (001A)	カタカナ形 (270 K)	漢字形 (270 A)	出版者コード (270 C)
310000057120000	シブンドウ	斯文堂	シA10
310000057120001	シブンドウ/ジブンシ/キョウシツ	斯文堂自分史教室	
310000057120002	シブンドウ/カブシキ/ガイシャ/シュツパン/ジギョウブ	斯文堂株式会社出版事業部	
310000057120003	シブンドウ/カブシキ/ガイシャ/ゲッカ ン/タウン/ジョウホウ/カゴシマ/ヘン シュウブ	斯文堂株式会社月刊タウン情報か ごしま編集部	
310000057120004	シブンドウ/カブ/キカク/シュツパンブ	斯文堂(株)企画出版部	
310000057120005	シブンドウ/カブシキ/ガイシャ/シュツ パンブ	斯文堂株式会社出版部	

＜旧字体の取り扱い＞

2004年以前に作成した典拠ファイルでは、旧字体は新字体に統一されている。

2005年以降に作成する典拠ファイルでは、「JIS C 6226-1978年版 漢字コード表」第1・第2水準に含まれる文字に関しては、字体の統一は行わない。

2004年以前に新字体に統一したSEQ0000が作成されている場合、旧字体を含む表記はSEQ0001～4000で作成する。

☀ 参照 XII. 付則（文字種の取り扱い）

2004年以前にSEQ0000を作成した典拠ファイル例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (270 K)	漢字形 (270 A)	出版者コード (270 C)
310000194700000	ブンゲイ/シュンジュウ	文芸春秋	7384
310000194700001	ブンゲイ/シュンジュウシャ	文芸春秋社	
310000194700002	ブンゲイ/シュンジュウシャ/シュツパン ブ	文芸春秋社出版部	
310000194700003	ブンゲイ/シュンジュウ/ジギョウ/ シュツパン	文芸春秋事業出版	
310000194700004	ブンゲイ/シュンジュウ/シンシャ	文芸春秋新社	
310000194700005	ブンゲイ/シュンジュウ/ジギョウ/ シュツパン/コーナー	文芸春秋事業出版コーナー	
310000194700006	ブンゲイ/シュンジュウ/キカク/シュツ パンブ	文芸春秋企画出版部	
310000194700007	ブンゲイ/シュンジュウ	文藝春秋	
310000194700008	ブンゲイ/シュンジュウ/キカク/シュツ パンブ	文藝春秋企画出版部	

以下省略

2005年以降に統一形を作成した典拠ファイル例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (270 K)	漢字形 (270 A)	出版者コード (270 C)
310001461290000	トウキョウ/ゲイジュツ/ダイガク /シュツパンカイ	東京藝術大学出版会	

3. 出版者コードと出版者典拠ファイルとの関係

出版者典拠ファイルの典拠IDの持ち方は、原則として団体名典拠ファイルに準じるが、出版者典拠ファイルは、物流管理のためのファイルでもあるので、出版者コードにより規定される場合がある。

注) 出版者コード 数字4桁のコード: 日本出版取次協会が取次と出版者のために設定したコード
カタカナ, 英数字を含む4桁のコード: TRC独自のコード

社名変更で、出版者コードも変更になった場合は、別の典拠とする。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	31000019974-0000	270A01	薬業時報社
		270K01	ヤクギョウ/ジホウシャ
		102E01	1
		<u>270C01</u>	<u>8502</u>
		270D01	8407
		370D01	101-0051
		370E01	千代田区神田神保町2-36北神ビル
		370G01	03-3265-7755
		320A01	2000. 1〜じほう〈3157〉へ社名変更
001A01	31000103577-0000	270A01	じほう
		270K01	ジホウ
		102E01	1
		104E01	1
		<u>270C01</u>	<u>3157</u>
		270D01	8407
		370D01	101-8421
		370E01	千代田区一ツ橋2-6-3一ツ橋ビル5F
		370G01	03-3265-7750
		320A01	2000. 1〜薬業時報社<8502>より社名変更

社名変更だが、出版者コードが同一の場合は、典拠ID先頭11桁が同一のSEQ0001~4000とする。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	31000018339-0000	270A01	中央公論社
		270K01	チュウオウ/コウロンシャ
		102E01	1
		<u>270C01</u>	<u>4622</u>
		270D01	12
		320A01	1999. 2〜中央公論新社へ社名変更
001A01	31000018339-0001	270A01	中央公論新社
		270K01	チュウオウ/コウロン/シンシャ
		102E01	1
		104E01	1
		370D01	104-8320
		370E01	中央区京橋2-8-7
		320A01	1999. 2〜中央公論社より社名変更

注) 団体名典拠ファイル上は別団体

001A01	21000011201-0000	210A01	中央公論社
		210K01	チュウオウ/コウロンシャ
001A01	21000082015-0000	210A01	中央公論新社
		210K01	チュウオウ/コウロン/シンシャ

4. 参照形

MARC上には出現していないが、参考資料類による読みや別名、また図書の情報源によって表示が異なり採用しなかった表示は、参照形のSEQ4001～5000とする。

また、アルファベット・数字を含む読みを、参照形のSEQ4001～5000とする。

注) この参照形 (SEQ4001～5000) が図書に表示された場合、記述形 (SEQ0001～4000) に変更されることがある。

注) MARC上には出現しない典拠IDなので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

注) アルファベット・数字を含む読みは、2005年以降の採用につき、累積典拠の参照形は、順次作成する。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (270 K)	漢字形 (270 A)	出版者コード (270 C)
310001209330000	ティーエフピー／シュツパン	TFP出版	5527
310001209334001	トウキョウ／ファイナンシャル／プラン ナーズ	東京ファイナンシャルプランナーズ	
310001209334002	TFP／シュツパン	TFP出版	

102 E 図書出現フラグ**104 E 雑誌出現フラグ**

該当する典拠IDが、和書MARC・雑誌データ（親書誌）のどれに出現したかを表すフラグである。出現した場合に、“1”を入力する。“1”以外のコードは存在しない。

タグ	\$	名称	備考
102	E	図書出現フラグ (出版者)	図書の出版者として出現した場合
104	E	雑誌出現フラグ (出版者)	雑誌の出版者として出現した場合

例 （典拠IDには、見やすくするために便宜上ーを記入）

001A01	310000183390001	270A01	中央公論新社
		270K01	チュウオウ/コウロン/シンシャ
		<u>102E01</u>	1
		<u>104E01</u>	1
		370D01	104-8320
		370E01	中央区京橋2-8-7
		320A01	1999.2～中央公論社より社名変更

- 270** A 出版者漢字形
270 K 出版者カタカナ形
270 X 出版者ローマ字形
270 C 出版者コード

タグ	\$	名称	備考
270	A	出版者漢字形	表示のとおりそのまま入力する。
	K	出版者カタカナ形	単語と単語の間をスラッシュで区切って入力する。
	X	出版者ローマ字形	出版者カタカナ形 (270 K) から機械的に付与する。(例示では省略)
	C	出版者コード	数字4桁のコード: 日本出版取次協会が取次と出版者のために設定したコード カタカナ, 英数字を含む4桁のコード: TRC独自のコード TRC独自のコードは, 同一名称の異なる出版者を区別する必要がある場合に入力する。

例 (IDには, 見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	31000020169-0000	<u>270A01</u>	リブリオ出版
		<u>270K01</u>	リブリオ/シュッパン
		102E01	1
		<u>270C01</u>	8963
		<u>270D01</u>	89784
		<u>270D02</u>	86057
		<u>370E01</u>	文京区大塚3-4-7
		<u>370G01</u>	03-3943-8885
001A01	31000020169-0001	<u>270A01</u>	リブリオ出版企画
		<u>270K01</u>	リブリオ/シュッパン/キカク
		102E01	1

270D 出版者IS記号

ISBNにおいて用いられている各出版者固有の4ーから次のハイフンまでの間の数字を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	31000001253-0000	270A01	ヴォイス
		270K01	ヴォイス
		102E01	1
		270C01	0509
		<u>270D01</u>	900550
		<u>270D02</u>	89976
370E01	港区西麻布3-24-17広瀬ビル2F		
370G01	03-3408-7473		

参考 (MARC例)

080A01	90019189
010A01	4- <u>900550</u> -20-5
251A01	愛と恐れ
270B01	ヴォイス
080A01	05006320
010A01	4- <u>89976</u> -078-7
251A01	感情は、ひとを動かす
270B01	ヴォイス

320 A 備考

出版者を同定識別するために参考となる情報を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 31000018532-0000	270A01 東京出版
	270K01 トウキョウ/シュツパン
	102E01 1
	104E01 1
	270C01 5134
	270D01 924544
	270D02 88742
	<u>320A01</u> 部門：教
	370D01 150-0012
	370E01 渋谷区広尾3-12-7
	370G01 03-3407-3387
001A01 31000018635-0000	270A01 東京出版
	270K01 トウキョウ/シュツパン
	102E01 1
	270C01 5346
	270D01 924545
	<u>320A01</u> 部門：短歌，俳句関係
	370D01 101-0051
	370E01 千代田区神田神保町1-20鯨井ビル3F
	370G01 03-3294-8219
001A01 31000017601-0000	270A01 JICC出版局
	270K01 ジック/シュツパンキョク
	102E01 1
	270C01 3368
	270D01 7966
	270D02 88063
	<u>320A01</u> 1993. 3. 16～宝島社〈4551〉へ社名変更
	370E01 千代田区一番町25
	370G01 03-3234-4621
001A01 31000043418-0000	270A01 宝島社
	270K01 タカラジマシャ
	102E01 1
	104E01 1
	270C01 4551
	270D01 7966
	270D02 88063
	270D03 8002
	<u>320A01</u> 1993. 3. 16～JICC出版局〈3368〉より社名変更
	370D01 102-0082
	370E01 千代田区一番町25
	370G01 03-3239-0181

370D 郵便番号

370E 住所

370G TEL

現在流通している出版者について、その郵便番号・住所・TEL（営業）をそれぞれ**370**D, **370**E, **370**Gに入力する。

例 （IDには、見やすくするために便宜上ーを記入）

001A01	31000018701-0000	270A01	図書館流通センター
		270K01	トショカン／リュウツウ／センター
		102E01	1
		270C01	5413
		270D01	924702
		270D02	86039
		<u>370D01</u>	112-8632
		<u>370E01</u>	文京区大塚3-1-1
		<u>370G01</u>	03-3943-2221

Ⅷ－6. 全集典拠ファイルT

Ⅷ－6－1. データ要素一覧

フィールド 識別子	\$	R	桁数	サブフィールド名	対象SEQ	
000	A	×	1	データレベル	0000-5000	*
000	L	×	4	更新レベル	0000-5000	*
001	A	×	15	典拠ID	0000-5000	
005	A	×	8	最終更新日付	0000-5000	*
100	A	×	23	一般的処理データ	0000-5000	*
152	A	×		目録規則	0000-5000	*
236	A	×		全集漢字形	0000-5000	
	K	×		全集カタカナ形	0000-5000	
	X	×		全集ローマ字形	0000-5000	**
	C	×	6	全集コード	0000	
	H	×		全集カタカナ形 (アルファベット・数字を含む)	0000-5000	
	G	×		全集カタカナ形 (第2タイトル)	0000-5000	
	Y	×		全集ローマ字形 (第2タイトル)	0000-5000	**
	F	×	15	出版者ID	0000-1000	
	J	○		全集の別置記号	0000-1000	
	M	○		全集の分類記号	0000-1000	
320	A	×		備考	0000-5000	
801	A	×		レコード作成機関 (国名)	0000-5000	*
	B	×		レコード作成機関 (機関名)	0000-5000	*
	C	×	8	レコード提供年月日	0000-5000	*
830	J	×	1	新継続案内区分	0000-1000	

注) 対象SEQは、例えば全集コードは典拠ID下4桁が0000のものにのみもつことを指している。

注) *は全典拠共通項目参照、例示では省略。

注) **は例示では省略。

Ⅷ－6－2. 全集典拠ファイルTの収録対象

和書MARCに出現した全集 (MARC上に251Dのタグが存在するもの) とその参照形

Ⅷ－6－3. MARCとのタグの対応

MARCと全集典拠は、それぞれ典拠ID（MARC上の名称は典拠コード）でリンクし、各項目は以下のように対応している。

	MARC			全集典拠			対象SEQ	
記述	本タイトル	251	A	全集漢字形	236	A	0000 ～ 1000	
	出版者典拠コード ^{注1)}	270	Z	出版者ID		F		
タイトル 目録	カタカナ形	551	A	全集カタカナ形		K		
	ローマ字形		X	全集ローマ字形		X		
	アルファベット・数字を含むカタカナ形		F	全集カタカナ形(アルファベット・数字を含む)		H		
	カタカナ形 (第2タイトル)		G	全集カタカナ形 (第2タイトル)		G		
	Gのローマ字形		H	全集ローマ字形 (第2タイトル)		Y		
	全集コード ^{注2)}		N	全集コード		C	0000	
	全集典拠コード		Z	典拠ID		001	A	0000 ～ 1000
	分類 記号		別置記号	677		W	全集の別置記号	236
NDC8版		A	全集の分類記号 ^{注3)}		M			
NDC9版		C	NDC10版〈NDC9版〉 (NDC8版)					
NDC10版		D						

注1) 典拠ファイル上の出版者IDは、MARCの最初の出版者典拠コード`270Z01`に対応している。

注2) 全集コードは、典拠ファイル上ではSEQ0000にのみもつが、MARC上では、SEQ0001～1000にもSEQ0000と同一の全集コードをもつ。

注3) 典拠ファイル上の分類記号は、NDC10版とNDC9, 8版が同一となる場合、NDC9, 8版は省略されている。

例

MARC

251A01 mini六法
 251D01 2005
 551A011 ミニ／ロッパウ
 551F01 mini／ロッパウ
 551Z01 7188246000000000
 270Z01 310000175460000
 677W01 R
 677A01 320.91
 677C01 320.91
 677D01 320.91

典拠

236A01 mini六法
 236K01 ミニ／ロッパウ
 236H01 mini／ロッパウ
 001A01 7188246000000000
 236F01 310000175460000
 236J01 R
 236M01 320.91

MARC

251A01 文部法令要覧
 251D01 昭和57年版
 551A011 モンブ/ホウレイ/ヨウラン
 551N01 006143
 551Z01 7002874000000000
 270Z01 310000166880000
 677W01 R
 677A01 373.2
 677C01 373.22
 677D01 373.22

典拠

236A01 文部法令要覧
 236K01 モンブ/ホウレイ/ヨウラン
 236C01 006143
 001A01 7002874000000000
 236F01 310000166880000
 236J01 R
 236M01 373.22〈373.22〉(373.2)

251A01 文部法令要覧
 251D01 昭和44年版
 551A011 モンブ/ホウレイ/ヨウラン
 551N01 006143
 551Z01 7002874000000001
 270Z01 310000091410000
 677W01 R
 677A01 373.2
 677C01 373.22
 677D01 373.22

236A01 文部法令要覧
 236K01 モンブ/ホウレイ/ヨウラン
 001A01 7002874000000001
 236F01 310000091410000
 236J01 R
 236M01 373.22〈373.22〉(373.2)


251A01 文部科学法令要覧
 251D01 平成17年版
 551A011 モンブ/カガク/ホウレイ/ヨウラン
 551N01 006143
 551Z01 7002874000000002
 270Z01 310000166880000
 677W01 R
 677A01 373.2
 677C01 373.22
 677D01 373.22

236A01 文部科学法令要覧
 236K01 モンブ/カガク/ホウレイ/ヨウラン
 001A01 7002874000000002
 236F01 310000166880000
 236J01 R
 236M01 373.22〈373.22〉(373.2)

VIII - 6 - 4. タグ詳細

001 A 典拠ID

全集典拠IDは、異なる表記の同一全集や、改題、出版者変更などをまとめるためのコードである。
全集典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。



典拠種別	7	全集
形態番号	0000	記述形 (MARC上最初に出現した形)
(以下SEQ)	0001~1000	表記違い, 改題, 出版者変更
	4001~5000	参照形 (典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」)

注) 統一形とそれに属する表記違い, 改題, 出版者変更および参照形は, 典拠ID先頭から11桁 (典拠種別・個別番号) を同一とする。表記違い, 改題, 出版者変更および参照形は, SEQにより区別する。

注) 個別番号・SEQはそれぞれ連番で付与しているが, 欠番も存在する。

1. 同名異全集

MARC上漢字形・カタカナ形が同一で、同一の出版者から刊行され、別置記号・分類記号が異なる全集が出現した場合、全集コードを入力して区別する。この場合、典拠ID15桁すべてが異なる。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (236K)	漢字形 (236A)	出版者ID (236F)	別置 (236J)	分類 (236M)	全集コード (236C)
706633300000000	ニホン//レキシ	日本の歴史	310000183390000	B	210.08	
712193400000000	ニホン//レキシ	日本の歴史	310000183390000		210.08	300821

責任表示やシリーズ名等が異なる同一名称・同一別置分類の全集は、1つの典拠ファイルにまとめられている。ただし、TRCで管理している新継続の全集は、全集コードを入力して区別し個別の典拠ファイルを作成している。

例

典拠ID	TRC MARC No.	本タイトル	責任表示	出版者	別置・分類
708134500000000	98032770	民法	服部/麻子//作	一橋出版	324
708134500000000	98005755	民法	斉藤/ゆずる//作	一橋出版	324

2. 表記違い, 改題, 出版者変更

図書には様々な形で表示されていても, 同一の全集である場合や, 改題や出版者変更をまとめる場合は, 典拠ID先頭11桁を同一にして, MARCに最初に出現した全集のSEQを0000とし, 2番目以降に出現した全集のSEQを0001~1000とする。

同一ファイルのもとにまとめるのは, 以下の場合である。

- ① 漢字形の記号類の有無, 欧文・異体字の違い
- ② 改題 (改題に伴う分類変更を含む)
- ③ 出版者の社名変更等
- ④ 出版者変更

2-1. 漢字形の記号類の有無, 欧文・異体字の違い

例 (IDには, 見やすくするために便宜上-を記入)

001A01 70034540000-0000	236A01	データブックオブザワールド
	236K01	データ/ブック/オブ/ザ/ワールド
	236C01	006795
	236M01	350.9
	236F01	310000188140000
001A01 70034540000-0001	830J01	1
	236A01	データブックオブ・ザ・ワールド
	236K01	データ/ブック/オブ/ザ/ワールド
	236M01	350.9
	236F01	310000188140000
001A01 71556900000-0000	236A01	Night master
	236K01	ナイト/マスター
	236H01	Night/master
	236J01	A
	236M01	291.5
001A01 71556900000-0001	236F01	310001070340000
	236A01	ナイトmaster
	236K01	ナイト/マスター
	236H01	ナイト/master
	236J01	A
	236M01	291.5
	236F01	310001070340000

2-2. 改題

例 (IDには, 見やすくするために便宜上-を記入)

001A01	70028740000-0000	236A01	文部法令要覧	
		236K01	モンブ/ホウレイ/ヨウラン	
		236C01	006143	
		236J01	R	
		236M01	373.22<373.22>(373.2)	
		236F01	310000166880000	
		830J01	1	
001A01	70028740000-0002	236A01	文部科学法令要覧	
		236K01	モンブ/カガク/ホウレイ/ヨウラン	
		236J01	R	
		236M01	373.22<373.22>(373.2)	
		236F01	310000166880000	
		320A01	<u>「文部法令要覧」の改題, 巻次を継承</u>	

2-3. 出版者の社名変更等

例 (IDには, 見やすくするために便宜上-を記入)

001A01	70663330000-0000	236A01	日本の歴史	
		236K01	ニホン/ノ/レキシ	
		236J01	B	
		236M01	210.08	
		236F01	310000183390000	=中央公論社
001A01	70663330000-0001	236A01	日本の歴史	
		236K01	ニホン/ノ/レキシ	
		236J01	B	
		236M01	210.08	
		236F01	310000183390001	=中央公論新社
001A01	70104600000-0000	236A01	時事ニュースワード	
		236K01	ジジ/ニュース/ワード	
		236C01	201430	
		236M01	814.7	
		236F01	310000175220000	=時事通信社
		830J01	1	
001A01	70104600000-0001	236A01	時事ニュースワード	
		236K01	ジジ/ニュース/ワード	
		236M01	814.7	
		236F01	310000175220004	=時事通信出版局

2-4. 出版者変更

例 (IDには, 見やすくするために便宜上-を記入)

001A01	70285530000-0000	236A01	情報メディア白書	
		236K01	ジョウホウ/メディア/ハクショ	
		236C01	200505	
		236M01	007.35<007.35>(007.3)	
		236F01	<u>310000494840000</u>	=電通総研
		830J01	1	
001A01	70285530000-0001	236A01	情報メディア白書	
		236K01	ジョウホウ/メディア/ハクショ	
		236M01	007.35<007.35>(007.3)	
		236F01	<u>310000184730000</u>	=電通
		320A01	電通総研より出版者変更	
001A01	70285530000-0002	236A01	情報メディア白書	
		236K01	ジョウホウ/メディア/ハクショ	
		236M01	007.35<007.35>(007.3)	
		236F01	<u>310000182260000</u>	=ダイヤモンド社
		320A01	電通より出版者変更	

<旧字体の取り扱い>

2004年以前に作成した典拠ファイルでは、旧字体は新字体に統一されている。

2005年以降に作成する典拠ファイルでは、「JIS C 6226-1978年版 漢字コード表」第1・第2水準に含まれる文字に関しては、字体の統一は行わない。

2004年以前に新字体で統一形(SEQ0000)が作成されている場合

- ・『週刊新刊全点案内』掲載の継続中の全集については、続巻が刊行された段階で旧字体使用が確認された場合は、統一形(SEQ0000)を旧字体に変更するメンテナンスを行い更新データを提供する。
- ・『週刊新刊全点案内』掲載以外の全集については、図書の確認が困難なため、旧字体を含む表記は記述形(SEQ0001~1000)として作成する。

☀ 参照 Ⅷ. 付則(文字種の取り扱い)

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

『週刊新刊全点案内』掲載の継続中の全集

001A01	70052550000-0000	236A01	柳田國男全集	←柳田国男全集
		236K01	ヤナギタ/クニオ/ゼンシュウ	
		236C01	200240	
		236M01	380.8	
		236F01	310000183300000	
		830J01	1	

『週刊新刊全点案内』掲載以外の全集

001A01	71263600000-0000	236A01	神宮皇学館一覽	
		236K01	ジングウ/コウガクカン/イチラン	
		236M01	377.3	
		236F01	310000332120000	=神宮皇学館
001A01	71263600000-0001	236A01	神宮皇學館一覽	
		236K01	ジングウ/コウガクカン/イチラン	
		236M01	377.3	
		236F01	31000033212000 <u>1</u>	=神宮皇學館

3. 参照形

SEQ0000～1000の漢字形にルビの付記がある場合に、ルビのない漢字形を参照形のSEQ4001～5000とする。

注) この参照形 (SEQ4001～5000) が図書に表示された場合、記述形 (SEQ0001～1000) に変更されることがある。

注) MARC上には出現しない典拠IDなので、典拠ファイルを経由して検索するシステムでのみ検索可能となる。

注) 2005年以降の作成につき、累積典拠の参照形は順次作成する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 70108020000-0000	236A01	司法試験短期合格ハンドブック
	236K01	シホウ/シケン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
	236M01	327.079〈327.079〉(327.07)
	236F01	310000187300000
001A01 70108020000-0001	236A01	司法試験&法科大学院(ロースクール) 短期合格ハンドブック
	236K01	シホウ/シケン/アンド/ロー/スクール/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
	236H01	シホウ/シケン/&/ロー/スクール/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
	236G01	シホウ/シケン/アンド/ホウカ/ダイガクイン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
001A01 70108020000-0002	236M01	327.079〈327.079〉(327.07)
	236F01	310000187300000
	320A01	「司法試験短期合格ハンドブック」の改題, 巻次を継承
	236A01	法科大学院(ロースクール) &司法試験短期合格ハンドブック
001A01 70108020000-4001	236K01	ロー/スクール/アンド/シホウ/シケン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
	236H01	ロー/スクール/&/シホウ/シケン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
	236G01	ホウカ/ダイガクイン/アンド/シホウ/シケン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
	236M01	327.079〈327.079〉(327.07)
001A01 70108020000-4002	236F01	310000187300000
	320A01	「司法試験&法科大学院短期合格ハンドブック」の改題, 巻次を継承
	236A01	司法試験&法科大学院短期合格ハンドブック
	236K01	シホウ/シケン/アンド/ホウカ/ダイガクイン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
001A01 70108020000-4002	236H01	シホウ/シケン/&/ホウカ/ダイガクイン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
	236A01	法科大学院&司法試験短期合格ハンドブック
	236K01	ホウカ/ダイガクイン/アンド/シホウ/シケン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック
	236H01	ホウカ/ダイガクイン/&/シホウ/シケン/タンキ/ゴウカク/ハンドブック

- 236 A 全集漢字形
- 236 K 全集カタカナ形
- 236 X 全集ローマ字形
- 236 C 全集コード
- 236 H 全集カタカナ形（アルファベット・数字を含む）
- 236 G 全集カタカナ形（第2タイトル）
- 236 Y 全集ローマ字形（第2タイトル）

タグ	\$	名称	備考
236	A	全集漢字形	表示のとおりそのまま入力する。
	K	全集カタカナ形	単語と単語の間をスラッシュで区切って入力する。
	X	全集ローマ字形	全集カタカナ形 (236 K) から機械的に付与する。(例示では省略)
	C	全集コード	数字6桁のコード TRCで新継続管理をしているものおよび同一の漢字形・カタカナ形をもつ全集を切り分ける必要のある場合に入力する。
	H	全集カタカナ形(アルファベット・数字を含む)	漢字形にアルファベット・数字が含まれている場合に、アルファベット・数字を含むカタカナ形を入力する。
	G	全集カタカナ形(第2タイトル)	全集カタカナ形 (236 K) にルビ読みを入力し、ここには漢字の自然な読みを入力する。
	Y	全集ローマ字形(第2タイトル)	全集カタカナ形(第2タイトル) (236 G) から機械的に付与する。(例示では省略)

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 71799800000-0000	236A01	岩波講座宗教
	236K01	イワナミ／コウザ／シュウキョウ
	236C01	201225
	236M01	160.8
	236F01	310000160850000
	830J01	1
001A01 71672890000-0000	236A01	CAFC判例研究
	236K01	シーエーエフシー／ハンレイ／ケンキュウ
	236H01	CAFC／ハンレイ／ケンキュウ
	236M01	507.23
	236F01	310000775850001
001A01 71672890000-0001	236A01	米国特許判例解説
	236K01	バイコク／トッキョ／ハンレイ／カイセツ
	236M01	507.23
	236F01	310000775850001
	320A01	「CAFC判例研究」の改題、巻次を継承

001A01 71884040000-0000	<u>236A01</u>	つどいよっかいち女(ひと)と男(ひと)
	<u>236K01</u>	ツドイ/ヨッカイチ/ヒト/ト/ヒト
	<u>236G01</u>	ツドイ/ヨッカイチ/オンナ/ト/オトコ
	236M01	367.1<367.1>(367.2)
	236F01	310001305820001
001A01 71884040000-0001	<u>236A01</u>	つどいよっかいち女(ひと)と男(ひと)
	<u>236K01</u>	ツドイ/ヨッカイチ/ヒト/ト/ヒト
	<u>236G01</u>	ツドイ/ヨッカイチ/オンナ/ト/オトコ
	236M01	367.1<367.1>(367.2)
	236F01	310001305820000
001A01 71884040000-4001	<u>236A01</u>	つどいよっかいち女と男
	<u>236K01</u>	ツドイ/ヨッカイチ/オンナ/ト/オトコ

236 F 出版者ID

全集を刊行している1つめの出版者の典拠ID15桁を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	71834180000-0000	236A01	ファール博物館	
		236K01	ファール/ハクブツキ	
		236C01	201265	
		236M01	408	
		<u>236F01</u>	310000160850000	=岩波書店
		830J01	1	

236 J 全集の別置記号**236 M 全集の分類記号**

全集の別置記号を236 Jに入力する。

全集の分類記号をNDC10版<NDC9版>(NDC8版)の形で236 Mに入力する。NDC10版とNDC9, 8版が同一の場合は, NDC9, 8版は省略する。

注) 2017年3月末まではNDC9版<NDC8版>。

2017年4月以降は累積データを含めてNDC10版<NDC9版>(NDC8版)。

2021年1月以降に提供するデータではNDC10版<NDC9版>。

例 (IDには, 見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 70569350000-0000	236A01 地域経済総覧
	236K01 チイキ/ケイザイ/ソウラン
	236C01 200661
	<u>236J01</u> R
	<u>236M01</u> 330.59
	236F01 310000185730000
	830J01 1
001A01 71821980000-0000	236A01 全国ビジネスホテルガイド
	236K01 ゼンコク/ビジネス/ホテル/ガイド
	<u>236J01</u> A
	<u>236J02</u> A
	<u>236M01</u> 291.093<291.093>(291.09)
	<u>236M02</u> 689.81<689.81>(689.8)
	236F01 310000199850003

320 A 備考

全集の改題・出版者変更などの情報を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	70569330000-0000	236A01	地域経済レポート	
		236K01	チイキ／ケイザイ／レポート	
		236C01	200461	
		236M01	332.107	
		236F01	310000016180000	=大蔵省印刷局
001A01	70569330000-0001	830J01	05	
		236A01	地域経済レポート	
		236K01	チイキ／ケイザイ／レポート	
		236M01	332.107	
		236F01	310001114180000	=財務省印刷局
001A01	70569330000-0002	<u>320A01</u>	大蔵省印刷局より出版者名変更	
		236A01	地域の経済	
		236K01	チイキ／ノ／ケイザイ	
		236M01	332.107	
		236F01	310001271430000	=国立印刷局
001A01	70569330000-0003	<u>320A01</u>	「地域経済レポート」(財務省印刷局刊)より改題, 出版者名変更	
		236A01	地域の経済	
		236K01	チイキ／ノ／ケイザイ	
		236M01	332.107	
		236F01	310000189330000	=日本統計協会
001A01	70569330000-0004	<u>320A01</u>	国立印刷局より出版者変更	
		236A01	地域の経済	
		236K01	チイキ／ノ／ケイザイ	
		236M01	332.107	
		236F01	310001467370000	=佐藤印刷
001A01	70569330000-0005	<u>320A01</u>	日本統計協会より出版者変更	
		236A01	地域の経済	
		236K01	チイキ／ノ／ケイザイ	
		236M01	332.107	
		236F01	310001416950000	=日経印刷
		<u>320A01</u>	佐藤印刷より出版者変更	

830 J 新継続案内区分

TRCで新継続管理をしている全集に“1”を入力する。“1”以外のコードは存在しない。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	71879720000-0000	236A01	津村節子自選作品集
		236K01	ツムラ／セツコ／ジセン／サクヒンシュウ
		236C01	201417
		236M01	913.6〈913.6〉(913.68)
		236F01	310000160850000
		<u>830J01</u>	1

Ⅷ-7. シリーズ典拠ファイルT

Ⅷ-7-1. データ要素一覧

フィールド 識別子	\$	R	桁数	サブフィールド名	対象SEQ	
000	A	×	1	データレベル	0000-5000	*
000	L	×	4	更新レベル	0000-5000	*
001	A	×	15	典拠ID	0000-5000	
005	A	×	8	最終更新日付	0000-5000	*
100	A	×	23	一般的処理データ	0000-5000	*
152	A	×		目録規則	0000-5000	*
237	A	×		シリーズ漢字形	0000-5000	
	K	×		シリーズカタカナ形	0000-5000	
	X	×		シリーズローマ字形	0000-5000	**
	C	×	6	シリーズコード	0000	
	H	×		シリーズカタカナ形 (アルファベット・数字を含む)	0000-5000	
	G	×		シリーズカタカナ形 (第2タイトル)	0000-5000	
	Y	×		シリーズローマ字形 (第2タイトル)	0000-5000	**
	F	×	15	出版者ID	0000-1000	
	J	○		シリーズの別置記号〔予定〕	0000-1000	
	M	○		シリーズの分類記号〔予定〕	0000-1000	
320	A	×		備考	0000-5000	
801	A	×		レコード作成機関 (国名)	0000-5000	*
	B	×		レコード作成機関 (機関名)	0000-5000	*
	C	×	8	レコード提供年月日	0000-5000	*
830	J	×	1	新継続案内区分	0000-1000	

注) 対象SEQは、例えばシリーズコードは典拠ID下4桁が0000のものにのみもつことを指している。

注) *は全典拠共通項目参照、例示では省略。

注) **は例示では省略。

Ⅷ-7-2. シリーズ典拠ファイルTの収録対象

和書MARCに出現したシリーズ

Ⅷ-7-3. MARCとのタグの対応

MARCとシリーズ典拠は、それぞれ典拠ID（MARC上の名称は典拠コード）でリンクし、各項目は以下のように対応している。

	MARC			シリーズ典拠			対象SEQ
記述	シリーズ名	281 ～ 289	A	シリーズ漢字形	237	A	0000 ～ 1000
	出版者典拠コード ^{注1)}	270	Z	出版者ID		F	
シリーズ名 目	カタカナ形	581 ～ 589	A	シリーズカタカナ形		K	
	ローマ字形		X	シリーズローマ字形		X	
	アルファベット・数字を含むカタカナ形		F	シリーズカタカナ形(アルファベット・数字を含む)		H	
	カタカナ形(第2タイトル)		G	シリーズカタカナ形(第2タイトル)		G	
	Gのローマ字形		H	シリーズローマ字形(第2タイトル)		Y	
	シリーズコード ^{注2)}		N	シリーズコード		C	0000
	典拠コード		Z	典拠ID	001	A	0000 ～ 1000

注 1) 典拠ファイル上の出版者IDは、MARCの最初の出版者典拠コード^[270]Z01に対応している。

注 2) シリーズコードは、典拠ファイル上ではSEQ0000にのみもつが、MARC上では、SEQ0001～1000にもSEQ0000と同一のシリーズコードをもつ。

例

MARC

281A01 ジェイ・ガイド
581A01 ジェイ／ガイド
581N01 008293
581Z01 6030067000000000
270Z01 310000199850000

282A01 宿泊シリーズ
582A01 シュクハク／シリーズ
582Z01 603006710030000

典拠

237A01 ジェイ・ガイド
237K01 ジェイ／ガイド
237C01 008293
001A01 6030067000000000
237F01 310000199850000

237A01 宿泊シリーズ
237K01 シュクハク／シリーズ
001A01 603006710030000
237F01 310000199850000

281A01 J guide
581A01 ジェー／ガイド
581F01 J／guide
581N01 008293
581Z01 6030067000000004
270Z01 310000199850003

282A01 宿泊シリーズ
582A01 シュクハク／シリーズ
582Z01 603006710030001

237A01 J guide
237K01 ジェー／ガイド
237H01 J／guide
001A01 6030067000000004
237F01 310000199850003

237A01 宿泊シリーズ
237K01 シュクハク／シリーズ
001A01 603006710030001
237F01 310000199850003

例

MARC

281A01 富士見文庫
 581A01 フジミ／ブンコ
 581Z01 6022698000000000
 270Z01 310000195040000

282A01 富士見ドラゴンブック
 582A01 フジミ／ドラゴン／ブック
 582Z01 602269810050000

283A01 Role playing game
 583A01 ロール／プレイング／ゲーム
 583F01 Role／playing／game
 583Z01 602269820020000

284A01 新ソード・ワールドRPGリプレイ集
 584A01 シン／ソード／ワールド／アールピー
 ジー／リプレイシュウ
 584F01 シン／ソード／ワールド／RPG／リ
 プレイシュウ
 584Z01 602269830010000

典拠

237A01 富士見文庫
 237K01 フジミ／ブンコ
 001A01 6022698000000000
 237F01 310000195040000

237A01 富士見ドラゴンブック
 237K01 フジミ／ドラゴン／ブック
 001A01 602269810050000
 237F01 310000195040000

237A01 Role playing game
 237K01 ロール／プレイング／ゲーム
 237H01 Role／playing／game
 001A01 602269820020000
 237F01 310000195040000

237A01 新ソード・ワールドRPGリプレイ集
 237K01 シン／ソード／ワールド／アールピー
 ジー／リプレイシュウ
 237H01 シン／ソード／ワールド／RPG／リ
 プレイシュウ
 001A01 602269830010000
 237F01 310000195040000

VIII-7-4. タグ詳細

001 A 典拠ID

シリーズ典拠IDは、シリーズのもとにサブシリーズをまとめるとともに、異なる表記の同一シリーズや、改題、出版者変更などをまとめるためのコードである。

シリーズ典拠IDは15桁からなり、その意味は以下のようになる。

6 025895 0000 0000
 └─ 個別番号 (6桁) └─ 形態番号 (4桁)
 └─ 典拠種別 (1桁) └─ サブシリーズ個別番号 (4桁)

典拠種別	6	シリーズ
サブシリーズ個別番号	0000	MARCのフィールド ² 281
	1001～2000	MARCのフィールド ² 282
	2001～3000	MARCのフィールド ² 283
	⋮	⋮
	8001～9000	MARCのフィールド ² 289
形態番号	0000	記述形（MARC上最初に出現した形）
（以下SEQ）	0001～1000	表記違い，改題，出版者変更
	4001～5000	参照形（典拠ファイル上にのみある「を見よ参照」）

注) 統一形とそれに属する表記違い、改題、出版者変更は、典拠ID先頭から11桁(典拠種別・個別番号・サブシリーズ個別番号)を同一とする。表記違い、改題、出版者変更は、SEQにより区別する。

注) 個別番号・サブシリーズ個別番号・SEQはそれぞれ連番で付与しているが、欠番も存在する。

注) シリーズ典拠においては、参照形は設定のみ。

シリーズのものとサブシリーズの例

MARCの ²⁸¹ に出現したシリーズ	602269800000000 富士見文庫
MARCの ²⁸² に出現したシリーズ (以下富士見文庫のサブシリーズ)	602269810020000 ドラゴンブック 602269810040000 富士見ドラゴンノベルズ 602269810050000 富士見ドラゴンブック
MARCの ²⁸³ に出現したシリーズ	602269820010000 アリアンロッド・リプレイ 602269820020000 Role playing game 602269820030000 新ソード・ワールドRPGリプレイ集
MARCの ²⁸⁴ に出現したシリーズ	602269830010000 新ソード・ワールドRPGリプレイ集 602269830020000 アリアンロッド・リプレイ

1. 同名異シリーズ

MARC上漢字形・カタカナ形が同一で、同一の出版者から刊行されているが、区別する必要があるシリーズが出現した場合、シリーズコードを入力して区別する。この場合、典拠ID15桁すべてが異なる。

例

典拠ID (001A)	カタカナ形 (237K)	漢字形 (237A)	出版者ID (237F)	備考 (320A)	シリーズコード (237C)
601288100000000	ダイカツジボン／ シリーズ	大活字本シリーズ	310000173820000	現代文学	008228
606898500000000	ダイカツジボン／ シリーズ	大活字本シリーズ	310000173820000	教養書	008229
606898600000000	ダイカツジボン／ シリーズ	大活字本シリーズ	310000173820000	児童書	008230

2. 表記違い、改題、出版者変更

図書には様々な形で表示されていても、同一のシリーズである場合や、改題や出版者変更をまとめる場合は、典拠ID先頭11桁を同一にして、MARCに最初に出現したシリーズのSEQを0000とし、2番目以降に出現したシリーズのSEQを0001～1000とする。

同一ファイルのもとにまとめるのは、以下の場合である。

- ① 漢字形の記号類の有無、欧文・異体字の違い
- ② 改題
- ③ 出版者の社名変更等
- ④ 出版者変更

注) ②・④の規定については、2005年以降のものであり、累積典拠は順次修正する。

2-1. 漢字形の記号類の有無、欧文・異体字の違い

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	6011331-0000-0000	237A01	カッパノベルス
		237K01	カッパノベルス
		237F01	310000170390000
001A01	6011331-0000-0001	237A01	カッパ・ノベルズ
		237K01	カッパノベルズ
		237F01	310000170390000
001A01	6011331-0000-0002	237A01	カッパ・ノベルス
		237K01	カッパノベルス
		237F01	310000170390000
001A01	6011331-0000-0003	237A01	Kappa novels
		237K01	カッパノベルス
		237G01	カッパノヴェルズ
		237H01	Kappa novels
		237F01	310000170390000

以下省略

2-2. 改題

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 6063003-0000-0000	237A01	TOSS女教師の読み聞かせシリーズ	
	237K01	トス/ジョキョウシ/ノ/ヨミキカセ/シリーズ	
	237H01	TOSS/ジョキョウシ/ノ/ヨミキカセ/シリーズ	
	237F01	310000199080001	
001A01 6063003-0000-0001	237A01	TOSS教師の読み聞かせシリーズ	
	237K01	トス/キョウシ/ノ/ヨミキカセ/シリーズ	
	237H01	TOSS/キョウシ/ノ/ヨミキカセ/シリーズ	
	237F01	310000199080001	
320A01		「TOSS女教師の読み聞かせシリーズ」の改題	

2-3. 出版者の社名変更等

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 6017589-0000-0000	237A01	中公文庫	
	237K01	チュウコウ/ブンコ	
	237C01	008225	
	237F01	310000183390000	=中央公論社
001A01 6017589-0000-0001	237A01	中公文庫	
	237K01	チュウコウ/ブンコ	
	237F01	310000183390001	=中央公論新社
001A01 6017589-1006-0000	237A01	鷹魚江戸文庫	
	237K01	エンギョ/エド/ブンコ	
	237F01	310000183390000	=中央公論社
001A01 6017589-1006-0001	237A01	鷹魚江戸文庫	
	237K01	エンギョ/エド/ブンコ	
	237F01	310000183390001	=中央公論新社
001A01 6028996-0000-0000	237A01	金沢市文化財紀要	
	237K01	カナザワシ/ブンカザイ/キョウ	
	237F01	310000424250000	=金沢市教育委員会
001A01 6028996-0000-0001	237A01	金沢市文化財紀要	
	237K01	カナザワシ/ブンカザイ/キョウ	
	237F01	310000424250001	=金沢市教育委員会文化財課

2-4. 出版者変更

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 6057239-0000-0000	237A01	リハビリテーション連携科学	
	237K01	リハビリテーション/レンケイ/カガク	
	237F01	310000199160000	=メデカルフレンド社
001A01 6057239-0000-0001	237A01	リハビリテーション連携科学	
	237K01	リハビリテーション/レンケイ/カガク	
	237F01	310000183490000	=中央法規出版
320A01		メデカルフレンド社より出版者変更	

＜旧字体の取り扱い＞

2004年以前に作成した典拠ファイルでは、旧字体は新字体に統一されている。

2005年以降に作成する典拠ファイルでは、「JIS C 6226-1978年版 漢字コード表」第1・第2水準に含まれる文字に関しては、字体の統一は行わない。

2004年以前に新字体に統一したSEQ0000が作成されている場合、旧字体を含む表記はSEQ0001～4000で作成する。

☀ 参照 XII. 付則（文字種の取り扱い）

例（IDには、見やすくするために便宜上ーを記入）

001A01 6068013-0000-0000	237A01	仏教大学教育学叢書
	237K01	ブツキョウ/ダイガク/キョウイクガク/ソウショ
	237F01	310000198360000
001A01 6068013-0000-0001	237A01	佛教大学教育学叢書
	237K01	ブツキョウ/ダイガク/キョウイクガク/ソウショ
	237F01	310000198360000

- 237 A シリーズ漢字形
 237 K シリーズカタカナ形
 237 X シリーズローマ字形
 237 C シリーズコード
 237 H シリーズカタカナ形 (アルファベット・数字を含む)
 237 G シリーズカタカナ形 (第2タイトル)
 237 Y シリーズローマ字形 (第2タイトル)

タグ	\$	名称	備考
237	A	シリーズ漢字形	表示のとおりそのまま入力する。
	K	シリーズカタカナ形	単語と単語の間をスラッシュで区切って入力する。
	X	シリーズローマ字形	シリーズカタカナ形 (237K) から機械的に付与する。(例示では省略)
	C	シリーズコード	数字6桁のコード TRCで新継続管理をしているものおよび同一の漢字形・カタカナ形をもつシリーズを切り分ける必要のある場合に入力する。
	H	シリーズカタカナ形 (アルファベット・数字を含む)	漢字形にアルファベット・数字が含まれている場合に、アルファベット・数字を含むカタカナ形を入力する。
	G	シリーズカタカナ形 (第2タイトル)	シリーズカタカナ形 (237K) にルビ読みを入力し、ここには漢字の自然な読みを入力する。
	Y	シリーズローマ字形 (第2タイトル)	シリーズカタカナ形 (第2タイトル) (237G) から機械的に付与する。(例示では省略)

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 6063952-0000-0000	237A01	シリーズ・哲学のエッセンス
	237K01	シリーズ／テツガク／ノ／エッセンス
	237C01	201137
	237F01	310000189580000
	830J01	1
001A01 6044440-0000-0000	237A01	PHP新書
	237K01	ピーエイチピー／シンシヨ
	237H01	PHP／シンシヨ
	237C01	200904
	237F01	310000465590000
	830J01	1
001A01 6024932-0000-0000	237A01	目的別AG・ビッグフット
	237K01	モクテキベツ／アルペン／ガイド／ビッグ／フット
	237H01	モクテキベツ／AG／ビッグ／フット
	237G01	モクテキベツ／エージー／ビッグ／フット
	237F01	310000199850000

237 F 出版者ID

シリーズを刊行している1つめの出版者の典拠ID15桁を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01	6011185-0000-0000	237A01	講談社現代新書	
		237K01	コウダンシャ／ゲンダイ／シンショ	
		237C01	004664	
		<u>237F01</u>	310000170270000	=講談社
		830J01	1	
001A01	6011185-1001-0000	237A01	日本の古典	
		237K01	ニホン／ノ／コテン	
		<u>237F01</u>	310000170270000	=講談社

320

 A 備考

シリーズの改題・出版者変更などの情報を入力する。

例 (IDには、見やすくするために便宜上ーを記入)

001A01 6052295-0000-0000	237A01 全通総研研究報告 237K01 ゼンテイ/ソウケン/ケンキュウ/ホウコク 237F01 310000966730000 =全通総合研究所
001A01 6052295-0000-0001	237A01 JPU総研研究報告 237K01 ジェーピーユー/ソウケン/ケンキュウ/ホウコク 237H01 JPU/ソウケン/ケンキュウ/ホウコク 237F01 310001327210000 =JPU総合研究所 <u>320A01</u> 「全通総研研究報告」(全通総合研究所刊)の改題, 出版者名変更

830 J 新継続案内区分

TRCで新継続管理をしているシリーズに“1”を入力する。“1”以外のコードは存在しない。

例（IDには、見やすくするために便宜上ーを記入）

001A01	6065546-0000-0000	237A01	新潮新書
		237K01	シンチョウ/シンショ
		237C01	201178
		237F01	310000175020000
		<u>830J01</u>	1

Ⅷ－8. 全典拠ファイル共通タグ詳細

000A データレベル

☀ 参照 V－2. 更新データの提供

アルファベット1桁のコードを入力する。
複数のコードを入力することはない。

コード	名称
F	確定
M	更新

000A01 F

000L 更新レベル

☀ 参照 V－2. 更新データの提供

新規データには“0001”をセット，更新されるごとに“0002”“0003”と順次セットする。

000L01 0001

注) 更新レベルは，デイリー提供時点で“0001”がセットされる。デイリー提供以降更新が入った場合は，更新レベルは順次プラスされる。したがってウィークリー提供時には，新規データでも更新レベルは必ずしも“0001”ではない。

注) 更新レベルは弊社内更新レベルであり，必ずしも連番ではない。

005A 最終更新日付

最終更新日付を数字8桁でセットする。

005A01 20050428

100 A 一般的処理データ

以下の要素を入力する。

データ要素名	桁数	備考
ファイルに入れた日付 ^{注)}	8	西暦年月 例：20050101
状態	1	A：SEQ0000～4000まで X：SEQ4001～6000まで
目録言語	3	JPN
翻字	1	Y
文字セット	4	空白
追加文字	4	空白
目録用文字	2	DA

注) ファイルに入れた日付は、典拠が完成した日付を数字8桁でセット

100A01 20030331AJPNY■■■■■■■■DA

152 A 目録規則

152A01 NCR1987

801 A レコード作成機関（国名）

801A01 JP

801 B レコード作成機関（機関名）

801B01 TRC

801 C レコード提供年月日

レコードを提供した日付を数字8桁でセットする。

801C01 20050428

Ⅷ－9. 典拠ファイルT（Bタイプ）

典拠ファイルT（Bタイプ）は以下の提供サイクルで、その時点での累積典拠とインデックスファイル（典拠IDとTRC MARC No.）をDVD-ROMで提供する。

典拠ファイル名	提供月（年2回）
個人名典拠ファイルT	4月・10月
団体名典拠ファイルT	4月・10月
件名典拠ファイルT	5月・11月
学習件名典拠ファイルT	5月・11月
出版者ファイルT	6月・12月
全集典拠ファイルT	6月・12月
シリーズ典拠ファイルT	6月・12月

【インデックスファイル レイアウト】 Tタイプフォーマットに準ずる。

[ヘッダー]

***	種別（*）	典拠コード	“FI”	空白	改行
X(3)	X(2)	X(15)	X(2)	X(20)	X(2)

*種別 人名：IA 団体名：IO 件名：IB 学習件名：IG 出版者：IP 全集：IC
シリーズ：IS

[項目レコード] TAG \$は“095A”とする。

“095A”	SEQ	空白	TRC MARC No.(1) ～ TRC MARC No.(n)	改行
X(4)	9 (4)	X(1)	X(8) ～ X(n)	X(2)

Ⅸ. 内容細目ファイルT

「内容細目ファイルT」は、複数の独立した著作で構成されている図書について、その中に含まれる1つ1つの著作（内容細目）を検索可能にするためのデータベースである。

「内容細目ファイルT」は「内容タイトルファイルT」と「内容責任表示ファイルT」の2つのファイルからなり、それぞれのタグの対応関係は以下の通りである。

内容タイトルファイルT		内容責任表示ファイルT	
タイトル	タイトル標目	責任表示	著者標目
001	501	001	501
002	502	002	502
⋮	⋮	⋮	⋮
499	999	499	999

Ⅸ－1. 内容細目ファイルTの特徴

1. 内容細目No.（TRC MARC No.）でMARCとリンクしている。
2. タイトル、責任表示ともMARCのタイトルと責任表示に関する事項に準拠して、1つの記述に対して複数の豊富なアクセスポイントを持つ。
3. 責任表示は個人名典拠ファイルT、団体名典拠ファイルTと典拠IDでリンクしていることで、著者からの正確な検索が可能である。

Ⅸ－2. 作成対象

1. 一般書・児童書の総合全集、個人全集・著作集、単行書の合集および作品集、論文集、講演集、対談集、随筆集などに含まれる独立した著作を対象とする。
2. 特定の分類の部門に限定せず、全分野を対象とする。
3. MARCの内容注記では対象としていない文庫や児童書も対象とする。
4. 同一主人公の連作ものも対象とする。
5. 詩集・歌集などは単行書として刊行された全体を1つの作品とみなし、その中の一編、一首などは採用しない。

Ⅸ-3. 「内容タイトルファイルT」データ要素一覧

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	
識別情報	000	A	×	データレベル	
		L	×	更新レベル	
		B	×	最終更新日付	
		C	×	内容細目No. (TRC MARC No.)	
		D	×	一般的処理データ	
		S	×	責任表示ファイルフラグ	
		P	×	未収録件数<AV資料のみ>	
		W	×	国名コード	
		X	×	レコード作成機関名	
		Y	×	レコード提供年月日	
		Z	×	目録規則	
タイトルに関する 事項	001 ~ 499	A	×	タイトル	
		D	×	部編名, 巻次, 回次, 年次等	
		B	○	タイトル関連情報	
		P	×	収録ページ	
タイトル標目	501 ~ 999	A	×	カタカナ形	
		R	×	原綴形 (全部欧文の場合)	
		X	×	ローマ字形	*
		B	×	漢字形<設定のみ>	
		F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形	
		G	○	カタカナ形 (第2タイトル)	
		H	○	Gのローマ字形	*

注) *は例示では省略。

Ⅸ-4. 「内容責任表示ファイルT」データ要素一覧

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名	
識別情報	000	A	×	データレベル	
		L	×	更新レベル	
		B	×	最終更新日付	
		C	×	内容細目No. (TRC MARC No.)	
		D	×	一般的処理データ	
		W	×	国名コード	
		X	×	レコード作成機関名	
		Y	×	レコード提供年月日	
		Z	×	目録規則	
責任表示に関する 事項	001 ~ 499	F	○	責任表示	
		Z	○	記述形典拠コード	
著者標目	501 ~ 999	A	○	カタカナ形 (統一形)	
		B	○	漢字形 (西洋人以外の統一形)	
		R	○	原綴形 (西洋人統一形)	
		G	○	付記事項 (生没年)	
		H	○	付記事項 (専門等)	
		X	○	ローマ字形	*
		P	○	カタカナ形 (西洋人の記述に対応する)	*
		Y	○	カタカナ形 (西洋人以外の記述に対応する)	
		Z	○	Yのローマ字形	*
		W	○	Yに対応する漢字形<設定のみ>	
		N	○	統一形典拠コード	

注) *は例示では省略。

Ⅸ- 5. タグ詳細

000A データレベル

MARCの**000A** (データレベル) に準ずる。

コード	名称
F	確定
M	更新

000L 更新レベル

MARCの**000L** (更新レベル) に準ずる。

000B 最終更新日付

MARCの**005A** (最終更新日付) に準ずる。

000C 内容細目No. (TRC MARC No.)

MARCの**080A** (TRC MARC No.) に準ずる。

000D 一般的処理データ

MARCの**100A** (一般的処理データ) に準ずる。

000S 責任表示ファイルフラグ

その内容タイトルファイルが内容責任表示ファイルを持つとき, “1” を入力する。

000S01 1

000W 国名コード

MARCの**801A** (国名コード) に準ずる。

000X レコード作成機関名

MARCの801B（レコード作成機関名）に準ずる。

000Y レコード提供年月日

MARCの801C（レコード提供年月日）に準ずる。

000Z 目録規則

MARCの801G（目録規則）に準ずる。

001～499 A タイトル

501～999 タイトル標目

タイトル標目

001～499 A

501～999 A カタカナ形

501～999 R 原綴形（全部欧文の場合）

501～999 X ローマ字形

501～999 F アルファベット・数字を含むカタカナ形

501～999 G カタカナ形（第2タイトル）

501～999 H Gのローマ字形

1. 情報源

その図書から。目次を主たる情報源とし、各作品の扉、本文も参照する。

カタカナ形は、その図書から。図書に読みがない場合はXⅢ-1. カタカナ表記法による。

2. 入力方法

MARCの本タイトル（251～259 A）に準じて情報源の表示の通りに入力する。読みはMARCのタイトル標目（551～559 A・R・X・F・G・H）に準じて入力する。

001A01 五人姉妹
 501A01 ゴニン／シマイ
 501X01 Gonin／shimai （以下ローマ字形省略）
 501F01 5ニン／シマイ

002A01 ホールド・ミー・タイト
 502A01 ホールド／ミー／タイト

003A01 KAIGOの夜
 503A01 カイゴ／／／ヨル
 503F01 KAIGO／／／ヨル

ただし、特殊な読みの表示があっても（ ）に入れて入力はしない。

008A01 花火技術者 情報源の表示：^{ピロテクニスト}花火技術者
 508A01 ピロテクニスト
 508G01 ハナビ／ギジュツシャ

001~499 D 部編名, 巻次, 回次, 年次等

1. 入力方法

(1) MARCの部編名, 巻次, 回次, 年次等 (251~259 D) に準じて入力する。

001A01 女の長風呂
501A01 オンナ/ノ/ナガプロ

002A01 女の長風呂
502A01 オンナ/ノ/ナガプロ
002D01 続

003A01 イブのおくれ毛
503A01 イブ/ノ/オクレゲ

004A01 イブのおくれ毛
504A01 イブ/ノ/オクレゲ
004D01 続

005A01 ああカモカのおっちゃん
505A01 アア/カモカ/ノ/オッチャン

006A01 ああカモカのおっちゃん
506A01 アア/カモカ/ノ/オッチャン
006D01 2

007A01 カモカのおっちゃん興味しんしん
507A01 カモカ/ノ/オッチャン/キョウミ/シンシン
007D01 1

008A01 カモカのおっちゃん興味しんしん
508A01 カモカ/ノ/オッチャン/キョウミ/シンシン
008D01 2

(2) 目次にまとめて表示されている場合は, 目次の表示の通りに入力する。

001A01 貿易金融発達史
501A01 ボウエキ/キンユウ/ハッタツシ
001D01 上・下

(3) 各巻のタイトルがある場合は, 部編名, 巻次, 回次, 年次等にスペースで続けて入力する。

005A01 尾張徳川家の幕末期における什宝(収蔵品)の種類と数量について
505A01 オワリ/トクガワ/ケ/ノ/バクマツキ/ニ/オケル/ジュウホウ/シュウゾウヒン/ノ/シュルイ/ト/スウリョウ/
ニ/ツイテ
005D01 1 ■ 絵画・書跡編

028A01 明暗評釈
528A01 メイアン/ヒョウシャク
028D01 10 ■ 第二十五章~第二十九章

001～499 B タイトル関連情報

1. 入力方法

(1) MARCのタイトル関連情報(251～259 B) に準じて入力する。

001A01 三井寺
501A01 ミイデラ
001B01 三井寺(滋賀)

002A01 「六道絵」私見
502A01 リクドウエ/シケン
002B01 聖衆来迎寺(滋賀)

003A01 光秀ゆかりの念仏道場
503A01 ミツヒデ/ユカリ/ノ/ネンブツ/ドウジョウ
003B01 西教寺(滋賀)

004A01 竹生島宝厳寺
504A01 チクブシマ/ホウゴンジ
004B01 宝厳寺(滋賀)

(2) タイトル関連情報が複数ある場合は、リピータブルで入力する。

001A01 アトピー性皮膚炎と心身症に漢方治療を
501A01 アトピーセイ/ヒフエン/ト/シンシンショウ/ニ/カンポウ/チリョウ/オ
001B01 教育講演■ 1

002A01 小児心身症における漢方治療
502A01 ショウニ/シンシンショウ/ニ/オケル/カンポウ/チリョウ
002B01 心理療法と漢方治療のはざまの病態を中心に
002B02 教育講演■ 2

(3) 版表示は、便宜上、タイトル関連情報のタグに入力する。

001A01 全国農工銀行発達史
501A01 ゼンコク/ノウコウ/ギンコウ/ハッタツシ
001B01 改訂増補版

001~499 P 収録ページ

1. 入力方法

- (1) タイトルページから最終ページを－（ハイフン）でつなげて入力する。

001A01 女の長風呂
501A01 オンナ／ノ／ナガプロ
001P01 9－56

002A01 女の長風呂
502A01 オンナ／ノ／ナガプロ
002D01 続
002P01 57－97

⋮

014A01 浪花ままごと
514A01 ナニワ／ママゴト
014P01 479－499

015A01 女のおせんぼ
515A01 オンナ／ノ／トオセンボ
015P01 500－530

- (2) 図書にページ付が表示されていない場合は，入力しない。
- (3) 最終作品の途中でページ付が終わっている場合は，図書に表示されている最終ページ付を入力する。
(MARCのページ付 (**275**)A) より最終ページの数が大きくなることはない)

001～499 責任表示に関する事項

501～999 著者標目

著者標目

001～499 F 責任表示

001～499 Z 記述形典拠コード

501～999 A カタカナ形（統一形）

501～999 B 漢字形（西洋人以外の統一形）

501～999 R 原綴形（西洋人統一形）

501～999 G 付記事項（生没年）

501～999 H 付記事項（専門等）

501～999 X ローマ字形

501～999 P カタカナ形（西洋人の記述に対応する）

501～999 Y カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）

501～999 Z Yのローマ字形

501～999 N 統一形典拠コード

1. 情報源

その図書から。目次を主たる情報源とし、各作品の扉、本文も参照する。ただし、古典においては、「日本古典文学大辞典」（岩波書店刊）等により、著者・編者・撰者等について〔 〕で補って入力する。

2. 入力方法

- (1) 責任表示及びその役割表示はMARCの251～259 F, Zに準じて001～499 F, Zに入力し、著者標目を751～759に準じて、501～999に入力する。責任表示があるファイルには、内容タイトルファイルに必ず000 S（責任表示フラグ）を入力する。

注）内容タイトルファイルと内容責任表示ファイルは別ファイルで、それぞれ同一のタグで対応しているが、以下のタグ用例では、便宜上、タイトルのタグの前に「T」、責任表示のタグの前に「A」を付与し識別するものとする。

T000S01 1

T001A01 華厳滝

T501A01 ケゴン／ノ／タキ

A001F01 幸田／露伴〓著

A001Z01 110000384390000

A501A01 コウダ, ロハン

A501B01 幸田／露伴

A501N01 110000384390000

T001P01 11-38

T002A01 上高地

T502A01 カミコウチ

A002F01 吉田／絃二郎〓著

A002Z01 110001072550000

A502A01 ヨシダ, ゲンジロウ

A502B01 吉田／絃二郎

A502N01 110001072550000

T002P01 39-62

T003A01 狩勝峠
T503A01 カリカチトウゲ
A003F01 河東／碧梧桐 著
A003Z01 110000308780000
A503A01 カワヒガシ, ヘキゴドウ
A503B01 河東／碧梧桐
A503N01 110000308780000
T003P01 63-80

T004A01 室戸岬
T504A01 ムロトミサキ
A004F01 田山／花袋 著
A004Z01 110000639840000
A504A01 タヤマ, カタイ
A504B01 田山／花袋
A504N01 110000639840000
T004P01 81-102

T005A01 木曾川
T505A01 キソガワ
A005F01 北原／白秋 著
A005Z01 110000329280000
A505A01 キタハラ, ハクシュウ
A505B01 北原／白秋
A505N01 110000329280000
T005P01 103-159

T006A01 別府温泉
T506A01 ベップ／オンセン
A006F01 高濱／虚子 著
A006Z01 110000588010003
A506A01 タカハマ, キョシ
A506B01 高浜／虚子
A506N01 110000588010000
T006P01 161-189

T007A01 雲仙岳
T507A01 ウンゼンダケ
A007F01 菊池／幽芳 著
A007Z01 110000319280000
A507A01 キクチ, ユウホウ
A507B01 菊池／幽芳
A507N01 110000319280000
T007P01 191-235

T008A01 十和田湖
T508A01 トワダコ
A008F01 泉／鏡花 著
A008Z01 110000084410000
A508A01 イズミ, キョウカ
A508B01 泉／鏡花
A508N01 110000084410000
T008P01 237-271

- (2) 責任表示がすべて同一人で、MARCの責任表示から内容細目の責任表示が明らかな場合は、内容細目ファイルTには責任表示は入力しない。

MARC

251A01 探偵三影潤全集
251D01 1
251F01 仁木／悦子〓著

内容細目ファイルT

T001A01 冷えきった街
T501A01 ヒエキッタ／マチ
T001P01 3－185

T002A01 白い時間
T502A01 シロイ／ジカン
T002P01 186－219

T003A01 白い部屋
T503A01 シロイ／ヘヤ
T003P01 220－249

MARCに現れるが、どの作品の責任表示が明らかでない場合は、内容細目ファイルTにも責任表示を入力する。

MARC

251A01 血の収穫
251F01 ダシール・ハメット〓著
251F02 河野／一郎〓訳
251F03 田中／西二郎〓訳

内容細目ファイルT

S001A01 1

T001A01 血の収穫
T501A01 チ／ノ／シュウカク
A001F01 河野／一郎〓訳
A001Z01 110000384980000
A501A01 コウノ, イチロウ
A501B01 河野／一郎
A501N01 110000384980000
T001P01 7－352

T002A01 クッフィニャル島の夜襲
T502A01 クッフィニャルトウ／ノ／ヤシュウ
A002F01 田中／西二郎〓訳
A002Z01 110000621380000
A502A01 タナカ, セイジロウ
A502B01 田中／西二郎
A502N01 110000621380000
T002P01 353－418

T003A01 十番目の手がかり
T503A01 ジュウバンメ／ノ／テガカリ
T503F01 10バンメ／ノ／テガカリ
A003F01 田中／西二郎〓訳
A003Z01 110000621380000
A503A01 タナカ, セイジロウ

A503B01 田中／西二郎
A503N01 110000621380000
T003P01 419－482

T004A01 スペイドという男
T504A01 スペイド／ト／イウ／オトコ
A004F01 田中／西二郎 〓 訳
A004Z01 110000621380000
A504A01 タナカ, セイジロウ
A504B01 田中／西二郎
A504N01 110000621380000
T004P01 483－549

- (3) 内容責任表示において, その図書に姓のみまたは名のみを表示で, その著者の同定ができない場合等は, カタカナ読みのみとし, 記述形・統一形の典拠コードは存在しない。

T007A01 たのしみ
T507A01 タノシミ
A007F01 ひさみ 〓 著
A507A01 ヒサミ

Ⅸ-6. 2004年以前作成の内容細目ファイル

1. 「週刊新刊全点案内」掲載図書について、一般書は1987年1月, 児童書は1995年5月より作成を開始。
2. 遡及入力分は, 1993年10月より作成を開始。
3. 別途, 1993年9月にJAPAN MARCを参考に一括作成をおこなった。そのためTRC MARCオリジナルの仕様とは異なるものがある。
4. 2004年以前作成の内容細目では, 以下の点が2005年以降作成の内容細目と異なる。
 - (1) アルファベット・数字を含むカタカナ形およびカタカナ形(第2タイトル)を入力していない。

- (2) 責任表示の典拠コードは, 既に典拠ファイルに登録されているもののみに付与している。したがって, 統一形・記述形の典拠コードが共に存在しない場合や, 統一形の典拠コードのみが存在し記述形の典拠コードが存在しない場合がある。

T032A01 戦禍
 T532A01 センカ
 A032F01 斎賀／琴||著
 A532A01 サイガ, コト

 T034A01 私の見た生活
 T534A01 ワタクシ／ノ／ミタ／セイカツ
 A034F01 三ヶ島／葎||著
 A534A01 ミカシマ, ヨシコ
 A534B01 三ヶ島／葎子
 A534N01 110000938220000

- (3) 典拠コードが存在しない場合, 著者のカタカナ形は大文字に統一している。

T012A01 侮辱
 T512A01 ブジョク
 A012F01 ゴーリツチ||著
 A512A01 ゴーリツチ

 T013A01 教育人民委員
 T513A01 キョウイク／ジンミン／イイン
 A013F01 チュコフスキイ||著
 A513A01 チュコフスキー, コルネイ. イヴァーノヴィチ
 A513R01 Chukovskii, Kornei Ivanovich

- (4) 収録ページ([001]~[499]P)は, 遡及入力分(一括作成を含む)については入力していない。

X. 目次情報ファイルT

「目次情報ファイルT」は、図書の目次を検索可能にするためのデータベースである。
データは2つの階層からなり、それぞれのタグの対応関係は以下のとおりである。

第1階層	第2階層
201A01	301A01
	301A02
	⋮
	301A99
202A01	302A01
	302A02
	⋮
	302A99
⋮	
299A01	399A01
	399A02
	⋮
	399A99

X-1. 目次情報ファイルTの特徴

目次情報No. (TRC MARC No.) でMARCとリンクしている。

X-2. 作成対象

1. 2005年以降に作成したMARCの利用対象([121]C)が“O”(大学生および大学院生)もしくは“Q”(研究者)となるもの。
2. 2006年以降に作成したMARCの別置記号([677]W)が“K”となる児童書のノンフィクション。ただし、ゲームブック等は対象外。
3. 2012年以降に作成したMARCの別置記号([677]W)が“M”となる楽譜。
4. 上記1～3のうち、独立した著作(内容細目ファイルT作成対象)以外の目次に対応する。

X-3. 「目次情報ファイルT」データ要素一覧

フィールド名	フィールド 識別子	\$	R	サブフィールド名
レベル	000	A	×	データレベル
		L	×	更新レベル
最終更新日付	005	A	×	最終更新日付
目次情報コード	080	A	×	目次情報No. (TRC MARC No.)
一般的処理データ	100	A	×	一般的処理データ
第1階層目次	201 ~ 299	A	×	タイトル
第2階層目次	301 ~ 399	A	○	タイトル
レコード作成機関	801	A	×	国名コード
		B	×	レコード作成機関名
		C	×	レコード提供年月日
		G	×	目録規則

X-4. タグ詳細

000A データレベル

MARCの**000**A（データレベル）に準ずる。

コード	名称
F	確定
M	更新

000L 更新レベル

MARCの**000**L（更新レベル）に準ずる。

005A 最終更新日付

MARCの**005**A（最終更新日付）に準ずる。

080A 目次情報No.（TRC MARC No.）

MARCの**080**A（TRC MARC No.）に準ずる。

100A 一般的処理データ

MARCの**100**A（一般処理データ）に準ずる。

201 ~ **299** A 第1階層目次タイトル

301 ~ **399** A 第2階層目次タイトル

1. 情報源

その図書の目次から。図書の目次の一番大きい項目を第1階層とし、その次の項目を第2階層として採用する。

2. 入力方法

(1) 目次の表示に従って入力する。章立ての番号とタイトルの間はスペースを入力する。

201A01 第1部 法と裁判がなかったら
 301A01 第1章 法とは何か
 301A02 第2章 法の種類
 301A03 第3章 法の解釈
 301A04 第4章 法と裁判

202A01 第2部 平和、人権、民主主義
 302A01 第1章 基本的人権と法
 302A02 第2章 国家の仕組みと法
 302A03 第3章 国際社会を規律する法

203A01 第3部 日常生活の中の法
 303A01 第1章 財産・契約と法
 303A02 第2章 損害賠償と法
 303A03 第3章 家族関係と法
 303A04 第4章 企業活動と法
 303A05 第5章 犯罪と法
 303A06 第6章 労働関係・社会保障と法
 303A07 第7章 環境保護と法

201A01 第I部 基礎編
 301A01 1章 国民経済循環における金融
 301A02 2章 金融循環と金融機構

202A01 第II部 ミクロ編
 302A01 3章 家計の金融行動
 302A02 4章 企業の金融行動
 302A03 5章 金融機関の役割と行動
 302A04 6章 中央銀行と金融政策

203A01 第III部 マクロ編
 303A01 7章 金融市場と利子率の決定
 303A02 8章 古典派マクロ経済モデル
 303A03 9章 ケインズ完結モデル
 303A04 10章 ケインズ完結モデルIS-LM-P分析

(2) 部編名、巻次、回次、年次等があるときは、図書の表示に従ってタイトルに続けて入力する。

201A01	序章 啓蒙の困難
202A01	第一章 バスティーユからピセートルへ
302A01	1 自由の身体、自由の空間
302A02	2 解放(1)
302A03	3 解放(2)
302A04	4 なにものかになること…、すべてを知ること…
203A01	第二章 中間集団の声と沈黙
303A01	1 不信と敵意(1)
303A02	2 不信と敵意(2)
303A03	3 不信と敵意(3)
303A04	4 《国家主義的個人主義》
303A05	5 失われた世界、実現しなかった社会
303A06	6 不信と敵意(4)
204A01	第三章 会話と議論
304A01	1 議論の悪夢
304A02	2 会話の楽しみ
304A03	3 類似と差異／連続と断絶
205A01	終章 読む機械

(3) タイトル関連情報があるときは、必要に応じて、タイトルに続けて入力する。

201A01	1 教育課程と学校図書館
301A01	1. 今、児童生徒に求められる力
301A02	2. 学習指導要領のめざすもの
301A03	3. 学習指導と学校図書館の利活用
301A04	4. 発達段階に応じた学校図書館メディアの選択と利用
202A01	2 学校図書館利用指導から情報リテラシー教育へ
302A01	1. 学校図書館利用指導とは何か
302A02	2. 米国の学校図書館の利用指導
302A03	3. 情報リテラシーの育成
203A01	3 情報リテラシーの理論
303A01	1. 米国における図書館利用教育の理論化
303A02	2. 情報活用プロセスモデル
303A03	3. 児童生徒の情報リテラシー基準
303A04	4. 21世紀を生きる学習者のための活動基準
303A05	5. 学校図書館活用の教育
204A01	4 情報リテラシー教育の推進
304A01	1. 司書教諭はコーディネーター
304A02	2. 協働のための計画案の作成と発信
304A03	3. 実践と評価
205A01	5 情報リテラシーの育成(1) 課題の設定
305A01	1. はじめにー授業におけるテーマの設定ー
305A02	2. 「問い」を見える形にするー絞りこむときに使う方法ー
305A03	3. 「問い」を見える形にするー広げるときに使う方法ー
305A04	4. 情報探索の計画を立てる

(4) 児童書の場合は、第2階層に第3階層以下を入力する。

目次情報ファイルT

201A01 旧約聖書 第1部
 301A01 1 イスラエルの民のはじまり
 301A02 アブラハム イスラエル人の父
 301A03 ヤコブ 不思議な夢を見る

202A01 新約聖書 第2部
 302A01 7 天使のお告げとイエスの誕生
 302A02 思いがけないお告げ イエスの誕生
 302A03 エリサベト 従姉妹を訪ねていくマリア

目次の表記

旧約聖書 第1部
 1 イスラエルの民のはじまり
 アブラハム イスラエル人の父
 ヤコブ 不思議な夢を見る

新約聖書 第2部
 7 天使のお告げとイエスの誕生
 思いがけないお告げ イエスの誕生
 エリサベト 従姉妹を訪ねていくマリア (一部省略)

(5) 楽譜の場合は、第2階層に第3階層以下を入力する。

目次情報ファイルT

201A01 Part 1 思い出の童謡・唱歌
 301A01 ●座って行くあそび●
 301A02 1 仰げば尊し
 301A03 2 おお牧場はみどり

202A01 Part 2 懐かしの民謡・盆踊り歌
 302A01 74 会津磐梯山
 302A02 75 安里屋ユンタ
 302A03 76 おてもやん

203A01 Part 3 みんなでうたう童謡・唱歌
 303A01 90 青い眼の人形
 303A02 91 青葉
 303A03 92 赤い花白い花

目次の表記

Part 1 思い出の童謡・唱歌
 ●座って行くあそび●
 1 仰げば尊し
 2 おお牧場はみどり

Part 2 懐かしの民謡・盆踊り歌
 74 会津磐梯山
 75 安里屋ユンタ
 76 おてもやん

Part 3 みんなでうたう童謡・唱歌
 90 青い眼の人形
 91 青葉
 92 赤い花白い花 (一部省略)

801 レコード作成機関**801**A 国名コード**801**B レコード作成機関名**801**C レコード提供年月日**801**G 目録規則

MARCの**801**A（国名コード）, **801**B（レコード作成機関）, **801**C（レコード提供年月日）, **801**G（目録規則）に準ずる。

XI. コード化情報ファイルT

XI-1. 概略

コード化情報ファイルTは、TRC MARC/Tタイプ（和書・AV・洋書）・典拠ファイルT・内容細目ファイルT・目次情報ファイルTにおいて、コード（数字もしくはアルファベット）であらわされているものについて、コードと名称をまとめ、各図書館システムの中でコードではなく、文字列で表示されるよう意図したファイルである。

フィールド	\$	R	サブフィールド名
該当タグのフィールド	*	○	コード
	U	○	名称

*は各該当タグのサブフィールド

このコード化情報ファイルTでは、以下のものは対象としていない。

フラグ“1”のみの入力となるもの。

MARC	132A	索引フラグ
個人名・団体名典拠ファイルT	102A	図書出現フラグ
	102B	
	102C	
	103A	AV出現フラグ
	103B	
	103C	
	104A	雑誌出現フラグ
	104B	
件名典拠ファイルT	102B	図書出現フラグ
	104B	雑誌出現フラグ
出版者典拠ファイルT	102E	図書出現フラグ
	104E	雑誌出現フラグ
全集・シリーズ典拠ファイルT	830J	新継続案内区分
内容タイトルファイルT	000S	責任表示ファイルフラグ

原則として一年に一回更新を行い、12月に最新のコード化情報ファイル全件を提供する。

コード化情報ファイルは、TOOL iお知らせに掲載。

XI - 2. データ例

003A0001	A
003U0001	内容細目ファイル作成中
003A0002	B
003U0002	内容細目ファイル有
003A0003	C
003U0003	目次情報ファイル作成中
003A0004	D
003U0004	目次情報ファイル有

XI-3. コード化情報使用タグ一覧

コード化情報名	MARC ／ 周辺 ファイルの フィールド 識別子	\$	MARC／周辺ファイル の サブフィールド名	MARC			雑誌		典拠								内 容 タ イ ト ル	内 容 責 任 表 示	目 次 情 報
				和 書	A V	洋 書	親 書 誌	子 書 誌	個 人 名	団 体 名	全 集	シ リ ー ズ	出 版 者	件 名	学 習 件 名				
データレベル	000	A	データレベル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
MARC種別	001	A	MARC種別	○	○	○	○	○							○				
周辺ファイルの種類	003	A	周辺ファイルの種類	○	○		○												
言語コード	101	A	テキストの言語	○		○	○												
		C	原書の言語	○		○	○												
		D	翻訳にあたって使用したテキストの言語	○		○	○												
		E	字幕の言語		○														
		F	音声の言語		○														
国名コード	102	A	出版国	○		○	○												
		C	映画の製作国〈AV〉		○														
刊行頻度	110	A	刊行頻度				○												
刊行状態		B	刊行状態				○												
資料種別	121	A	資料種別	○	○	○													
		I	付属資料の資料種別	○	○	○													
資料形式		B	資料形式	○															
利用対象		C	利用対象	○		○	○												
利用対象〈AV〉		D	利用対象〈AV〉		○														
刊行形態区分		E	刊行形態区分	○		○													
流通コード		G	流通コード	○	○	○													
装丁コード		H	装丁コード	○	○	○													
特殊な刊行形態区分		K	特殊な刊行形態区分	○															
ベルグループコード		L	ベルグループコード	○															
ストックブックスコード		M	ストックブックスコード	○															
著作権コード	141	A	著作権コード〈AV〉		○														
		B	付属資料の著作権コード	○	○	○													
	115	G	付属資料の著作権コード					○											
VT識別コード	151	A	VT識別コード [*] 〈AV〉		○														
画像仕様		B	画像仕様〈AV〉		○														
記録層		C	記録層〈AV〉		○														
CD規格		G	CD規格〈AV〉		○														
判型	275	H	判型				○												
地名細目	315	A	地名細目												○				
種別	350	A	種別												○	○			
学習件名典拠種別		F	学習件名典拠種別													○			
変遷種類	430	A	変遷種類(改題前)				○												
	440	A	変遷種類(改題後)				○												
地域コード〔予定〕	665	N	地域コード〔予定〕	○											○				
ジャンル名<和書>	669	A	ジャンル名<和書>	○															
ジャンル名<AV録音>		B	ジャンル名<AV録音>		○														
ジャンル名<AV映像>		C	ジャンル名<AV映像>		○														
ジャンル名<雑誌>		D	ジャンル名<雑誌>				○												
ジャンル名<図書詳細>		E	ジャンル名<図書詳細>	○															
別置記号	677	W	別置記号	○	○	○													
	678	W	シリーズの別置記号〔予定〕	○															
	679	W	多巻ものの各巻の別置記号	○															
	236	J	全集の別置記号									○							
	237	J	シリーズの別置記号〔予定〕										○						
出典資料コード	802	B	出典資料コード(カタカナ形)							○	○					○	○		
		D	出典資料コード(漢字形)								○	○				○	○		
		F	出典資料コード(概念)													○			
出自		H	出自												○	○			

注) 同一のコードを使用している場合も、各タグ毎にコード化情報を提供する。

XII. 付則（文字種の取り扱い）

XII-1. 漢字

1. 原則として所定の情報源に使用されている字体で入力する。
2. 楷書体以外の書体は楷書体に改める。
3. 原則としてJIS C6226-1978年版（情報交換用漢字符号系）漢字コード表 第1・第2水準（以下JIS78）にある文字は使用する。

使用している新字・旧字例

灯（新字）	燈（旧字）
竜（新字）	龍（旧字）
溪（新字）	溪（旧字）
螢（新字）	螢（旧字）
衛（新字）	衛（旧字）
恒（新字）	恆（旧字）
辺（新字）	邊（旧字）
条（新字）	條（旧字）

使用している親字・異体字例

島（親字）	嶋（別字）
峰（親字）	峯（本字）
檜（親字）	桧（俗字）
学（親字）	孖（俗字）
館（親字）	舘（俗字）
準（親字）	準（俗字）
富（親字）	冨（俗字）＊
淵（親字）	洫（俗字）＊

注）2004年以前作成のMARC・典拠ファイル・内容細目ファイルにおいては、旧字体は新字体に統一している。

現物を確認できたものについては、順次メンテナンスを行い更新データを提供する。

注）＊は2004年以前は例外的に親字に統一していた文字。

注）UNICODEの場合：UNICODEに異体字が複数存在する場合は、JIS78の字形をベースにUNICODEを使用。

4. JIS78に存在しない漢字でTRCで定めた外字コードがある場合は、TRC外字で入力する。

◎ 参照 TRC外字一覧及びJIS90との相違文字（UNICODE）；TOOLiお知らせ（文字コード正規化参考テーブル；資料）

5. JIS78及びTRC外字に存在しない文字で、JIS78及びTRC外字に異体字がある場合は、異体字におきかえて入力する。

JIS内字		JIS外字
間（新字）	←	閒（旧字）
遙（旧字）	←	遙（新字）
楨（旧字）	←	楨（新字）
吉（親字）	←	吉（俗字）
嵩（親字）	←	崧（別字）
崎（親字）	←	崎（俗字）

JIS78及びTRC外字に異体字が複数ある場合は、原則として点の有無・はねの向き程度のわずかな違いは同一のものとし、それ以外は親字におきかえて入力する。

異体字等の漢字の字形や意味の判断は、以下の資料による。

- ① 角川書店「角川新字源」
- ② 日本規格協会「JIS漢字字典」
- ③ 講談社「講談社新大字典」
- ④ 講談社「大字典」
- ⑤ 角川書店「角川大字典」
- ⑥ 大修館書店「大漢和辞典」

6. JIS78及びTRC外字におきかえる文字がない場合は、代りにその漢字の読みをカタカナで【 】に入れて入力する。

草【ナギ】剛ぼくの生きる道 ← 情報源の表示：草薢剛ぼくの生きる道

XII－2. かな

1. かなはそのまま入力する。
2. 変体がなは平がなにおきかえて入力する。
3. 漢字中にあらわれる「か」「わ」は、情報源の表示にかかわらず、すべて大文字で入力する。

十二月 ← 情報源の表示：十二月
注）2005年以前は一部小文字も採用していた。

XII－3. カタカナ

1. カタカナはそのまま入力する。
2. 漢字中にあらわれる「ケ」「ツ」「カ」「ガ」「エ」「ワ」は、情報源の表示にかかわらず、すべて大文字で入力する。

鶴ヶ島町史 ← 情報源の表示：鶴ヶ島町史
二ツ井町史 ← 情報源の表示：二ツ井町史
注）2005年以前は一部小文字も採用していた。

XII-4. ローマ字

1. JISコードを持つローマ字，キリル文字等，外国の文字も原則としてそのまま入力する。

		情報源の表示
Ten Years After	←	Ten Years After
Maruzen Advanced Technology	←	Maruzen Advanced Technology
CAMBRIDGE UNIVERSITY	←	CAMBRIDGE UNIVERSITY
SMAP	←	SMAP
TVmania	←	TVmania
MdN	←	MdN
eqPress	←	eqPress
McKLEIN	←	McKLEIN
蝶 LIVING IN Japan	←	蝶 LIVING IN Japan
MARUZEN 高分子大辞典	←	MARUZEN 高分子大辞典
BOY プロジェクト	←	BOY プロジェクト
Япония : страна и люди	←	Япония : страна и люди

2. 原タイトルにおいては，大文字の使用法は当該言語の慣行に従う。

	情報源の表示
The merchant of Venice	← THE MERCHANT OF VENICE

3. 著者統一標目，個人件名標目においては，大文字の使用法は当該言語の慣行に従う。

西洋人統一標目	責任表示
Brams, Steven J.	← STEVEN J. BRAMS

4. 著者統一標目，個人件名標目においては，キリル文字はローマ字に翻字する。

西洋人統一標目	責任表示
Larin, Viktor	← Виктор Ларин

注) 2004年以前作成のMARCでは，原タイトル・著者標目以外でも大文字の使用法は当該言語の慣行に従っている。

（ただし，日本語文中に含まれるローマ字等は情報源の表示のまま入力。）

5. JIS内字にない記号付き・変形アルファベット

シフトJIS提供時

(1) 次の文字はTRC外字なので、≡に変換して提供。

Ø	æ	È	ù	Ú	í	ý	ō	ı	ž	İ	Š	ñ	å	ş	ţ
Æ	œ	à	Á	Ž	ñ	z	Ā	ō	Ă	ö	Ž	ř	û	h	z
Œ	ı	è	Ĉ	á	ó	Ñ	Ū	u	Ö	ü	č	š	Ç	ı	ı
ı	ß	ı	É	č	ś	ā	ā	ā	Ü	Č	ě	ž	ç	ı	ı
ø	Ā	ò	Ó	é	ú	ñ	ē	ñ	ä	Ř	ğ	Å	ę	ş	

(2) 次の文字は、記号のつかないローマン・アルファベットに変換して提供。

Â	Û	â	ê	î	ô	û
---	---	---	---	---	---	---

(3) (1) (2) 以外の ´ (アキュート) ` (グレーブ) ¨ (ダイエレシス) ^ (サーカムフレクス) 付きの文字については、ローマン・アルファベットと記号の2文字で提供。(これらの記号はJIS内字)

S´	←	Š
----	---	---

(4) (1) (2) 以外の ~ (チルド) ¯ (マクロン) ˙ (ドットアバヴ) ˇ (キャロン) ˘ (ブリーブ) 付きの文字については、ローマン・アルファベットと≡の2文字で提供。(これらの記号はTRC外字)

Z≡	←	Ž
----	---	---

(5) (1) ～ (4) 以外の記号付き・変形アルファベットは、ローマン・アルファベットで入力する。

CLovers	←	CLovers
---------	---	---------

UNICODE提供時

シフトJIS提供時の(1) ～ (4) に該当する文字は、記号付き・変形アルファベットで提供。

(1) ～ (4) 以外の記号付き・変形アルファベットは、ローマン・アルファベットで入力する。

CLovers	←	CLovers
---------	---	---------

XII-5. 簡体字

簡体字は「岩波中国語辞典」の簡体字表からその簡体字に対応する繁体字におきかえて入力する。

251A01 上海1987備忘録（メモランダム）

情報源の表示：上海1987^{メモランダム}备忘录

341A01 タイトルは簡体字

注）対応する漢字が旧字体の場合，2004年までは新字体に統一していた。

XII-6. ハングル文字

その文字の読みをカタカナで【 】に入れて入力する。

251A01 日本語漢字【オル】【キ】【ヨン】【ホム】辞典

341A01 タイトルはハングル

XII-7. 数字

1. JIS78内字に存在する数字及びローマ数字（I～X）は原則としてそのまま入力する。
2. タイトルおよび責任表示に関する事項においては，数字（漢数字・ローマ数字・アラビア数字）はそのままの形で入力する。

五訂食品成分表
数学ⅡB

情報源の表示：五訂食品成分表
情報源の表示：数学ⅡB

3. その他の書誌的事項においては，数量や順序などを示す数字はアラビア数字で入力する。

3訂版
第2期5巻

情報源の表示：三訂版
情報源の表示：第Ⅱ期五巻

4. タイトルおよび責任表示に関する事項においては，情報源によって数字の表示が異なるときは，一ヶ所でもアラビア数字の表示があれば，アラビア数字で入力する。

40年史

標題紙・背・表紙の表示：四〇年史
奥付の表示：40年史

5. JIS78内字に存在する数字及びローマ数字（I～X）以外
丸囲み文字は，○のない形で入力する

1

情報源の表示：①

XII-8. 記号

1. 記号等は、JIS78及びTRC外字が存在すれば原則としてそのまま入力する。
2. 各書誌的事項全体を囲む記号は、原則として入力しない。

日中辞典 ← 情報源の表示
「日中辞典」
<日中辞典>

部分的にかかる記号は入力する。

「強運」と「ツキ」59の法則 ← 情報源の表示
「強運」と「ツキ」59の法則

3. [], 【 】は< >におきかえて入力する。
ただし情報源によって一ヶ所でも違う記号があればその記号を入力する。

4. 本タイトル ([251]~[259]A) では、ルビ以外の()は< >におきかえて入力する。

251A01 犬(ワンちゃん)との楽しい生活 ← 情報源の表示: 犬^{ワンちゃん}との楽しい生活

251A01 高強度コンクリート施工指針(案)
・同解説 ← 情報源の表示: 高強度コンクリート施工指針(案)
・同解説

5. 部編名、巻次、回次、年次等 ([251]~[259]D, [281]~[289]D, [291]~[299]D) では、回次(年次)を表示するとき以外の()は< >におきかえて入力する。

251D01 平成17年<度> ← 情報源の表示: 平成17年(度)

ただし、階層を表現している場合は、記号をはずして入力するか、識別のためにハイフンを入力する。

251D01 1上 ← 情報源の表示: 1(上)
251D01 1-1 ← 情報源の表示: 1(1)

6. 責任表示の記述形 ([251]~[259]F, [265]F, [281]~[289]F, [291]~[299]F) では、以下の場合はおきかえて入力する。

- (1) 図書に表示されている／(スラッシュ)はスペースにおきかえて入力する。

251F01 I ■ O編集部||編集 ← 情報源の表示: I/O編集部

- (2) 日本人、東洋人の責任表示の記述形では、姓名の区切りに記号類が表示されていても、／(スラッシュ)におきかえて入力する。

251F01 さいとう／たかを||著 ← 情報源の表示: さいとう・たかを
251F01 ユン／ソンヒ||著 ← 情報源の表示: ユン・ソンヒ

- (3) 西洋人の責任表示の記述形では、アルファベットの省略を示す・(中点)は、.(ピリオド)におきかえて入力する。

251F01 A. マクギニス||著 ← 情報源の表示: A・マクギニス

7. スペースは原則としてつめて入力する。ただし、スペースをつめることにより意味が異なったり不明瞭になってしまう場合、及び合集のタイトルはスペースを入力する。

図説通信白書	←	情報源の表示
フランス■文学と歴史	←	図説■通信白書
A■private■view	←	フランス■文学と歴史
		A■private■view

8. ー（負符号、減算記号（マイナス））、―（ダッシュ）、-（ハイフン）

- （1）原則としてマイナス（このマニュアルではハイフンと表示）を使用する。

1995-1996
S-Fマガジン
F-15Eagle
PC-9800
NIFTY-Serve囲碁フォーラム

- （2）以下の場合にはハイフン（このマニュアルでは半角ハイフンと表示）を使用する。

- a) 個人名

ジャン-リュック・クードレイ: Coudray, Jean-Luc
J. - P. サルトル
小林博（19- - ） 付記事項（生没年）

- b) 出版年

19- -

- c) 前後にアルファベットの小文字またはピリオドがあるとき

Non-fiction
F. -15
Ushi-san Milk Company
（団体名にも適用する）

- （3）ハイフンは図書の表示の長さに関わらずひとつのみ入力する。

9. JIS78に存在しているが、統一もしくは使用していない文字。

- （1）〔 〕（大括弧）は[]（角がっこ）におきかえて入力する。

- （2）< >（不等号）は< >（山括弧）におきかえて入力する。

- （3）・・（2点リーダ）は…（3点リーダ）におきかえて入力する。また、「・・・」など図書の点の数に関わらず、…（3点リーダ）1つとする。

- （4）ゝ（濁点）゜（半濁点）＼（逆斜線）は使用しない。

10. JIS78及びTRC外字に存在しない場合

(1) 情報源によって記号が異なる場合

- a) 使用可と使用不可の場合は使用可の記号を入力する。
- b) スペースと使用不可の記号はスペースを入力する。
- c) ベタと使用不可の記号はベタで入力する。

(2) 丸囲み文字

コードのある㊦以外は○なしで入力

得	←	㊦
左	←	㊧
A	←	㊨

(3) 意味のある記号

- a) おきかえのできる文字はおきかえて入力する。

(株)	←	(株)	
k m	←	km	
#	←	#	シャープは井ゲタで入力

- b) おきかえのできない記号等は、以下の方法で入力する。

- ・ 説明的な語句におきかえ〔 〕（角がっこ）に入れて入力する。さらに必要があるときは、注記において説明を加える。

251A01 〔ホツマツタヘ〕

← 情報源の表示：



341A01 タイトルは神代文字

251A01 21世紀〔日本〕はどこへ

← 情報源の表示：21世紀 はどこへ

- ・ 読みをカタカナで【 】に入れて入力する。

251A01 E【フラット】clarinet ← 情報源の表示：E^b clarinet

(4) 意味のない記号

- a) おきかえのできる文字はおきかえて入力する。
二重引用符の“ ”や“ ”は、左右・上下どの位置にあっても“ ”におきかえて入力する。
¡は!におきかえて入力する。
短いイコールは長いイコールにおきかえて入力する。

- b) 区切りの意味で使用されている記号は原則としてすべて「・」とする。

マジカル・デスゲーム

← 情報源の表示：マジカル†デスゲーム

- c) デザイン及び上記以外の記号はつめて入力する。

XⅢ. 標目付則

XⅢ－1. カタカナ表記法

読みは単語ごとにスラッシュで区切って入力する。

◎ 参照 『TRC MARC分かち書き基準』

XⅢ－1－1. 和語、漢語

標目の形が和語、漢語（漢字を使用する日本、中国、朝鮮の人名、団体名、地名を含む）で表示されているときは、その発音に従い、第1表（p529）によって表記する。

1. 旧かなづかい

旧かなづかいはその現代語音によって表記する。

例	てふてふ	チョウチョウ
	どぜう	ドジョウ
	みづゑ	ミズエ

2. 助詞「ハ」「ヘ」「ヲ」

助詞「ハ」「ヘ」「ヲ」は「ワ」「エ」「オ」と表記する。

例	こんにちは	コンニチワ
	いずこへ	イズコ／エ
	字を書く	ジ／オ／カク

3. 「ヂ」「ヅ」

二語の連合または同音の連呼によって生じた「ヂ」「ヅ」は「ジ」「ズ」と表記する。

例	ちかちか	チカジカ
	磯づり	イソズリ
	かなづかい	カナズカイ
	ちぢむ	チジム
	つづり方	ツズリカタ

4. 拗音、促音

(1) 拗音を表す「や」「ゆ」「よ」は、「ヤ」「ユ」「ヨ」と小字で表記し、促音を表す「っ」は、「ッ」と小字で表記する。

例	著者	チョシヤ
	雑誌	ザッシン

(2) 拗音・促音がひらがな・カタカナで表示されている場合は、記述の通りに表記する。意味のない促音もそのまま表記する。

例	キヤノン	キヤノン
	ニーチエ	ニーチエ
	ちようちよ	チョウチヨ
	ありさんがほっ	アリサン／ガ／ホッ
	あっ、トトロの森だ!	アッ／トトロ／ノ／モリ／ダ

5. 長音

(1) ア列の長音は,「ア」と表記する。

例 母さん カアサン

(2) イ列の長音は,「イ」と表記する。

例 兄さん ニイサン

(3) ウ列の長音は,「ウ」と表記する。

例 有数 ユウスウ

(4) エ列の長音は,「エ」と表記する。

例 姉さん ネエサン

(5) オ列の長音は,「ウ」と表記する。ただし,現代かなづかいで「お」と書き表される長音は,「オ」と表記する。

例	労働法	ロウドウホウ
	大阪	オオサカ
	氷	コオリ
	十日	トオカ
	遠目	トオメ

6. 拗長音

(1) ア列拗音の長音は,「ヤ」のつぎに「ア」と表記する。

例 じゃあじゃあ ジャアジャア

(2) ウ列拗音の長音は,「ユ」のつぎに「ウ」と表記する。

例 乳牛 ニュウギュウ

(3) オ列拗音の長音は,「ヨ」のつぎに「ウ」と表記する。

例 表彰 ヒョウショウ

XⅢ－1－2. 外来語

標目の形が外来語（かなで表示されている外国人名，団体名，地名，外国語を含む）で表示されているか，その一部に外来語を含むときは，原則として第1表（p 529）および第2表（p 529）によって，表示されているとおりに表記する。

注）統一標目としての外国人名は、『TRC「日本目録規則 1987年版 改訂版」適用細則 一図書の著者標目の部一』の23.3.3.3を参照。

バレエ	バレエ
バレー	バレー
シェイクスピア全集	シェイクスピア／ゼンシュウ
シェークスピア全集	シェークスピア／ゼンシュウ
シェクスピア物語	シェクスピア／モノガタリ

1. 第1表，第2表にない文字

外来語の表記に際して，第1表および第2表にない文字は，次のように取り扱う。

（1）「キ」，「エ」，「ヲ」は「イ」，「エ」，「オ」と表記する。

キタ・セクスアリス	イタ／セクスアリス
-----------	-----------

（2）「ワ」，「ヰ」，「ヱ」，「ヲ」は「ヴァ」，「ヴィ」，「ヴェ」，「ヴォ」と表記する。

ワルレンシュタイン	ヴァルレンシュタイン
ヱニス	ヴェニス

（3）「ヂ」，「ヅ」は「ジ」，「ズ」と表記する。

ザーフ	ゾーフ
-----	-----

（4）その他の文字は，表示されているとおりに表記する。

キェルケゴール	キェルケゴール
クォーターリー	クォーターリー
ゲョエテ	ゲョエテ

2. 漢字で表示されている外来語

漢字で表示されている外来語，外国人名，地名等は，その発音に従い，第1表および第2表によって表記する。この場合，長音，拗長音は長音符（ー）で表記する。

那波烈翁ト那杷盧的	ナポレオン／ボナパルト
倫敦	ロンドン
伯林	ベルリン
珈琲	コーヒー

注）広辞苑，宛字外来語辞典（柏書房）を参照する。

XⅢ-1-3. アルファベット

標目の形がアルファベットで表示されているか、その一部にアルファベットを含むときは、その発音に従い、第1表、第2表および第3表（p530）によって表記する。この場合、長音、拗長音は長音符（ー）で表記する。

CMのすべて	シーエム……
NHK年鑑	エヌエイチケー……
TV・FM放送アンテナ	テレビ／エフエム……
WHO事業計画の評価	ダブリューエイチオー……
X線結晶学	エックス……
β遮断剤とは	ベータ……
ALGOL入門	アルゴル……
ECAFE20年の歩み	エカフェ……
JIS用語集	ジス……
PERTの知識	パート……
大蔵省EEC研究会	……イーイーシー……
T. S. エリオット試論	ティー／エス……
This U. S. A.	ジス／ユーエスエー

注) アルファベットの表記は一部「NCR 1987年版改訂3版」と異なっている。第3表及び統一カナ表記一覧（p540）を参照。

XⅢ－1－4. 数字

標目の形が数字で表示されているか、その一部に数字を含むときは、原則として、不自然でない限り次のとおり表記する。

一 (イチ)	二 (ニ)	三 (サン)	四 (ヨン)	五 (ゴ)	
六 (ロク)	七 (ナナ)	八 (ハチ)	九 (キュウ)	十 (ジュウ)	零 (レイ)

注) 四 (ヨン)、七 (ナナ)、九 (キュウ) は、TRCの内規による。

注) 「十」が他の語と結びついて促音となるときは、「ジッ」と表記する。

十進法	ジッシンハウ
十戒	ジッカイ

1. 成語、固有名詞

数字が成語または固有名詞の一部に含まれていて、慣用の読み方が確立しているときは、典拠とする参考資料に従って表記する。

四次元	ヨジゲン
六義園	リクギエン
七転八起	ナナコロビ／ヤオキ
九尾の狐	キュウビ／ノ／キツネ
1995. 1. 17	イチキュウキュウゴ／イチ／イチナナ
1995. 1	イチキュウキュウゴ／イチ
1. 17	イチ／イチナナ
1995年1月17日	センキュウヒャクキュウジュウゴネン／イチガツ／ジュウシチニチ
1995大震災	センキュウヒャクキュウジュウゴ／ダイシンサイ
1400kcal	センヨンヒャッキロカロリー
Ver. 1. 1	ヴァージョン／イチテンイチ
7 1／2	ナナ／ト／ニブンノイチ

第1表

ア	イ	ウ	エ	オ				
カ	キ	ク	ケ	コ	キャ	キュ	キョ	
サ	シ	ス	セ	ソ	シャ	シュ	ショ	
タ	チ	ツ	テ	ト	チャ	チュ	チョ	
ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ニャ	ニユ	ニョ	
ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	ヒャ	ヒユ	ヒョ	
マ	ミ	ム	メ	モ	ミャ	ミユ	ミョ	
ヤ		ユ		ヨ				
ラ	リ	ル	レ	ロ	リャ	リュ	リョ	
ワ								
ン								
ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ギャ	ギユ	ギョ	
ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ	ジャ	ジュ	ジョ	
ダ			デ	ド				
バ	ビ	ブ	ベ	ボ	ビャ	ビユ	ビョ	
パ	ピ	プ	ペ	ポ	ピャ	ピユ	ピョ	

第2表

	ウイ		ウエ	ウオ	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
			シェ					ジェ	
			チェ						
ツア	ツイ		ツエ	ツオ					
	ティ					ディ	デュ		
		トゥ					ドウ		
ファ	フィ		フェ	フォ					

注) 上記以外に「テュ」「フュ」「スイ」「ズィ」「リィ」などの表記も存在する。

第3表

(1) 英語	(2) ドイツ語	(3) フランス語	(4) スペイン語
A エー (エイ)	A アー	A ア	A ア
B ビー	B ベー	B ベ	B ベ
C シー	C ツェー	C セ	C セ
D ディー	D デー	D デ	C チェ
E イー	E エー	E ウ	D デ
F エフ	F エフ	F エフ	E エ
G ジー	G ゲー	G ジェ	F エフエ
H エイチ	H ハー	H アシュ	G ヘ
I アイ	I イー	I イ	H アチェ
J ジェー (ジェイ)	J ヨット	J ジ	I イ
K ケー (ケイ)	K カー	K カ	J ホタ
L エル	L エル	L エル	K カ
M エム	M エム	M エム	L エレ
N エヌ	N エヌ	N エヌ	L ⁰ エリエ
O オー	O オー	O オ	M エメ
P ピー	P ペー	P ペ	N エネ
Q キュー	Q クー	Q キュ	Ñ エニエ
R アール	R エル	R エール	O オ
S エス	S エス	S エス	P ペ
T ティー	T テー	T テ	Q ク
U ユー	U ウー	U ユ	R エレ
V ヴイ	V ファウ	V ヴェ	S エセ
W ダブリュー	W ヴェー	W ドゥブルヴェ	T テ
X エックス	X イクス	X イクス	U ウ
Y ワイ	Y イプシロン	Y イグレック	V ベ
Z ゼット	Z ツェット	Z ゼッド	W ベドブレ
			X エキス
			Y イグリエガ
			Z セタ

注) 英語A, J, KはTRC内規による。「NCR 1987年版改訂3版」の表記は()内に表示。

(5) イタリア語

A	ア
B	ビ
C	チ
D	ディ
E	エ
F	エッフェ
G	ジ
H	アッカ
I	イ
L	エッレ
M	エンメ
N	エンネ
O	オ
P	ピ
Q	ク
R	エッレ
S	エッセ
T	ティ
U	ウ
V	ヴァー
Z	ゼータ

(6) ロシア語

A	ア
Б	ベ
В	ヴェ
Г	ゲ
Д	デ
Е	イエ
Ё	ヨ
Ж	ジェ
З	ゼ
И	イ
Й	イクラトカヤ
К	カ
Л	エリ
М	エム
Н	エヌ
О	オ
П	ペ
Р	エル
С	エス
Т	テ
У	ウ
Ф	エフ
Х	ハ
Ц	ツエ
Ч	チェ
Ш	シャ
Щ	シシャ
Ъ	イエル
Ы	イルイ
Ь	イエリ
Э	エ
Ю	ユ
Я	ヤ

(7) ギリシア語

大文字 小文字

A	α	アルファ
B	β	ベータ
Γ	γ	ガンマ
Δ	δ	デルタ
E	ε	イプシロン
Z	ζ	ゼータ
H	η	イータ
Θ	θ	シータ
I	ι	イオタ
K	κ	カップパ
Λ	λ	ラムダ
M	μ	ミュー
N	ν	ニュー
Ξ	ξ	グザイ
O	ο	オミクロン
Π	π	パイ
P	ρ	ロー
Σ	σ, ς	シグマ
T	τ	タウ
Υ	υ	ウプシロン
Φ	φ	ファイ
X	χ	カイ
Ψ	ψ	プサイ
Ω	ω	オメガ

XⅢ－2. アルファベット・数字を含むカタカナ形

ここでは便宜的にカタカナ形を“読みA”，アルファベット・数字を含む読みを“読みF”，第2タイトルのカタカナ形を“読みG”と表現する。

XⅢ－2－1. 基本の入力方法

1. 漢字形のタグにアルファベット・数字を含むときは，読みAに入力したカタカナ形とは別に，読みFにアルファベット・数字を含むカタカナ形を入力する。
2. 読みFには読みAのわかちと同じわかちで入力する。

漢字形	ビーズアクセサリーなんでもQ&A
読みA	ビーズ／アクセサリー／ナンデモ／キュー／アンド／エー
読みF	ビーズ／アクセサリー／ナンデモ／ <u>Q／&／A</u>

3. かなや漢字と一緒になければ読めないアルファベット・数字は読みFには入力しない。

漢字形	魚知ING
読みA	ウォッチング
読みF	(なし)

XⅢ－2－2. ローマン・アルファベット

ローマン・アルファベットで表示されているか，その一部にローマン・アルファベットを含む場合は，読みFにはそのままローマン・アルファベットで入力する。

漢字形	九州SL紀行
読みA	キュウシュウ／エスエル／キコウ
読みF	キュウシュウ／SL／キコウ

XⅢ－2－3. 記号付アルファベットや変形アルファベット

記号付アルファベット¹や変形アルファベット²を含んでいる場合は，読みFにはローマン・アルファベットに翻字して入力する。

漢字形	おうちでお茶c a f é
読みA	オウチ／デ／オチャ／カフェ
読みF	オウチ／デ／オチャ／c a f e

¹ 記号付きアルファベット: à á â ã ä å ç など

² 変型アルファベット: Å Œ など

XⅢ－2－4. キリル文字・ギリシア文字

1. キリル文字・ギリシア文字のみで表示されている場合は、読みFにはローマン・アルファベットに機械的に翻字してセットする。
2. 一部にキリル文字・ギリシア文字を含む場合は、読みFにはカタカナで入力する。

漢字形 β1・3Dグルカンで治る！
 読みA ベータ／イチ／サンディー／グルカン／デ／ナオル
 読みF ベータ／1／3D／グルカン／デ／ナオル

XⅢ－2－5. 漢数字

1. 漢数字が成語または固有名詞の一部に含まれていて、慣用の読み方が確立しているときは典拠資料にしたがって読みAにのみカタカナで入力する。

漢字形 六義園
 読みA リクギエン
 注) 読みF 6ギエンとは入力しない。

2. 漢数字が数量および序数を示す場合は、読みFにはアラビア数字で入力する。

漢字形 百周年記念誌
 読みA ヒャクシュウネン／キネンシ
 読みF 100シュウネン／キネンシ

XⅢ－2－6. アラビア数字

1. アラビア数字で表示されているか、その一部にアラビア数字を含む場合は、読みFには原則として不自然でない限りそのままアラビア数字で入力する。

漢字形 0歳からの育児
 読みA ゼロサイ／カラ／ノ／イクジ
 読みF 0サイ／カラ／ノ／イクジ

2. アラビア数字のままの入力では不自然な場合は、読みFにはカタカナで入力する。

漢字形 首都圏からの1泊2日東日本の花名所173選
 読みA シュトケン／カラ／ノ／イッパク／フツカ／ヒガシニホン／ノ／ハナメイショ／ヒャクナナジュウサンセン
 読みF シュトケン／カラ／ノ／1パク／フツカ／ヒガシニホン／ノ／ハナメイショ／173セン

3. 読みAで読まない場合は、読みFには入力しない。

漢字形 第7回企画展
 読みA キカクテン
 読みF (なし)

XⅢ－2－7. ローマ数字

ローマ数字¹は読みFにはアラビア数字に変換して入力する。

漢字形 数学I・A基礎問題精講

読みA スウガク/イチ/エー/キソ/モンダイ/セイコウ

読みF スウガク/1/A/キソ/モンダイ/セイコウ

¹ ローマ数字：Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ…

XⅢ－2－8. 記号

ASCIIコード一覧

!	感嘆符	<	不等号 (より小)
"	引用符	=	等号
#	番号記号	>	不等号 (より大)
\$	ドル記号	?	疑問符
%	パーセント	@	単価記号
&	アンパサンド	[	左大括弧
'	引用符	¥	円記号
(	左小括弧	]	右大括弧
)	右小括弧	—	アンダーライン
*	アスタリスク	{	左中括弧
+	正符号		縦線
,	カンマ	}	右中括弧
—	ハイフン	。	句点
.	ピリオド	「	左かぎ括弧
/	斜線	」	右かぎ括弧
:	コロソ	,	読点
;	セミコロソ	・	中黒

1. 意味のある記号 (読みAで読む記号) でASCIIコード内にある記号は読みFには原則としてそのまま入力する。(ただしスペースは用いない)

漢字形 . mac徹底使いこなし術
 読みA ドット/マック/テッテイ/ツカイコナシジュツ
 読みF ._/mac/テッテイ/ツカイコナシジュツ

2. 意味のある記号 (読みAで読む記号) でASCIIコード内にない記号は読みFにはカタカナで入力する。

漢字形 . com Master★★2003
 読みA ドット/コム/マスター/ダブル/スター/ニセンサン
 読みF . /com/Master/ダブル/スター/2003

3. 区切りの意味で用いられている記号等, 読みAで読まない記号は読みFには入力しない。

漢字形 1995・1・17阪神・淡路大震災
 読みA イチキュウキュウゴ/イチ/イチナナ/ハンシン/アワジ/ダイシンサイ
 読みF 1995/1/17/ハンシン/アワジ/ダイシンサイ

4. アルファベット・数字・記号のみで表示されている場合は, 読みFは機械的に付与する。したがって, 読みAで読まない記号も含まれる場合がある。

XⅢ－2－9. ルビがあるとき

1. 特殊な読みのルビがあるときは、原則として読みFには読みAに対応する読みを入力する。

漢字形 うちの犬(コ)のしつけ3倍ホメればうまくいく!

読みA ウチ／／コ／／シツケ／サンバイ／ホメレバ／ウマク／イク

読みF ウチ／／コ／／シツケ／3バイ／ホメレバ／ウマク／イク

読みG ウチ／／イヌ／／シツケ／サンバイ／ホメレバ／ウマク／イク

情報源の表示：うちの犬^ニのしつけ3倍ホメればうまくいく!

2. アルファベット・数字に、ルビとは異なるが、同じ言葉が形を変えて続けて表示されている場合は、読みFにはアルファベット・数字部分に対応する読みを入力する。

漢字形 19<Nineteen>

情報源の表示：19<Nineteen>

読みA ナインティーン

読みF 19

読みG ジュウキュウ

漢字形 COCORO<心>

情報源の表示：COCORO<心>

読みA ココロ

読みF COCORO

3. 本タイトルにおいて、特殊な読みを（ ）にいれて入力していても、読みFには（ ）内の特殊な読みは入力しない。

251A01 No. 1 (いちばん)

551A011 イチバン

551F01 No1

551G01 ナンバー／ワン

XⅢ－3. 典拠資料

XⅢ－3－1. 表記全体（個人名・団体名及びXⅢ－3－2以下のものは除く）

XⅢ－1. カタカナ表記法（TRC内規）

広辞苑 第4版, 第5版, 第6版（岩波書店）

平凡社大百科事典（平凡社）

日本国語大辞典（小学館）

国史大辞典 全15巻（吉川弘文館）

ジャパナレッジ

XⅢ－3－2. 地名

1. 日本の地方自治体

市町村役場便覧（日本加除出版）…郡市町村

～町（マチ, チョウ）～村（ムラ, ソン）の読みは市町村役場便覧に従って表記する。

～町（～チョウ）～村（～ムラ）のように読みの統一は行わない。

例：朝日町（三重県）アサヒチョウ

上松町（長野県）アゲマツマチ

市町村名変遷辞典（東京堂出版）

2. 上記以外の日本の地名

スタンダード・アトラス日本 一地図帳一 （平凡社）

角川日本地名大辞典 各県別（角川書店）

コンサイス日本地名事典 第3版, 第4版, 第5版（三省堂）

コンサイス日本山名辞典 修訂版 （三省堂）

河川大事典 （日外アソシエーツ）

3. 外国の地名

スタンダード・アトラス世界 一地図帳一 （平凡社）

コンサイス外国地名事典 第3版 （三省堂）

XⅢ－3－3. 作品名

1. 文学作品（古典）

日本古典文学大辞典（岩波書店）
 国書総目録（岩波書店）
 古典籍総合目録（岩波書店）
 日本古典籍総合目録データベース

2. 文学作品

集英社世界文学大事典（集英社）	…	外国文学
新潮世界文学辞典 増補改訂（新潮社）	…	外国文学
日本近代文学大事典（講談社）	…	日本近代文学
新潮日本文学辞典 増補改訂（新潮社）	…	日本近代文学

3. その他の作品

世界名著大事典（平凡社）	…	外国作品
中国学芸大事典（大修館書店）	…	中国作品
国史大辞典（吉川弘文館）	…	日本作品
国書総目録（岩波書店）		
古典籍総合目録（岩波書店）		
日本古典籍総合目録データベース		

XⅢ－3－4. 動植物名

広辞苑 第4版, 第5版, 第6版（岩波書店）
 平凡社大百科事典（平凡社）

XⅢ－3－5. 宗派・教派

宗教年鑑（文化庁）
 キリスト教大事典 改訂新版（教文館）
 世界宗教大事典（平凡社）
 新宗教事典（弘文堂） … 新興宗教名

XⅢ－3－6. 略語（アルファベット略語）、欧文タイトル、コンピュータ用語

TRC内規による。（第3表，統一カタカナ表記一覧 2. アルファベット，3. コンピュータ用語）

コンサイス外来語辞典 第4版（三省堂）

コンサイスカタカナ語辞典 第4版（三省堂）のアルファベット略語による。

（ ）でカタカナが付されているときはそのカタカナ形を採用する。

（ ）でカタカナが付されていないときはアルファベットをそのまま読む。

例

OPEC（オペック）	石油輸出国機構	オペック
OPEC	太平洋地域経済協力機構	オーピーイーシー
例外		
APEC	アジア太平洋経済協力閣僚会議	エーペック

XⅢ－3－7. タイトル中の個人名、団体名

個人名典拠ファイルT，団体名典拠ファイルTによる。ただし古典作品名は作品名の典拠による。

例

源家長日記	ミナモトノ／イエナガ／ニッキ	…タイトル	日本古典文学大辞典による
源／家長	ミナモト， イエナガ	…著者名	TRC個人名典拠ファイルによる
源義経	ミナモト／ヨシツネ	…タイトル	

中国人名，朝鮮人名がタイトルに含まれていて母国語読みのルビがない場合は，原則として日本語読みをカタカナ形に入力し，個人名典拠ファイルTの統一形が母国語読みの場合は，カタカナ形（第2タイトル）に母国語読みを入力する。

図書に母国語読みのルビがある場合には，ルビ読みをカタカナ形に，日本語読みをカタカナ形（第2タイトル）に入力する。

XⅢ－3－8. 数字

TRC内規による。（第4表，統一カタカナ表記一覧4. 数字）

NHKことばのハンドブック（日本放送出版協会）

ただし「二十四の瞳」や「七人の侍」などの作品名は除く。

XⅢ－4. 統一カタカナ表記一覧

XⅢ－4－1. 和語・漢語

注) 読みの統一は原則として「広辞苑」第4版、第5版、第6版による。「広辞苑」に2通りの読みが出ている場合で語義が同じ場合は、より詳しく説明の出ている方を採用する。

注) *印は、2012年1月に統一カタカナ表記を訂正。累積MARCには訂正後のカタカナ表記を第2読みとして追加メンテナンスを行った。(『TRC MARCニュース』第29号)

ア	明日	アス ←アシタ
	貴女*	アナタ ←キジョ
	阿毘達磨	アビダツマ
	安心立命	アンシンリツメイ
イ	医学会	イガクカイ
	行く	イク
	依存	イゾン ←イソン
	抱く	イダク →:ダク
	一名	イチミョウ ←イチメイ
	今昔	→コンジャク
	入込	イリゴミ
	岩魚釣り	イワナツリ
	磐舟柵	イワフネノサク
	因伯	インハク ←インパク
	陰陽	インヨウ
	陰陽五行	インヨウ/ゴギョウ
	陰陽道	→オンヨウドウ
ウ	魚*	ウオ (魚河岸など慣用されている場合) →:サカナ
	埋もれた	ウズモレタ
	内蒙古	ウチモウコ
	右脳	ウノウ ←ミギノウ
	海釣り	ウミズリ
エ	永遠	エイエン ←トリ
	描き下し	エガキオロシ ←カキオロシ
	描く	エガク ←カク
	蝦夷*	エゾ (地名) →:エミシ
	絵説	エトキ ←エセツ
	蝦夷*	エミシ (人を指す場合) →:エゾ
	絵文字	エモジ
	演算	エンザン
オ	奥義(儀)	オウギ
	横穴～	オウケツ～ →:ヨコアナ
	横穴古墳	オウケツ/コフン
	横穴墓	オウケツボ
	横穴墓群	オウケツボゲン
	黄土	オウド (一般名詞) →:コウド/コウゲン
	大地震	→ダイジシン
	大勝負	オオショウブ ←ダイショウブ
	女将*	オカミ ←ジョショウ
	女将さん	オカミサン ←ジョショウサン
	陰陽道	オンヨウドウ ←インヨウドウ

カ	開眼	カイガン →: カイゲン
	開眼	カイゲン →: カイガン
	外蒙	ガイモウ
	～係	～ガカリ
	描き下し	→エガキオロシ
	描く	→エガク
	数*	カズ (数が多いことを表す場合) →: スウ
	気質	カタギ →: キシツ
	学会	ガッカイ (4文字以上 国文学会 コクブン/ガッカイ 3文字 文学会 ブンガクカイ)
	各国	カッコク
	合戦	カッセン
	～合戦	～/ガッセン
	金型	カナガタ
	狩人*	カリユウド ←カリウド
	為替	カワセ
	換地	カンチ
	完治	カンチ ←カンジ
	韓流	→ハンリュウ
キ	気質	キシツ →: カタギ
	貴女*	→アナタ
	鬼神	キジン
	昨日	キノウ
	郷*	キョウ (桃源郷など○○郷) →: ゴウ, サト
	教化	キョウカ →: キョウケ
	教化	キョウケ (仏教用語) →: キョウカ
	経疏	キョウショ
	共存	キョウゾン ←キョウソン
	極微	→ゴクビ
	金属器	キンゾクキ
ケ	経典	ケイテン →: キョウテン
	京洛	ケイラク
	汚れなき	ケガレ/ナキ ←ヨゴレ/ナキ
	獣	ケダモノ (人をののしる場合) →: ケモノ
	獣	ケモノ →: ケダモノ
	剣	ケン →: ツルギ
	剣客	ケンカク
	研究所	ケンキュウジョ
	現存	ゲンゾン ←ゲンソン
コ	銅	コウ
	口腔	コウコウ ←コウクウ
	黄土高原	コウド/コウゲン (地名) →: オウド
	抗日	コウニチ
	郷*	ゴウ (白川郷など固有名, キョウの場合もあり) →: キョウ, サト
	古瓦	コガワラ
	顧客*	コキヤク ←コカク
	故郷	コキョウ
	国公私立*	コッコウ/シリツ ←コクコウ/シリツ
	国公立*	コッコウリツ ←コクコウリツ
	極彩色	ゴクサイシキ
	極微	ゴクビ ←キョクビ
	国文学会	コクブン/ガッカイ
	根治	コンジ

今昔	コンジャク ←イマムカシ
サ 彩色	サイシキ
魚	サカナ →: ウオ
魚屋	サカナヤ
魚料理	サカナリョウリ
防人歌	サキモリウタ
防人の歌	サキモリ／＼ウタ
雑(部)	ザツ(ブ) →: ゴウ(ブ)
郷*	サト(〇〇の郷) →: キョウ, ゴウ
茶道	→チャドウ
左脳	サノウ ←ヒダリノウ
作法	サホウ
シ 詩	シ
～址	～シ
詩歌	シイカ
～史学会	～／シガクカイ(〇〇+史学会)
～史学会	～シ／ガッカイ(〇〇史+学会)
私小説	シショウセツ ←ワタクシショウセツ
死生不知	シショウ／フチ
死生観	シセイカン
私日記	→ワタクシニッキ
地熱*	ジネツ(体温) →: チネツ
姑	シュウトメ ←シュウト
～所	～シヨ or ～ジヨ
濁音+所 n+所	シヨ 相談所 託児所 製造所 作業所 指導所
	例外 保育所 ホイクシヨ(広辞苑, BSH)
	刑務所 ケイムシヨ
	社務所 シヤムシヨ
	事務所 ジムシヨ
清音+所	ジヨ 研究所
	例外 審判所 シンパンジヨ
	出版所 シュツパンジヨ
	編纂所 ヘンサンジヨ
	試験所 シケンジヨ
	活版所 カツパンジヨ
	造船所 ゴウセンジヨ
	保健所 ホケンジヨ
女王	ジョオウ
女官	ジョカン
女教師	ジョキョウシ
女将*	→オカミ
女将さん	→オカミサン
死霊	シリョウ
信組	シンソ
心肺	シンパイ ←シンハイ
ス 数*	スウ(数字・抽象概念を表す場合) →: カズ
セ 西域	セイイキ
西藏	→チベット
西南役	セINAN／＼エキ(「の」の表示がない～役, ～乱も同様とする)
生命	セイメイ
石綿	セキメン
世間胸算用	セケン／ムネサンヨウ →: ムナザンヨウ

	世論 選択 選択	セロン センジャク (浄土真宗) →: センチャク センチャク (浄土宗) →: センジャク
ソ	雑 (部) 外蒙古	ゾウ (ブ) (和歌・俳諧) →: ザツ (ブ) ソトモウコ
タ	大化改新 大地震 大勝負 抱く ～譚 探訪	タイカ/ノ/カイシン ダイジシン ←オオジシン →オオショウブ ダク →: イダク ～タン タンボウ
チ	地熱* 西藏 茶道 茶花	チネツ (地球内部の熱) →: ジネツ チベット ←セイゾウ チャドウ ←サドウ チャバナ
ツ	釣り 魚+釣り 場所+釣り 剣	～ツリ 鱒釣り マスツリ 岩魚釣り イワナツリ ～ズリ 海釣り ウミズリ 川釣り カワズリ 船釣り フナズリ 例外 ボート釣り ボートツリ ツルギ (慣用句の場合) →: ケン
テ	天下人 伝教大師 転生	テンカビト ←テンカニン デンギョウ/ダイシ テンショウ ←テンセイ
ト	洞穴* 登頂 読本 ～読本 土留 永遠 問屋 ～問屋	ドウケツ (“洞穴遺跡” などの特定の語の場合) →: ホラアナ トウチョウ トクホン →: ヨミホン ～/ドクホン ドドメ →エイエン トンヤ ～/ドンヤ
ナ	内分泌 内蒙 難波宮 並 并 並 難治 難治性 何の	ナイブンピツ ←ナイブンピ ナイモウ ナニワノミヤ ナミ →: ナラビニ ナラビニ ナラビニ →: ナミ ナンチ ←ナンジ ナンチセイ ←ナンジセイ ナンノ
ニ	二十歳 二乗 二・二六事件	ニジッサイ ←ハタチ ニジョウ ニ/ニロク/ジケン

日本	ニホン
日本永代蔵	ニッポン/エイタイグラ
日本橋 (大阪)	ニッポンバシ
日本橋 (東京)	ニホンバシ
ネ 年中行事	ネンジュウ/ギョウジ
ハ 麦作	バクサク
博士	ハカセ (博学な人の意味で)
	ものしり博士 モノシリ/ハカセ
	お天気博士 オテンキ/ハカセ
	ハクシ (学位として)
	井上博士と基督教徒 イノウエ/ハクシ/ト～
	シュヴァイツァー博士 シュヴァイツァー/ハクシ
白夜	→ビャクヤ
二十歳	→ニジッサイ
8.15終戦	ハチ/イチゴ/シュウセン
初体験	ハツタイケン
初登攀	ハツトウハン
花咲爺	ハナサカジジイ ←ハナサカジイ
母子	→ボシ
母娘	ハハムスメ
韓流	ハンリュウ ←カンリュウ
ヒ 肘関節	ヒジカンセツ
微笑	ビショウ
左脳	→サノウ
119番	ヒャクジュウキュウバン
白夜	ビャクヤ ←ハクヤ
百鬼夜行	ヒャッキ/ヤギョウ ←ヒャッキ/ヤコウ
100講	ヒャッコウ
フ 風神	フウジン
夫婦	フウフ →: メオト
藤原宮	フジワラキョウ (「フジワラノミヤ」より訂正 2016/10/21)
仏国	ブッコク (浄土の意)
仏陀*	ブツダ ←ブツダ
父母恩重經	ブモオンジュウキョウ ←ブモオンジュウギョウ
文学会	ブンガクカイ
文書	ブンショ (近代以降) →: モンジョ
文書館	ブンショカン →: モンジョカン
ヘ 平安宮	ヘイアンキュウ
平城宮	ヘイジョウキュウ
便覧	ベンラン
ホ 法華經	ホケキョウ
反古	ホゴ
母子	ボシ ←ハハコ
墓石	ボセキ
法華 (宗)	ホツケ (シュウ)
微笑み	ホホエミ
洞穴	ホラアナ →: ドウケツ
マ 毎月	マイゲツ (労働・人口統計書等) →: マイツキ

	毎月 窓口 万華鏡 万葉集略解	マイツキ（一般） →：マイゲツ マドグチ マンゲキョウ マンヨウシュウ／リャクゲ →：リャッカイ
ミ	右脳 水処理	→ウノウ ミズ／ショリ
ム	難しい 胸算用 室生（寺）	ムツカシイ ムナザンヨウ →：セケン／ムネサンヨウ ムロウ（ジ）
メ	夫婦 夫婦善哉 夫婦茶碗 面目	メオト →：フウフ メオト／ゼンザイ メオト／ジャワン メンボク ←メンモク
モ	黙示録 文字遊び 文字盤 持分法 木簡・竹簡 物知り博士 文書 文書館	モクシロク モジアソビ モジバン モチブンホウ モッカ／チクカン モノシリ／ハカセ モンジョ（近世以前） →：ブンショ モンジョカン →：ブンショカン
ヤ	訳解 夜話	ヤッカイ ←ヤクカイ ヤワ ←ヨバナシ
ユ	行く春	ユク／ハル
ヨ	横穴 汚す 汚れた 汚れなき 読本 夜話	ヨコアナ →：オウケツ～ ヨゴス ヨゴレタ →ケガレ／ナキ ヨミホン（分類913.56のとき） →：トクホン →ヤワ
ラ	礼拝 乱世	ライハイ（主に仏教・神道） →：レイハイ ランセイ
リ	立像 立像 略解 緑化	リツゾウ（一般） →：リュウゾウ リュウゾウ（仏像） →：リツゾウ リャッカイ →：マンヨウシュウ／リャクゲ リョッカ
レ	礼拝	レイハイ（主にキリスト教） →：ライハイ
ロ	浪漫 論疏	ロウマン ←ロマン ロンジョ
ワ	和漢書 私 私小説 私日記	ワカンショ ワタクシ ←ワタシ →シショウセツ ワタクシニツキ ←シニツキ

XⅢ－4－2. アルファベット

標目の形がアルファベットで表示されているか、その一部にアルファベットを含むときは、その発音に従い、第1表、第2表および第3表によって表記する。この場合、長音、拗長音は長音符で表記する。

A	セリエA air amazing and, & ANSI APEC architecture ASEAN Asian association ATOK AV	セリエ／エー エアー ←エア アメージング ←アメイジング アンド アンシ エーペック アーキテクチュア アセアン エイジャン アソシエーション エートック ←エイトック エーヴィ
B	β BMW body ～body	ベータ ビーエムダブリュー ボディー ～ボディ
C	C言語 CALP図形 City CM Co. coffee company computer corporation	シーゲンゴ カルプ／ズケイ シティ シーエム カンパニー コーヒー カンパニー コンピュータ コーポレーション
D	date de diamond(s) digital dress DX	デート ドゥ(フランス語) ←ド ダイヤモンド(ズ) デジタル ドレス ディーエックス
E	ECAFE EEC E. T. A. ホフマン etc. everybody	エカフェ イーイーシー イー／ティー／エー／ホフマン エトセトラ エヴリボディ ←エヴリボディー
F	faces female fifty(又は50) fire for fortieth(40th) forty(又は40)	フェイスズ フィーメール フィフティ ファイア ←ファイアー フォー フォーティース フォーティ

H	hardware how to	ハードウェア ハウ／トゥー
I	IE Inc. Institute into	アイイー インコーポレイテッド インスティテュート イントウ
J	Jリーグ JAL JIS J. S. パツハ	ジェーリーグ ジャル ジス ジェー／エス／パツハ
K	K. K	ケーケー
L	LA ladies lady library Limited living love Ltd.	エルエー ←ロサンゼルス レディース レディー ライブラリー リミテッド リヴィング ラヴ リミテッド
M	mail misty 8mm映画 modern mon amour	メール ミステイー ハチミリ／エイガ モダン モナムール
N	NASA navigator New York NHK novels NY NZ	ナサ ナヴィゲーター ニューヨーク エヌエイチケー ノヴェルズ ニューヨーク ←エヌワイ エヌゼット ←ニュージーランド
O	of OPEC OPEC	オブ オペック (石油輸出国機構) オーピーイーシー (太平洋地域経済協力機構)
P	party PERT pH PLA POP POS POS possibility profile publication pure	パーティー パート ペーハー ピーエルエー ピーオーピー ポス (販売時点情報管理) ピーオーエス (医学用語) ポシビリティー プロフィール パブリケーション ピュア

Q	Q&A quartet	キュー／アンド／エー カルテット
R	rail report review R. M. リルケ	レール ←レイル レポート レビュー アール／エム／リルケ
S	ーs (複数語尾) save sixty (又は60) society software songs sweet swim swing switch	ス or ズ セーヴ シックスティ ソサエティ ソフトウェア ソングス スウィート スウィム ←スイム スウィング ←スイング スイッチ
T	tea for two the The Alfee the cats thirty (又は30) thirty's (30's) this times tips to TOEIC together tomorrow travel tronware T. S. エリオット TV・FM放送 twenty (又は20) twenty one (又は21) two	ティー／フォー／ツー ザ or ジ ジ／アルフィー ザ／キャッツ サーティ サーティーズ ジス タイムズ ティップス トゥー トーイック トゥゲザー トゥモロー トラヴェル トロンウェア ティー／エス／エリオット テレビ／エフエム／ホウソウ トゥエンティ トゥエンティーワン ツー
U	UFO university U. S. A.	ユーフォー ユニヴァーシティ ユーエスエー
V	valley ver. video view Volvo V. S.	ヴァリー ←ヴァレー ヴァージョン ビデオ ビュー ヴォルヴォ ←ボルボ ヴィエス
W	~ware was wave we	~ウェア ワズ ウェイヴ ウィ ←ウィー

west	ウエスト ←ウエスト
western	ウエスタン ←ウエスタン
What's ～?	ホワッツ/～
who	フー
WHO	ダブリューエイチオー
wind	ウインド
winning	ウイニング
winter	ウィンター ←ウインター
with	ウィズ
women	ウイメン
X X線	エックスセン
Y year	イヤー ←イアー

XⅢ-4-3. コンピュータ用語

コンピュータ用語がアルファベットで表示されているときの読みは、第3表によって表記する。
「日経パソコン用語事典」の最新版を参照し、図書中からも採用する。

A	Access	アクセス
	Acrobat	アクロバット
	ActiveX	アクティヴ/エックス
	Adobe	アドビ
	Adobe Illustrator	アドビ/イラストレーター
	Aircraft	エアークラフト
	ALGOL	アルゴル
	ASP	エーエスピー
	ATOK	エートック
	Awk	オーク
B	BASIC	ベーシック
	BeOS	ビー/オーエス
	BIOS	バイオス
	Bison	バイソン
	Bongo	ボンゴ
	BorlandC++	ボーランド/シー/プラスプラス
C	CAD CAM	キャド/キャム
	CAE	シーエーイー
	CAI	シーエーアイ
	CASE	ケース
	CASL	キャッスル
	COBOL	コボル
	CompuServe	コンピュサーヴ
D	DA	ディーエー
	dBASE III	ディーベース/スリー
	Delphi	デルファイ
	DOS	ドス
	DOS/V	ドス/ヴィ
	DTP	ディーティーピー
E	Emacs	イーマックス
	Ethernet	イーサーネット
	Excel	エクセル
F	FORTRAN	フォートラン
	FrontPage	フロント/ページ
G	GNU	グニュー
H	HyperCard	ハイパーカード
	HyperTalk	ハイパートーク
I	Illustrator	イラストレーター
	iMAC	アイマック

J	JAVA	ジャヴァ
	JPEG	ジェーペグ
L	LAN	ラン
	LATEX	ラテック ←ラテックス, ラテフ
	LightWave	ライトウェイヴ
	Lingo	リンゴ
	Linux	リナックス ←リヌクス, ライナックス 2005年より「リヌクス」から統一読み変更
	LISP	リスプ
	Lite	ライト
	LOGiN	ログイン
	Logo	ロゴ
	Lotus1-2-3	ロータス/ワンツースリー
M	MAC	マック
	Macintosh	マッキントッシュ
	macromedia	マクロメディア
	Mathematica	マセマティカ
	MATLAB	マットラブ
	Motif	モチーフ
	MPEG	エムペグ
	MS-DOS	エムエス/ドス
N	Netscape	ネットスケープ
	NetWare	ネットウェア
	NIFTY-Serve	ニフティー/サーバ
Q	Quark Xpress	クォーク/エクスプレス
	Quattro Pro	クアトロ/プロ
T	Tips	ティップス
V	Visual Basic	ヴィジュアル/ベーシック
W	Windows	ウィンドウズ
	Word	ワード
	WWW	ダブリューダブリューダブリュー

XⅢ－4－4. 数字

数字	読み	事例
0	内規 レイ	0時, 0度, 0秒, 0点, 零敗
	例外 ゼロ	0年, 0歳児, 0ベース, 0号, 0式, 007, 零戦, 0メートル
1	内規 イチ	1キロ, 1メートル, 1秒
	イッ (促音)	1個, 1歳, 一本, 11290 (イチマンイッセンニヒャクキュウジュウ)
	例外 ヒト, ヒイ, セン	一粒, 一人, 一二三, 1290 (センニヒャクキュウジュウ)
2	内規 ニ	2秒, 2号, 2次元, 二学期, 20歳 (二十歳) (ニジッサイ)
	例外 フタ	二人, 二つ, 二役
3	内規 サン	3時, 3円, 3位, 三回
	ミッ (促音)	三つ, 三日
	例外 ミツ	三葉
4	内規 ヨン	4匹, 4号, 4歳, 4ミリ, 4キロ, 4秒, 4番, 4期, 4ヶ月, 4代, 4回
	ヨッ (促音)	4日
	例外 シ	四海, 四季, 4月, 四十七士, 二十四の瞳, 四重奏 (唱), 第四高等学校 (旧制高校)
	ヨ	四次元, 4時, 第四次
5	内規 ゴ	5段, 5種, 五感, 五臓
	例外 イツ	五つ, 五日, 五つ子
	サ	五月雨
6	内規 ロク	6位, 6点, 6メートル
	ロッ (促音)	6角
	例外 リク	六義園
	ムッ (促音)	六つ
7	内規 ナナ	7人, 7年, 7歳, 7匹, 7回, 7匹のこやぎ, 第七艦隊, 731部隊, ボーイング747 (ナナヨンナナ)
	例外 シチ	7月, 七転八倒, 七福神, 17、8才, 聖徳太子の憲法十七条, 七重奏 (唱), 第七高等学校 (旧制高校), 七代目
	ナノ	七日
8	内規 ハチ	8番, 8人, 8ミリ, 8カ国語, 8回
	ヤッ, ハッ (促音)	八つ, 8着
	例外 ヤ, ヨウ	七転八起, 八重, 八日
9	内規 キュウ	9章, 9歳, 9回, 9カ国, 9号, 9個, 9匹, 9代
	例外 ク	九月, 第九, 19日 (ジュウクニチ), B29, 九重奏 (唱), 9時間
	ココノ	九日 (ココノカ)
10	内規 ジュウ	十代, 10人, 10両
	ジッ (促音)	10分, 十進法, 10回, 10世紀, 10頭, 十中八九
	例外 ト	十人十色 (ジュウニン／トイロ)
	トオ	10日, 110番

XⅢ－5. ローマ字表記

XⅢ－5－1. ローマ字表記要領

ローマ字形標目は、ヘボン式により各カタカナ形から機械的にセットする。

1. 第1表、第2表の片かな表記表およびその範囲は、日本目録規則新版予備版および1987年版改訂第2版によるほか、JAPAN/MARCマニュアル、研究社新和英大辞典によって追加した。

2. 第1表については「ン」を除き、各種の規則に異同はない。

3. 第2表については以下のようなことがある。

ウイ, ウェ, ウオ

- ・研究社新和英大辞典
- ・TRC

母音2音で表す ウィスキー Uisuki
母音2音で表す。

ヴァ, ヴィ, ヴ, ヴェ, ヴォ

- ・研究社新和英大辞典

「ヴ」に対応する「V」を項目として設定していない。つまり、バ行と区別すべき「ヴ」表記を認めていないことになる。「ヴ」に対応する「V」を設定すべきかどうかは、「フ」音に対応する「F」の設定と、多少関係するが、「F」音に比べて、「V」音の日本語としての発音の難しさがあって、V→bは転化しやすいようである。それに伴い、カナ表記も自然、バ行が多くなっている。ヴはVで、バ行はbで表記すれば、原音のVは拡散していくわけで、配列上も、検索上も、混乱し始める。それへの配慮が、やはり必要であろう。

- ・TRC

TRCとしても、ba bi bu be boとする。

シェ, ジェ, チェ

- ・研究社新英和大辞典
- ・TRC

she je che
she je che

ツァ, ツィ, ツェ, ツォ

- ・研究社新和英大辞典

ツ←→tsuの拡張として tsa tse tso

ただし、ツィはあり得ない日本語表記としたためか tsi を設定していない。

- ・TRC

tsa tsi tse tso

ティ, ディ, デュ

- ・研究社新和英大辞典
- ・TRC

ti di dyu
ti di dyu

テュ

- ・研究社新和英大辞典
- ・TRC

テュ音を設定していない。
tyu

トゥ, ドゥ

- ・研究社新和英大辞典 tu du
- ・TRC tu du

ファ, フィ, フェ, フォ

- ・研究社新和英大辞典 fa fi fe fo
- ・TRC fa fi fe fo

フュ

- ・研究社新和英大辞典 fyu
- ・TRC fyu

4. n (撥音) について

ンのnが母音またはヤ行の前に来た場合, ' を用いて次の音節との区別をはっきりさせる。

gen' in 原因 kan' yaku 簡約 ten' yo 転用

5. つまる音 (促音) について

子音を重ねる。

appaku 圧迫 kokkai 国会 tosshin 突進

ただし, チ (chi) についてのみcを重ねずにtとする。

matchi マッチ netchu 熱中

6. プログラム変換について

ローマ字形標目の付与はカタカナ形からのプログラム変換による。このため, 一部上記の表記と異なる場合がある。

イノウエ Inoue → Inoe

XⅢ－5－2. ローマ字表記表

第1表

ア	a	イ	i	ウ	u	エ	e	オ	o						
カ	ka	キ	ki	ク	ku	ケ	ke	コ	ko	キャ	kya	キュ	kyu	キョ	kyo
サ	sa	シ	shi	ス	su	セ	se	ソ	so	シャ	sha	シュ	shu	ショ	sho
タ	ta	チ	chi	ツ	tsu	テ	te	ト	to	チャ	cha	チュ	chu	チョ	cho
ナ	na	ニ	ni	ヌ	nu	ネ	ne	ノ	no	ニャ	nya	ニユ	nyu	ニョ	nyo
ハ	ha	ヒ	hi	フ	fu	ヘ	he	ホ	ho	ヒャ	hya	ヒユ	hyu	ヒョ	hyo
マ	ma	ミ	mi	ム	mu	メ	me	モ	mo	ミャ	mya	ミユ	myu	ミョ	myo
ヤ	ya			ユ	yu			ヨ	yo						
ラ	ra	リ	ri	ル	ru	レ	re	ロ	ro	リャ	rya	リュ	ryu	リョ	ryo
ワ	wa														
ン	n, m														
ガ	ga	ギ	gi	グ	gu	ゲ	ge	ゴ	go	ギャ	gya	ギユ	gyu	ギョ	gyo
ザ	za	ジ	ji	ズ	zu	ゼ	ze	ゾ	zo	ジャ	ja	ジュ	ju	ジョ	jo
ダ	da					デ	de	ド	do						
バ	ba	ビ	bi	ブ	bu	ベ	be	ボ	bo	ビャ	bya	ビユ	byu	ビョ	byo
パ	pa	ピ	pi	プ	pu	ペ	pe	ポ	po	ピャ	pya	ピユ	pyu	ピョ	pyo

第2表

		ウイ	ui			ウエ	ue	ウオ	uo	ヴァ	ba	ヴィ	bi	ヴ	bu	ヴェ	be	ヴォ	bo
						シェ	she									ジェ	je		
						チェ	che												
ツア	tsa	ツイ	tsi			ツエ	tse	ツオ	tso										
		ティ	ti	テュ	tyu							ディ	di	デュ	dyu				
				トゥ	tu									ドウ	du				
ファ	fa	フィ	fi	フュ	fyu	フェ	fe	フォ	fo										

その他

		スイ	sui																
		ズイ	zui																
		リイ	ri																

XIV. 洋書およびTRC MARC非累積

XIV-1. 洋書

「洋書」とは、弊社の企画商品として児童書や絵本を中心に主に英語の図書のMARCをLC MARCに準拠して作成しているMARCを指している。

例

```
***MF09800069      FI
000A0001 F
000L0001 0001
001A0001 P
005A0001 20090424
010A0001 0-618-86244-3
010B0001 978-0-618-86244-3
010D0001 2008
010Y0001 2008
080A0001 09800069
100A0001 20090424 2008          ENG
101A0001 eng
102A0001 US
121C0001 A
121E0001 A
121G0001 A
251A0001 The house in the night
251F0001 written by Susan Marie Swanson
251F0002 pictures by Beth Krommes
270A0001 Boston
270B0001 Houghton Mifflin
270D0001 2008
275A0001 1 v. (unpaged) col. ill.
275B0001 26 cm
360B0001 ¥2720
37700001 Summary: Illustrations and easy-to-read text explore the light that
        makes a house in the night a home filled with light
551A0001 HOUSE IN THE NIGHT
551R0001 House in the night
655A0001 DWELLINGS-FICTION
655A0002 LIGHT-FICTION
655A0003 NIGHT-FICTION
655R0001 Dwellings-Fiction
655R0002 Light-Fiction
655R0003 Night-Fiction
677A0001 E
677C0001 E
677D0001 E
690A0001 KH
690T0001 751A02
751A0001 SWANSON, SUSAN MARIE
751A0002 KROMMES, BETH
751P0001 Susan Marie Swanson
751P0002 Beth Krommes
751R0001 Swanson, Susan Marie
751R0002 Krommes, Beth
770A0001 HOUGHTON MIFFLIN
80120001 trcmarc
801A0001 JP
801B0001 TRC
801C0001 20090424
801G0001 AACR2
```

XIV-2. TRC MARC非累積

「TRC MARC非累積」とは、図書館個別のオリジナルMARCを指している。

なお、弊社で各図書館個別のオリジナルMARCを作成する場合、MARC No. のタグは080Bとなり、MARC No. の桁数は10桁で、各MARC種別ごとに1からの連番となる。(弊社内連番であり図書館毎では必ずしも連番ではない)

	MARC種別	MARC No.
和書	1	1000000001～
AV録音	2	2000000001～
AV映像	3	3000000001～
洋書	4	4000000001～
中国書	5	5000000001～

注) 内容細目ファイル非累積(和書・AV録音・AV映像対象)においては、内容細目No. のタグが000Fとなる。

他の項目は累積内容細目ファイルTに準じる。

注) 目次情報ファイル非累積(和書対象)においては、目次情報No. のタグが080Bとなる。

他の項目は、目次情報ファイルTに準じる。

注) データ要素一覧では、AV録音・AV映像は対象外。

注) 各典拠IDについては、累積典拠に存在する典拠IDのみを提供する。

注) 洋書においては、典拠IDの項目は存在しない。

注) 非累積においては、以下のタグは必須である。

901A (MARCグループコード), 902A (顧客コード), 903A (種別), 904A (MARC処理日),
906A (進行No.), 907A (登録No.), 912A (出版年), 913A (価格(本体価格))

弊社に作成依頼をされる場合の使用タグにつきましては、別途ご相談させていただきます。

例

```
***MB1000048243    FI
000A0001 F
000L0001 0001
001A0001 1
005A0001 20100416
080B0001 1000048243
100A0001 20100416 1936 JPN
101A0001 j p n
102A0001 J P
251A0001 福岡県災異誌
251D0001 1
251F0001 福岡測候所Ⅱ編纂
270A0001 福岡
270B0001 福岡測候所
270D0001 [1936]
270Z0001 310001320380001
275A0001 266p
275B0001 26cm
347A0001 電子複写
347A0002 袋綴
360B0001 頒価不明
551A0001 フクオカケン／サイイシ
551C0001 000001
551X0001 Fukuokaken/saiishi
658A0001 サイガイーレキシ
658A0002 フクオカケン
658B0001 災害一歴史
```

658B0002 福岡県
658X0001 Saigai-rekishii
658X0002 Fukuokaken
658Z0001 510832710060000
658Z0002 520456100000000
677A0001 451.98191
677C0001 451.98191
677D0001 451.98191
690D0001 1
751A0001 フクオカ／ソッコウジョ
751X0001 Fukuoka/Sokkojo
770A0001 フクオカ／ソッコウジョ
770D0001 193600
770X0001 Fukuoka/Sokkojo
80120001 trcmarc
801A0001 JP
801B0001 TRC
801C0001 20100416
801G0001 NCR1987
***ML1000048243 FI11067206
901A0001 4020600
902A0001 40103690
903A0001 1
904A0001 20100426
906A0001 90005
907A0001 11067206
908A0001 K
909A0001 451
910A0001 フ
911A0001 1
912A0001 1936
913A0001 0

XIV-3. 洋書およびTRC MARC非累積データ要素一覧

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
レベル	000	A	×	データレベル	○	○	○	○	○										
		L	×	更新レベル	○	○	○	○	○										
MARC種別	001	A	×	MARC種別	○	○	○	○	○										
周辺ファイル	003	A	×	周辺ファイルの種類	○		○												
最終更新日付	005	A	×	最終更新日付	○	○	○	○	○										
文字に関する注記 〈設定のみ〉	009	A	○	置き換え文字フィールド															
		B	○	大漢和辞典検字番号															
		C	○	外字コード															
国際標準図書番号	010	A	○	ISBN	○	○	○	○	○										
		B	○	13桁ISBN	○	○	○	○	○										
		F	○	セットISBN	○	○	○	○	○										
		G	○	13桁セットISBN	○	○	○	○	○										
		D	○	ISBNに対応する出版年月	○	○	○	○	○										
		M	○	誤ISBN	○	○	○	○	○										
		H	○	13桁誤ISBN	○	○	○	○	○										
		Y	○	13桁ISBNに対応する出版年月	○	○	○	○	○										
国際標準逐次刊行物番号	011	A	○	ISSN	○	○	○	○	○										
他の書誌番号	020	B	×	JP No.			○	○	○										
		C	×	LC No. 〈設定のみ〉															
メモ	070	C	○	MARCの備考	○														
TRC MARCコード	080	A	×	TRC MARC No.	○	○													
		B	×	図書館オリジナル No.			○	○	○										
		G	×	Gコード	○														
		S	×	『週刊新刊全点案内』号数	○														

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
関連TRC MARC No.	091	A	○	関連TRC MARC No.	○														
		X	○	対応する削除TRC MARC No.	○	○													
一般的処理データ	100	A	×	一般的処理データ	○	○	○	○	○										
著作の言語	101	A	○	テキストの言語	○	○	○	○	○										
		C	○	原書の言語	○	○	○	○	○										
		D	○	翻訳にあたって使用したテキストの言語	○	○	○	○	○										
出版国または製作した国	102	A	○	出版国コード	○	○	○	○	○										
逐次刊行物種別〈設定のみ〉	110	A	×	逐次刊行物種別															
資料コード	121	A	×	資料種別	○	○	○	○	○										
		B	×	資料形式	○		○		○										
		C	×	利用対象	○	○													
		E	×	刊行形態区分	○	○	○	○	○										
		F	×	配本回数	○														
		G	×	流通コード	○	○													
		H	○	装丁コード	○	○	○	○	○										
		I	○	付属資料の資料種別	○	○	○	○	○										
		K	×	特殊な刊行形態区分	○		○		○										
		L	×	ベルグループコード	○														
		M	×	ストックブックスコード	○														
		N	×	新継続コード	○														
シリーズ資料コード	122	F	×	シリーズ配本回数	○														
索引フラグ	132	A	×	索引フラグ	○		○		○										
著作権コード	141	B	○	付属資料の著作権コード	○	○	○	○	○										
ICタグフラグ〔予定〕	161	A	×	ICタグフラグ	○	○	○	○	○										

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
タイトルと責任表示に関する事項	251 ↳ 259	A	×	本タイトル	○	○	○	○	○	タイトル標目	551 ↳ 559	A	○	カタカナ形	○	○	○	○	○
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形	○		○		○
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
												G	○	カタカナ形（第2タイトル）	○	○	○	○	○
												H	○	Gのローマ字形	○		○		○
												N	×	全 集 コード（但し，552～559 はなし）	○		○		
												M	×	全集分売不可コード（但し，552～559 はなし）	○		○		
												Z	×	全集典拠コード(但し，552～559 はなし)	○		○		
		E	×	無著者名古典	○		○			I	○	カタカナ形（無著者名古典）	○		○				
										J	○	Iのローマ字形	○		○				
		D	×	部編名，巻次，回次，年次等	○	○	○	○	○		D	×	部編名，巻次，回次，年次等の読み	○	○	○	○	○	
											C	×	部編名，巻次，回次，年次等の配列記号(但し，552～559 はなし)	○	○	○	○	○	
		V	×	書誌的巻数〈非累積：漢籍・和古書〉			○												

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
タイトルと責任表示に関する事項	251 ↳ 259	B	○	タイトル関連情報	○	○	○	○	○	タイトル関連情報標目	451 ↳ 459	A	○	カタカナ形	○	○	○	○	○
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形〈設定のみ〉					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
												G	○	カタカナ形（第2タイトル）	○		○		○
												H	○	Gのローマ字形	○		○		○
		W	○	資料種別表示	○	○	○	○	○										
		F	○	責任表示	○	○	○	○	○	著者標目	751 ↳ 759	A	○	カタカナ形（統一形）	○	○	○	○	○
		Z	○	記述形典拠コード	○		○					B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）	○		○		○
												R	○	原綴形（西洋人統一形）	○	○	○	○	○
												G	○	付記事項（生没年）	○	○	○	○	○
												H	○	付記事項（専門等）	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												P	○	カタカナ形（西洋人の記述に対応する）	○	○	○	○	○
												Y	○	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）	○		○		○
												Z	○	Yのローマ字形	○		○		○
												W	○	Yに対応する漢字形 〈設定のみ〉					
												N	○	統一形典拠コード	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
												J	○	著者紹介	○				

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
並列タイトルに関する事項	261	A	○	並列タイトル	○	○	○	○	○										
		B	○	並列タイトル関連情報<洋書><非累積:逐刊>		○		○											
		F	○	並列責任表示<洋書><非累積:逐刊>		○		○											
その他のタイトル等に関する事項	262	A	○	邦題<洋書>		○		○	○	邦題の読み<洋書>	562	A	○	カタカナ形		○		○	○
		F	○									F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形					○
版に関する事項	265	A	×	版表示	○	○	○	○	○	版の著者標目	760								
		F	○	版の責任表示	○	○	○	○	○			A	○	カタカナ形(統一形)	○	○	○	○	○
		Z	○	記述形典拠コード	○		○		○			B	○	漢字形(西洋人以外の統一形)	○		○		○
												R	○	原綴形(西洋人統一形)	○	○	○	○	○
												G	○	付記事項(生没年)	○	○	○	○	○
												H	○	付記事項(専門等)	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												P	○	カタカナ形(西洋人の記述に対応する)	○	○	○	○	○
												Y	○	カタカナ形(西洋人以外の記述に対応する)	○		○		○
												Z	○	Yのローマ字形	○		○		○
												W	○	Yに対応する漢字形<設定のみ>					
												N	○	統一形典拠コード	○		○		○
												V	○	アルファベット形(ピンイン・ウェード等)<非累積:中国書>					○
		B	×	特殊な版表示	○		○		○										
		C	×	刷次	○		○		○										
地図資料の数値データに関する事項	266	A	○	数値データ	○		○	○	○										

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
逐次刊行資料の巻次・年月次に関する事項 〈非累積：逐刊〉	267	A	×	巻次・年月次〈非累積：逐刊〉			○	○	○										
楽譜の種類に関する事項 〈非累積：楽譜〉	268	A	○	楽譜の種類〈非累積：楽譜〉			○	○	○										
		D	○	楽譜の種類の並列表示 〈非累積：楽譜〉			○	○	○										
電子資料の特性に関する事項 〈非累積：電子資料〉	269	A	×	電子的内容〈非累積：電子資料〉			○	○	○										
出版・頒布等に関する事項	270	A	○	出版地，頒布地等	○	○	○	○	○	出版者・頒布者等標目	770	A	○	カタカナ形	○	○	○	○	○
		B	○	出版者，頒布者等	○	○	○	○	○			X	○	ローマ字形	○		○		○
		Z	○	典拠コード	○			B	○			漢字形〈設定のみ〉							
								N	○			出版者コード	○		○				
								V	○			アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○		
		D	×	出版年月，頒布年月等	○	○	○	○	○	D	×	出版年月，頒布年月等（数字）	○		○		○		
		E	×	刷出版年月，頒布年月等	○		○		○										
F	×	西暦年以外〈非累積〉			○	○	○												
形態に関する事項	275	A	×	ページ数，図版数等	○	○	○	○	○										
		B	×	大きさ	○	○	○	○	○										
		I	×	ケースの大きさ	○	○	○	○	○										
		E	○	付属資料の種類と形態	○	○	○	○	○										
		J	×	付録の数量	○		○		○										

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
シリーズのタイトルと責任表示に関する事項	281 ↳ 289	A	×	シリーズ名	○	○	○	○	○	シリーズ名標目	581 ↳ 589	A	×	カタカナ形	○	○	○	○	○
												R	×	原綴形（全部欧文の場合）	○	○	○	○	○
												X	×	ローマ字形	○		○		○
												B	×	漢字形〈設定のみ〉					
												F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	×	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
												G	○	カタカナ形（第2タイトル）	○		○		○
												H	○	Gのローマ字形	○		○		○
												N	×	シリーズコード	○		○		
												M	×	シリーズ分売不可コード	○		○		
												Z	×	典拠コード	○		○		
		D	×	シリーズの部編名， 巻次，回次，年次等	○	○	○	○	○			D	×	部編名，巻次，回次， 年次等の読み	○	○	○	○	○
												C	×	部編名，巻次，回次， 年次等の配列記号	○	○	○	○	○
	B	○		シリーズ名関連情報	○	○	○	○	○	シリーズ名関連情報 標目	481 ↳ 489	A	○	カタカナ形	○	○	○	○	○
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形〈設定のみ〉					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
												G	○	カタカナ形（第2タイトル）	○		○		○
												H	○	Gのローマ字形	○		○		○

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
シリーズのタイトルと責任表示に関する事項	281 ↳ 289	G	×	シリーズの巻のタイトル	○	○	○	○	○	シリーズの巻のタイトル 標目	461 ↳ 469	A	×	カタカナ形	○	○	○	○	○
												R	×	原綴形（全部欧文の場合）	○	○	○	○	○
												X	×	ローマ字形	○		○		○
												B	×	漢字形〈設定のみ〉					
												F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	×	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
												G	×	カタカナ形（第2タイトル）	○		○		○
												H	×	Gのローマ字形	○		○		○
		F	○	シリーズの責任表示	○	○	○	○	○	シリーズの著者標目	781 ↳ 789	A	○	カタカナ形（統一形）	○	○	○	○	○
		Z	○	記述形典拠コード	○		○		○			B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）	○		○		○
												R	○	原綴形（西洋人統一形）	○	○	○	○	○
												G	○	付記事項（生没年）	○	○	○	○	○
												H	○	付記事項（専門等）	○	○	○	○	○
	X									○		ローマ字形	○		○		○		
	P									○		カタカナ形（西洋人の記述に対応する）	○	○	○	○	○		
	Y									○		カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）	○		○		○		
	Z									○		Yのローマ字形	○		○		○		
	W									○		Yに対応する漢字形 〈設定のみ〉							
	N									○		統一形典拠コード	○		○		○		
	V									○		アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○		
R	○	並列シリーズ名〈洋書〉		○		○													

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
多巻ものの各巻のタイトルと責任表示に関する事項	291 ↳ 299	A	×	各巻のタイトル	○	○	○	○	○	多巻ものの各巻のタイトル標目	591 ↳ 599	A	○	カタカナ形	○	○	○	○	○
												R	○	原綴形(全部欧文の場合)	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形	○		○		○
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	○	アルファベット形(ピンイン・ウェード等) 〈非累積:中国書〉					○
												G	○	カタカナ形(第2タイトル)	○		○		○
		E	×	各巻の無著者名古典	○		○					H	○	Gのローマ字形	○		○		○
												I	○	カタカナ形(無著者名古典)	○		○		
		D	×	各巻の部編名, 巻次, 回次, 年次等	○	○	○	○	○			J	○	Iのローマ字形	○		○		
												D	×	部編名, 巻次, 回次, 年次等の読み	○	○	○	○	○
		C	×	部編名, 巻次, 回次, 年次等の配列記号(但し, 592 ~ 599 はなし)	○	○	○	○	○			C	×	部編名, 巻次, 回次, 年次等の配列記号(但し, 592 ~ 599 はなし)	○	○	○	○	○
		V	×	書誌的巻数〈非累積:漢籍・和古書〉			○												

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
多巻ものの各巻のタイトルと責任表示に関する事項	291 ↳ 299	B	○	各巻のタイトル関連情報	○	○	○	○	○	多巻ものの各巻のタイトル関連情報標目	491 ↳ 499	A	○	カタカナ形	○	○	○	○	○
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形〈設定のみ〉					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
												G	○	カタカナ形（第2タイトル）	○		○		○
	G	×	×	各巻の巻のタイトル	○	○	○	○	○	多巻ものの各巻の巻のタイトル標目	471 ↳ 479	H	○	Gのローマ字形	○		○		○
												A	×	カタカナ形	○	○	○	○	○
												R	×	原綴形（全部欧文の場合）	○	○	○	○	○
												X	×	ローマ字形	○		○		○
												B	×	漢字形〈設定のみ〉					
												F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	×	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
												G	×	カタカナ形（第2タイトル）	○		○		○
												H	×	Gのローマ字形	○		○		○

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
多巻ものの各巻のタイトルと責任表示に関する事項	291 ＼ 299	F	○	各巻の責任表示	○	○	○	○	○	多巻ものの各巻の著者標目	791 ＼ 799	A	○	カタカナ形（統一形）	○	○	○	○	○
		Z	○	記述形典拠コード	○		○		○			B	○	漢字形（西洋人以外の統一形）	○		○		○
												R	○	原綴形（西洋人統一形）	○	○	○	○	○
												G	○	付記事項（生没年）	○	○	○	○	○
												H	○	付記事項（専門等）	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												P	○	カタカナ形（西洋人の記述に対応する）	○	○	○	○	○
												Y	○	カタカナ形（西洋人以外の記述に対応する）	○		○		○
												Z	○	Yのローマ字形	○		○		○
												W	○	Yに対応する漢字形 〈設定のみ〉					
												N	○	統一形典拠コード	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等） 〈非累積：中国書〉					○
		R	○	各巻の並列タイトル 〈洋書〉		○		○											

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
下記の特定事項に属さない注記	340	A	○	下記の特定事項に属さない注記	○		○		○										
タイトルに関する注記	341	A	○	タイトルに関する注記	○		○		○	タイトルに関する注記のタイトル標目	541	A	○	カタカナ形	○		○		○
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）〈設定のみ〉					
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形〈設定のみ〉					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
原タイトル注記	342	A	○	翻訳書の原書の原タイトル	○	○	○	○	○										
		B	○	翻訳にあたって使用したテキストの原タイトル	○	○	○	○	○										
正編または本編のタイトルに関する注記	343	A	×	正編または本編のタイトルに関する注記	○		○		○	正編または本編のタイトル標目	543	A	×	カタカナ形	○		○		○
												R	×	原綴形（全部欧文の場合）〈設定のみ〉					
												X	×	ローマ字形	○		○		○
												B	×	漢字形〈設定のみ〉					
												F	×	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
責任表示に関する注記	344	A	○	責任表示に関する注記	○		○		○										
												V	×	アルファベット形（ピンイン・ウェード等）〈非累積：中国書〉					○

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
版および書誌的来歴に関する注記	345	A	○	版および書誌的来歴に関する注記	○		○		○	版および書誌的来歴のタイトル標目	545	A	○	カタカナ形	○		○		○
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）〈設定のみ〉					
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形〈設定のみ〉					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等）〈非累積：中国書〉					○
出版・頒布等に関する注記	346	A	○	出版・頒布等に関する注記	○		○		○										
形態に関する注記	347	A	○	形態に関する注記	○		○		○	付属資料のタイトル標目	547	A	○	カタカナ形	○		○		○
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）〈設定のみ〉					
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形〈設定のみ〉					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等）〈非累積：中国書〉					○
シリーズに関する注記	348	A	○	シリーズに関する注記	○		○		○	シリーズに関する注記のタイトル標目	548	A	○	カタカナ形	○		○		○
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）〈設定のみ〉					
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												B	○	漢字形〈設定のみ〉					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形	○		○		○
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等）〈非累積：中国書〉					○

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
会期・会場に関する注記	349	A	×	会期・会場に関する注記	○		○		○	展覧会会場標目	549	A	○	カタカナ形	○		○		
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）〈設定のみ〉					
												X	○	ローマ字形	○		○		
												B	○	漢字形	○		○		
累積注記	350	A	○	累積注記，一般注記〈洋書〉	○	○	○	○	○										
価格に関する注記	360	B	×	本体価格	○	○	○	○	○										
		C	×	税込み価格〔予定〕	○	○	○	○	○										
		L	×	セット価（本体価格）	○	○	○	○	○										
		M	×	セット価（税込み価格）〔予定〕	○	○	○	○	○										
		J	×	特価（本体価格）	○	○													
		D	×	特価（税込み価格）〔予定〕	○	○													
		T	×	特価のセット価（本体価格）	○	○													
		N	×	特価のセット価（税込み価格）〔予定〕	○	○													
		R	×	日付（特価期限）	○	○													
		G	×	予約特価（本体価格）	○	○													
		H	×	予約特価（税込み価格）〔予定〕	○	○													
		I	×	予約期限	○	○													
		O	×	時限・部分再販価格（本体価格）〔予定〕	○	○													
		P	×	時限・部分再販価格（税込み価格）〔予定〕	○	○													
		Q	×	時限再販期限〔予定〕	○	○													
		V	×	出版国の価格			○	○	○										

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
内容に関する注記	377	A	×	内容細目注記	○	○	○	○	○										
		L	×	書誌・年譜・年表	○	○	○	○	○										
		J	×	内容紹介	○		○		○										
		G	×	内容紹介〈児童〉	○														
		O	×	内容紹介〈洋書〉		○		○											
電子的内容に関する注記〈非累積：電子資料〉	386	A	○	電子的内容注記〈非累積：電子資料〉			○	○	○										
システム要件に関する注記〈非累積：電子資料〉	387	A	○	システム要件注記〈非累積：電子資料〉			○	○	○										
受賞情報	391	A	○	賞の名称	○		○	○	○										
		D	○	賞の回次（年次）	○		○	○	○										
書評情報	392	A	○	掲載紙	○														
		D	○	掲載日	○														
		G	×	『週刊新刊全点案内』掲載号数	○														
逐次刊行資料の先行記入〈非累積：逐刊〉〈設定のみ〉	430	1	○	改題前のタイトル〈非累積：逐刊〉						改題前のタイトル標目〈非累積：逐刊〉〈設定のみ〉	530	A	○	カタカナ形					
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）					
												X	○	ローマ字形					
												B	○	漢字形					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形					
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等）〈非累積：中国書〉					

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
逐次刊行資料の後継記入<非累積：逐刊><設定のみ>	440	1	○	改題後のタイトル<非累積：逐刊>						改題後のタイトル標目<非累積：逐刊><設定のみ>	540	A	○	カタカナ形					
												R	○	原綴形（全部欧文の場合）					
												X	○	ローマ字形					
												B	○	漢字形					
												F	○	アルファベット・数字を含むカタカナ形					
												V	○	アルファベット形（ピンイン・ウェード等）<非累積：中国書>					
										学習件名標目	641	A	○	カタカナ形	○				
												B	○	漢字形	○				
												X	○	ローマ字形	○				
												Z	○	典拠コード	○				
												C	○	ページ数	○				
										学習件名標目（文学）〔予定〕	642	A	○	カタカナ形	○				
												B	○	漢字形	○				
												X	○	ローマ字形	○				
												Z	○	典拠コード	○				
												C	○	ページ数	○				

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
										個人件名標目	650	A	○	カタカナ形 (統一形)	○	○	○	○	○
												B	○	漢字形 (西洋人以外の統一形)	○		○		○
												R	○	原綴形 (西洋人統一形)	○	○	○	○	○
												G	○	付記事項 (生没年)	○	○	○	○	○
												H	○	付記事項 (専門等)	○	○	○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												N	○	統一形典拠コード	○		○		○
												V	○	アルファベット形 (ピンイン・ウェード等) 〈非累積：中国書〉					○
										多巻ものの各巻の個人件名標目	651	A	○	カタカナ形 (統一形)	○		○	○	○
												B	○	漢字形 (西洋人以外の統一形)	○		○	○	○
												R	○	原綴形 (西洋人統一形)	○		○	○	○
												G	○	付記事項 (生没年)	○		○	○	○
												H	○	付記事項 (専門等)	○		○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												N	○	統一形典拠コード	○		○		○
												V	○	アルファベット形 (ピンイン・ウェード等) 〈非累積：中国書〉					○
										LCSH〈洋書〉	655	A	○	カタカナ形		○		○	
												R	○	原綴形		○		○	
										件名標目	658	A	○	カタカナ形	○		○	○	○
												B	○	漢字形	○		○	○	○
												H	○	付記事項 (創立年等)	○		○	○	○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												Z	○	典拠コード	○		○		○
												V	○	アルファベット形 (ピンイン・ウェード等) 〈非累積：中国書〉					○

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
										多巻ものの各巻の件名標目	659	A	○	カタカナ形	○		○		○
												B	○	漢字形	○		○		○
												H	○	付記事項(創立年等)	○		○		○
												X	○	ローマ字形	○		○		○
												Z	○	典拠コード	○		○		○
												V	○	アルファベット形(ピンイン・ウェード等) 〈非累積:中国書〉					○
										地域区分〔予定〕	665	N	○	地域コード	○		○		
												B	○	地域名	○		○		
										ジャンル名	669	A	×	ジャンル名	○				
										分類記号	677	W	○	別置記号	○	○	○	○	○
												A	○	NDC8版	○	○	○	○	○
												C	○	NDC9版	○	○	○	○	○
												D	○	NDC10版	○	○	○	○	○
												E	×	絵本の主題分類(NDC8版)	○		○		
												F	×	絵本の主題分類(NDC9版)	○		○		
												G	×	絵本の主題分類(NDC10版)	○		○		
										シリーズの分類記号〔予定〕	678	W	○	シリーズの別置記号	○				
												A	○	シリーズのNDC8版	○				
												C	○	シリーズのNDC9版	○				
												D	○	シリーズのNDC10版	○				
												E	×	シリーズの絵本の主題分類(NDC8版)	○				
												F	×	シリーズの絵本の主題分類(NDC9版)	○				
												G	×	シリーズの絵本の主題分類(NDC10版)	○				

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
										多巻ものの各巻の分類記号	679	W	○	多巻ものの各巻の別置記号	○		○		
												A	○	多巻ものの各巻のNDC 8版	○		○		
												C	○	多巻ものの各巻のNDC 9版	○		○		
												D	○	多巻ものの各巻のNDC 10版	○		○		
												E	×	多巻ものの各巻の絵本の主題分類(NDC 8版)	○		○		
												F	×	多巻ものの各巻の絵本の主題分類(NDC 9版)	○		○		
												G	×	多巻ものの各巻の絵本の主題分類(NDC 10版)	○		○		
										NDC以外の分類<非累積>	687	A	○	採用分類表(DDC等)<非累積>			○	○	○
												B	○	採用分類表による分類記号<非累積>			○	○	○
												M	○	専門分類表<非累積>			○	○	○
												N	○	専門分類表による分類記号<非累積>			○	○	○
												V	○	四部分類<非累積:漢籍>			○		○
										図書記号	690	A	×	図書記号	○	○	○	○	○
												T	×	単一標目指示	○	○	○	○	○
												D	×	巻冊記号	○	○	○	○	○
												B	×	絵本の主題分類に対する図書記号	○		○		
												S	×	絵本の主題分類に対する単一標目指示	○		○		
												N	×	ノベライゼーションの原作者指示	○		○		

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
										レコード作成機関	801	A	×	国名コード	○	○	○	○	○
												B	×	レコード作成機関名	○	○	○	○	○
												C	×	レコード提供年月日	○	○	○	○	○
												G	×	目録規則	○	○	○	○	○
												2	×	システムコード	○	○	○	○	○
										電子資料アクセス情報<非累積: 電子資料><設定のみ>	856	1	○	アクセス方法					
												Q	○	電子的形式種別					
												U	○	URL					

フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積			フィールド名	フィールド識別子	\$	R	サブフィールド名	和書	洋書	非累積		
							和書	洋書	中国書								和書	洋書	中国書
										ローカル情報	901	A	○	MARCグループコード	○	○	○	○	○
											902	A	○	顧客コード	○	○	○	○	○
											903	A	○	種別	○	○	○	○	○
											904	A	○	MARC処理日	○	○	○	○	○
											905	A	○	納品No.	○	○	○	○	○
											906	A	○	進行No.	○	○	○	○	○
											907	A	○	登録No.	○	○	○	○	○
											908	A	○	別置記号	○	○	○	○	○
											909	A	○	分類記号	○	○	○	○	○
											910	A	○	図書記号	○	○	○	○	○
											911	A	○	巻冊記号	○	○	○	○	○
											912	A	○	出版年	○	○	○	○	○
											913	A	○	価格(本体価格)	○	○	○	○	○
											914	A	○	価格(編集価格)	○	○	○	○	○
											915	A	○	備消区分〔予定〕	○	○	○	○	○
											916	A	○	予算区分〔予定〕	○	○	○	○	○
											917	A	○	禁帯区分〔予定〕	○	○	○	○	○
											918	A	○	図書館発注No.	○	○			
											919	A	○	図書館発注No. 枝No.〔予定〕	○	○			
											920	A	○	備考	○	○	○	○	○
											921	A	○	発注データフラグ	○	○			
											922	A	○	受注日	○	○			
											923	A	○	受付No.(お問い合わせNo.)	○	○			
											924	A	○	近刊予約情報〔予定〕	○	○			
											925	A	○	注文番号	○	○			
											926	A	○	UID	○	○	○	○	○

TRC MARC／Tタイプマニュアル ー図書編ー

2005 年 5 月 9 日 第 1 版発行

2016 年 10 月 3 日 第 2 版発行

2021 年 1 月 12 日 第 2 版 3 刷発行

編集・発行

株式会社 図書館流通センター

データ部

〒112-8632 東京都文京区大塚三丁目1番1号

TEL 03-3943-6639 (データ部)

FAX 03-3943-2231 (データ部)

本誌の内容の一部，あるいは全部を複写複製（コピー）することを禁じます。複写複製する場合は，必ず小社の許諾を求めてください。